


Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 ALB plus spol. s r.o. ① Božich bojovníků 1140/4, LIBEREC I Tel.fax: 485 109 494 DIČ: CZ62242563, IČ: 62242563	
Ing. Petr Rendl	Ing. Vajsejtlová			
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec Park v k. ú. Rochlice u Liberce			Stupeň	ZD
			Datum	10/2016
			Čísl.zak. 15/2016	Čísl.soup.
			M	
Výkaz výměr			č.v. G	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice

Objekt: 101 Dlažďený chodník

Rozpočet: 101 Dlažďený chodník

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 101 Dílčdný chodník
Rozpočet: 101 Dílčdný chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní značení - zajištění uzavírky chodníku během výstavby dodavatelem	KČ	1,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I v tl. 0,3 m - uložení v místě - modelace terénu 168*0,3*0,1=5,040 [A]	M3	5,040		
3	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8Kt kufr pro kci tl. 300 mm, včetně odvozu a skládkovného, 10% navíc, 90% 168*0,3*1,10*0,9=49,896 [A]	M3	49,896		
4	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU ZU - znečištění během výstavby parkovacího pruhu, chodníku a vozovky - odborný odhad 100*0,01=1,000 [A]	M3	1,000		
5	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ doplnění mlatu vybraným žulovým eluviem v pr. tl. 50-100 mm, 20% navíc 10*(0,05+0,1)*0,5*1,2=0,900 [A]	M3	0,900		
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	168,000		
7	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	5,000		
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dohumusování z nakoupeného humusu v tl. 0,1 m, 20% navíc 5*0,1*1,2=0,600 [A]	M3	0,600		
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	6,000		
1		Zemní práce				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 101 Diážděný chodník
Rozpočet: 101 Diážděný chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
10 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva tl. 150 mm, 8% navíc 168*0,15*1,08=27,216 [A]	M3	27,216		
11 58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA nové kostky 100/100 D+M, 5% navíc 168*1,05=176,400 [A]	M2	176,400		
5	Komunikace					
9	Ostatní konstrukce a práce					
12 91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ ukončení, 10% navíc 3,5*1,10=3,850 [A]	M	3,850		
13 935811		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM KU - vyvedení do zeleně, 8% navíc 3,5*0,5*1,08=1,890 [A]	M2	1,890		
14 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 3x během výstavby 150*3=450,000 [A]	M2	450,000		
15 93831		OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU odborný odhad 3x během výstavby 80*3=240,000 [A]	M2	240,000		
16 96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH svodnice vybourání + zpětná montáž s pročištěním	KS	5,000		
17 96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 101 Dlážděný chodník
Rozpočet: 101 Dlážděný chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce		v místě zachytného žlabu z kamene se začistěním a fixací pásoviny				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice

Objekt: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků

Rozpočet: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků
Rozpočet: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní opatření - zajištění chodníku a schodiště dodavatelem	KČ	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	Zemní práce					
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I kufr bez odvozu na skládku v tl. 0,3 m, 20% navíc 7*0,3*1,2=2,520 [A]	M3	2,520		
3	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU znečištění přílehlých vozovek při manipulaci s výkopkem a zeminou 100*0,01=1,000 [A]	M3	1,000		
4	12980	ČIŠTĚNÍ svodnic od nánosů - stávající ocelové svodnice	KUS	2,000		
5	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ doplnění chodníku vybraným žulovým eluviem v pr. tl. 50 mm na 50% plochy, 10% navíc 75*0,05*1,10*0,5=2,063 [A]	M3	2,063		
6	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ s modelací terénu v místě křížení parkových cest a úprava u hřbitovní zdi vč. příp. doplnění vhodného materiálu 10+5=15,000 [A]	M2	15,000		
7	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dohumusování v pr. tl. 0,1 m, 20% navíc 25*0,1*0,2=0,500 [A]	M3	0,500		
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30,000		
1	Zemní práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 102 Úpravy mlátových a stávajících chodníků
Rozpočet: 102 Úpravy mlátových a stávajících chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	9	587202	Komunikace PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK v křižovátce parkových cest s ohledem na úpravu odvodnění a v místě KU u hřbitovní zdi včetně vybourání 1,5+1,5+1=4,000 [A]	M2	4,000		
5			Komunikace				
9	10	91743	Ostatní konstrukce a práce CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ do betonu s boční opěrkou, 20% navíc 9*1,2=10,800 [A]	M	10,800		
	11	935811	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM D+M, 20% navíc, forma záchytného příkopu v křížení parkových cest 7*1,2=8,400 [A]	M2	8,400		
	12	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 3x během výstavby ul. Ježkova 100*3=300,000 [A]	M2	300,000		
	13	93831	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU přílehlé dlažby ul. Na Žižkově, 3x během výstavby 80*3=240,000 [A]	M2	240,000		
	14	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH v místě přechodu žlabu přes pásovinu s fixací pásoviny	KPL	1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 99 Park Rochlice
Objekt: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků
Rozpočet: 102 Úpravy mlatových a stávajících chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: