

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky  
OTSKP-SPK 2015**

Stavba :  
číslo a název SO: Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
SO 401 – Lokality Horní Hanychov

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	0,0	0,0
		<i>geodetické zaměření skutečného stavu kabelové rýhy a pilířů</i>				
2	2944a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PŘÍKONENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ	KUS	1,00	0,0	0,0
		<i>vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD</i>				
3	029522a	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,00	0,0	0,0
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
		<b>Zemní práce</b>				
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	33,00	0,0	0,0
		<i>1*33 – prořezání křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy</i>				
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,30	0,00	0,00
		<i>0,5*2*0,3</i>				
6	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	16,73	0,0	0,00
		<i>0,50*1,20*7 – zpevněná komunikace – vjezd</i>				
		<i>0,5*0,80*30 – volný terén</i>				
		<i>0,35*0,5*3 – chodník</i>				
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,40	0,0	0,00
		<i>pol.č. 132938 - pol.č 899521 – pol.č. 45157 – pol. č. 567303</i>				
8	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	1,00	0,0	0,00
		<i>0,5*2</i>				
		<b>Zemní práce</b>				
		<b>Základy</b>				
9	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,22	0,0	0,0
		<i>Betonový základ pro ukořtení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca. 600 x 600 x 600.</i>				
		<i>Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvicích prvků 4x M16, zatažení zemního pásu a chráničky pro napájecí kabel.</i>				
		<b>Základy</b>				
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky  
OTSKP-SPK 2015**

Stavba :  
číslo a název SO: Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
SO 401 – Lokalita Horní Hanychov

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
10	45157	PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO přespaná zemina pro chráničku DN63 0,5*0,20*(30+7)+0,35*0,20*3	M3	3,91	0,0	0,0
		Vodorovné konstrukce				0,0
		Komunikace				
11	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,5*1*7 – zához výkopu v místě vjezdu	M3	3,50	0,0	0,0
12	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK vč. veškerých podkladových vrstev	M2	7,00	0,0	0,0
13	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. veškerých podkladových vrstev	M2	6,00	0,0	0,0
		Komunikace				0,0
		Přidružená stavební výroba				
14	742123b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup>	M	10,00	0,0	0,0
		kabelové vedení PPS-RE-SS (dodávka vč. pokládky)				
15	742123b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 3x4 mm <sup>2</sup>	M	50,00	0,0	0,0
		kabelové vedení SS-automat (dodávka vč. pokládky)				
16	742511a	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU ukončení kabelu CU 3x4 mm <sup>2</sup> v zemi smršťovací koncovkou	KUS	1,00	0,0	0,0
17	742519b	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 4x10 mm <sup>2</sup> v rozvaděči	KUS	4,00	0,0	0,0
18	742519b	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 3x4 mm <sup>2</sup> v rozvaděči	KUS	2,00	0,0	0,0
19	742613a	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM (30+7+3)*1,1	M	44,00	0,0	0,0
20	744243a	ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení	KUS	1,00	0,0	0,0

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**
**OTSKP-SPK 2015**
**Stavba :**
**Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou**
**číslo a název SO:**
**SO 401 – Lokality Horní Hanychov**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet		Cena	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
21	744243b	ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Rozpojovací skříň SS 200/PP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení	KUS	1,00	0,0	0,0	0,0
22	745511a	UZEMŇOVACÍ VEDENI V ZEMI pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka, včetně zemních svorek)	M	50,00	0,0	0,0	0,0
		<b>Přidružená stavební výroba</b>					<b>0,0</b>
		<b>Potrubi</b>					
23	876271a	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM např. Kopoflex 110; vč. rezerv v místech chráničkových přechodů a křížení IS (dodávka vč. pokládky) 2*7m – vjezd 20m – křížení IS	M	34,00	0,0	0,0	0,0
24	876271b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN63 (dodávka vč. pokládky)	M	50,00	0,0	0,0	0,0
25	87826	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zatažení kabelu do chráničky DN63	M	50,00	0,0	0,0	0,0
26	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110	M	34,00	0,0	0,0	0,0
27	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 7*(0,5*0,3-2*0,055*0,055*3,14)	M3	0,92	0,0	0,0	0,0
		<b>Potrubi</b>					<b>0,0</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
<b>Vícepráce</b>							
		<b>Vícepráce celkem</b>					<b>0,0</b>
<b>Méněpráce</b>							
		<b>Méněpráce celkem</b>					<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>							
							<b>0,0</b>

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OTSKP-SPK 2015

Stavba :

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

číslo a název SO:

SO 402 – Lokality Rybníček

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5,00	6	7
1	02911a	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>geodetické zaměření skutečného stavu kabelové rýhy a pilířů</i>	HM	1,00	0,0	0,0
2	2944a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD</i>	KUS	1,00	0,0	0,0
3	029522a	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>	KUS	1,00	0,0	0,0
4	11120	<b>Zemní práce</b> ODSTRANĚNÍ KŘOVIN <i>prořezání křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy</i>	M2	5,0	0,0	0,0
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY <i>67*1*0,3</i>	M3	20,10	0,00	0,00
6	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM <i>0,5*0,80*67 – volný terén 0,35*0,5*3 – chodník 3*1,5*1*1 – kabelová sonda 2*2*1,5*1 – protlak-startovací a cílová jáma</i>	M3	37,83	0,0	0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT ŘÍZENÝ PROTĚK DO 160MM	M	20,00	0,00	0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>pol.č. 132938 - pol.č. 45157</i>	M3	30,57	0,0	0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M <i>0,5*67</i>	M2	33,50	0,0	0,00
10	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY <i>Položka zahrnuje dodávku kerů bobkovišně lékařské vč. veškerého prodruženého materiálu a prací, výrobků a polotovárů včetně dopravy, dále výsadbu kerů vč. hloubení jamek, výměny půdy s hnojením, závluku, kůly, apod.</i>	KUS	25,00	0,0	0,00
		<b>Zemní práce</b>				0,0
		<b>Základy</b>				

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**  
**OTSKP-SPK 2015**  
**Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou**  
**SO 402 – Lokality Rybníček**

Stavba :  
 číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5,00	6	7
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Betónový základ pro ukořtení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca. 600 x 600 x 600. Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvících prvků 4x M16, zatažení zemního pásu a chráničky pro napájecí kabel.	M3	0,22	0,0	0,0
		<b>Základy</b>				0,0
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
12	45157	PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO přespaná zemina pro chráničku DN63 0,5*0,20*67+0,35*0,20*8	M3	7,26	0,0	0,0
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				0,0
		<b>Komunikace</b>				
13	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Dlaždice s betonovým pojivem vč. řezání betonu, veškerých podkladových vrstev a uvedení do původního stavu	M2	21,15	0,0	0,0
		<b>Komunikace</b>				0,0
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
14	742123a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup> kabelové vedení PPS-RE (dodávka vč. pokládky)	M	80,00	0,0	0,0
15	742123b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> kabelové vedení SS-automat (dodávka vč. pokládky)	M	10,00	0,0	0,0
16	742511a	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU ukončení kabelu CU 4x2,5 mm <sup>2</sup> v zemi smřšťovací koncovkou	KUS	1,00	0,0	0,0
17	742519b	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 4x10 mm <sup>2</sup> v rozvaděči	KUS	2,00	0,0	0,0
18	742519b	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 3x2,5 mm <sup>2</sup> v rozvaděči	KUS	2,00	0,0	0,0

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky  
**OTSKP-SPK 2015**  
 Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
**SO 402 – Lokality Rybníček**

Stavba :

číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5,00	6	7
19	742613a	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM (67+3)*1,1	M	77,00	0,0	0,0
20	744243a	ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení	KUS	1,00	0,0	0,0
21	745511a	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka, včetně zemních svorek)	M	30,00	0,0	0,0
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,0</b>
		<b>Potrubí</b>				
22	876271a	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM např. Kopoflex 110 (dodávka vč. pokládky) křížení IS	M	40,00	0,0	0,0
23	876271b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN63 (dodávka vč. pokládky)	M	70,00	0,0	0,0
24	87826	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zatažení kabelu do chráničky DN63	M	70,00	0,0	0,0
25	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110	M	40,00	0,0	0,0
		<b>Potrubí</b>				<b>0,0</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
<b>Vícepráce</b>						
		<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,0</b>
<b>Méněpráce</b>						
		<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>						
						<b>0,0</b>