SO 03 - PAVILON C - 1.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY WC CHLAPI :

1.01 WC dívky + chlapci - předsíň - BEZ ÚPRAV
1.02 WC chlapci - pisoáry

Úprava podlah:
- Stávající keramická dlažba bez úprav

Úprava vyznačené stěny: celková plocha: 12,4 m²
- Oškrábání stávajících maleb – 6,2 m^2
- Otlučení stávajícího keramického obkladu za pisoáry – 6,2 m^2
- Zaomítnutí drážek po provedené úpravě rozvodů vody a odpadu (ZTI) – v rozpočtu ZTI
- Lokální opravy omítky (20%)
- Zpenetrování částí stěny
- Přeštukování omítané části stěny vnitřní štukovou omítkou vápennou – jemnou
- Nová bílá malba na nově omítnuté částí stěny – 6,2 m^2
- Nový keramický obklad výšky 1,5 m – 6,2 m^2

Úprava stropu:
- Stávající štuková omítka bez úprav

1.03 WC chlapci - kabinka - BEZ ÚPRAV
1.04 WC chlapci - kabinka - BEZ ÚPRAV

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MeliProjekt	
MELICHAR ZDENĚK	MELICHAR ZDENĚK jun.	Zdeněk Melichar jun. Hejnice čp.37,Hejnice IČO: 87015757 GSM: 732 978 151	
KRAJ: LIBERECKÝ			
OBEC: LIBEREC – DOLNÍ HANYCHOV			
INVESTOR: Statutární město Liberec, IČ: 00262978		DATUM:	duben 2017
Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec		FORMÁT:	A4
ZŠ JEŠTĚDSKÁ – PD STAVEBNÍCH OPRAV SO 03–PAVILON C–1.N.P.–STAVEBNÍ ÚPRAVY WC CHLAPCI		STUPEŇ:	DPS
		ČÍS.ZAKÁZKY:	009/2017
		MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU:
SO 03 – WC CHLAPCI – POPIS OPRAV		1:50	05