



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Výška
0.22	ŠATNA	19,31	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.23	UMÝVARNA	13,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.24	SPRCHY	7,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.25	ŠATNA	20,59	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.26	CHODBA	–	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.28	KABINET	–	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.29	WC DIVKY	4,16	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.30	WC CHLAPCI	4,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50
0.31	SKLAD TĚLOCVIČ. NAŘADÍ	8,35	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,50

Demoliční práce:

- vybourání všech zařízenívacích ZTI předmětů (todešní mísy, umyvadla, vodovodní baterie)
- stavební práce se provádějí v místnostech 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.29, 0.30
- vybourání všech stávajících obkladů a soklů v uvedených místnostech
- vybourání příček mezi WC dívky a kabinetem, mezi WC chlapci a skladem tělocvičných prvků
- odstranění všech stávajících svítidel
- odstranění dveřních křídel
- vybourání všech zárubní a dveří
- oškrábání staré malby ze všech stěn a stropů
- demontáž těles UT
- vybourání coplitové výplně mezi WC a chodbou
- vybourání stávajících vpusť
- Vzduchotechnické potrubí (VZT) bude demontováno a nahrazeno novým včetně nových výústků v celé délce v místnostech 0.23, 0.24
- stávající VZT potrubí oškrábat a natřít základním + 2 násobným nátěrem
- původní potrubí v rohu místnosti 0.23 u snížených umyvadel předělat – zasekat do zdi (ústí ven na zahradu)

Objednatel:	Magistrát města Liberec - oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy	Schválí:	
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	HIP:	Ing. Milan Sobotka
		Vypracoval	Tereza Maijová
		Zodp. projektant	Tereza Maijová
		Tech. kontrola	Ing.Milan Sobotka
		Akce	Projektová příprava na stavební úpravu sociálního zařízení u tělocvičny na ZŠ Jablonořová
Zhotovitel Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	půdorys - demoličních prací	
		Zak. číslo	16LI21018
		Datum	03/2017
		Stupeň	DSP
		Měřítko	1:50
		Počet formátů	2,5 x A4
		Č. přílohy	Paré
		3	