



Nové stavební práce:

- samonivelační stěrka pod dlažbu
- dlažba (30x30cm), obklady (30x20cm) – typ a barvu vybere investor, včetně lepidla
- nové linoleum (na původní beton. vrstvu, v místnostech 0.22, 0.25)
- nové sanitární boxy/kabiny, rozměr a umístění dle výkresu
- nové ocelové zárubně a dveřní křídla (700mm + 800 mm)
- vytvoření soklíků pro osazení WC nódžží pro zasedání – SDK předstěny do vlhkých prostor+hydroizol. stěrka
- osazení nových nódžžek WC pro zasedání
- osazení lemovacích rohových lišt do keramických obkladů
- nátery všech trubních rozvodů UT + (obroušení starých nátěrů + základní + 2x vrchní vhodným)
- stěnovací tělesa UT – vybourat a osadit novými tělesy
- vybovení sociál.zázemí – nad každé umyvadlo zrcadlo 500x400mm, zavěšený dávkovač mýdla u každého umyvadla, elekt. vysoušeč rukou, hygienický zásobník na WC papír – uzamykatelný, do průměru papíru 24cm, každá WC kabina pro ženy bude vybovena zásobníky hygienických sádků a odpadkových košů, všechny WC boxy budou opatřeny WC štětkou (umístění na zed)
- coplitové výplně nad WC dívky a chlapci zazdít z tvorovek např. Ytong nebo Porotherm
- osazení nové vpusiti, napojení na stěnovací potrubí
- po oškrdění starého nátěru natěru opatřit všechny stěny i strop -> penetrací, výmalbou + 3x vrchní nátěr – bílé barvo
- osazení všech nových zařízeníích ZTI předmětů (viz samostatná složka zdravotníckého)
- osazení samozavíraců na vstupní dveře do sociálních zázemí 0.22, 0.25, 0.29, 0.30
- nové SDK příčky tl 150 mm (dvoupříškové) v místě WC pro dívky a chlopce
- zapištění SDK deskou včetně osazení revizních dvířek (v místnosti 0.23)
- Vzduchotechnické potrubí (VZT) bude demontováno a nahrazeno novým včetně nových výústků v celé délce v místnostech 0.23, 0.24
- stěnovací VZT potrubí oškrdbat a natřít základním + 2 následným nátěrem
- vyspravení stěn v oblasti dveří včetně štuk, omítky (cca 2m², v místnostech 0.22, 0.25)
- původní potrubí v rohu místnosti 0.23 u snížených umyvadel předělat – zasekat do zdi (ústí ven na zahradu)

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Výška
0.22	ŠATNA	19,31	POVLAK LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.23	UMYVÁRNA	13,17	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.24	SPRCHY	7,93	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.25	ŠATNA	20,59	POVLAK LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.26	CHODBA	–	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.28	KABINET	–	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.29	WC CHLAPCI	5,37	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.30	WC DÍVKY	5,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5
0.31	SKLAD TĚLOCVIČ. PRVKŮ	7,19	POVLAK LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	3,5

Objednatel:	Magistrát města Liberec - oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy	Schválil:
--------------------	---	------------------

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o. Vanžurova 505/17 460 07 Liberec 3	HIP: Ing. Milan Sobotka
---	---	-----------------------------------

<div></div> <div>Zhotovitel Valbek, spol. s r.o. Vanžurova 505/17 460 02 Liberec 3</div>	Vypracoval		Tereza Maiová	Zak. číslo	16L121018
	Zodp. projektant		Tereza Maiová	Datum	03/2017
	Tech. kontrola		Ing.Milan Sobotka	Stupeň	DSP
	Akce		Měřitno		
	Projektová příprava na stavební úpravu sociálního zařízení u tělocvičny na ZŠ Jablonořová		Počet formátů		
			3 x A4		
Příloha	Č. přílohy		Paré		
půdorys - nové stavební práce		4			