

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘIZDÍVKY–KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
  PLNÁ CIHLA P20 NA M5
- NOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO
  KERAMICKÉ TVÁRNICE
- SDK PŘIZDÍVKA/INSTALAČNÍ PŘÍČKA
  SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- (a) INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- SDK DĚLÍCÍ PŘÍČKY
  PŘÍČKA TL. 100 MM:
  2xSDK 12,5
  CW50 S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ 60 MM
  2xSDK 12,5
  PŘÍČKA TL. 150 MM:
  2xSDK 12,5
  CW100 S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ 100 MM
  2xSDK 12,5
- SDK DĚLÍCÍ PŘÍČKY
  PŘÍČKA TL. 125 MM:
  2xSDK 12,5
  CW100 S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ 100 MM
  PŘÍČKA TL. 65 MM:
  1xSDK 12,5
  CW50 S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ 60 MM
- NOSNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 MM
  DŘ. HRANOLY 120/120 + 2xSDK 12,5 + MIN. VATA 60 MM + 2xSDK 12,5
- SV=3,0 m — SDK PODHLED 15 MM
  VÝŠKA NAD PODLAHOU
- (H) UMÍSTĚNÍ HYDRANTU
- (x/F) (xH/F) VIZ TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ
- (x/P) (x/L) (xH/P) (xH/L) VIZ TABULKA DVEŘÍ
- (x/Z) VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- (x/K) VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- (x/0) VIZ TABULKA OSTATMÍCH PRVKŮ



STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYUŽITY
JAKO VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS	PLOCHA (m2)	PODLAHY		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	4,9		DŘEVO	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	SDK, MALBA	
202	CHODBA	13,3	P5,P4	VLYSY REPAS,TERACO REPAS	MALBA–OMYVATELNÁ	MALBA	
203	KOUPELNA	7,0	P10	DLAŽBA	SDK–W, MALBA OMYVATELNÁ, OBKLAD–K, H=0,7–1,97m	PODHLED SDK–W, MALBA	
204	POKOJ+KK	15,2	P5	VLYSY REPAS	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ, OBKLAD–K ZA LINKOU	MALBA	ZA LINKOU NOSNÁ SDK PŘÍČKA
204a	PŘEDSÍŇ	2,7	P5	VLYSY REPAS	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	MALBA	
204b	POKOJ	9,9	P12	VLYSY DOPLNĚNÍ	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	SDK, MALBA	
205	HERNA	18,4	P11	PVC+KOBEREC	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	SDK, MALBA	KOBEREC VOLNĚ POLOŽENÝ NA PVC
206	POKOJ+KK	27,7	P5	VLYSY REPAS	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ, OBKLAD–K ZA LINKOU	MALBA	ZA LINKOU NOSNÁ SDK PŘÍČKA
206a	PŘEDSÍŇ	4,2	P5	VLYSY REPAS	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	MALBA	
206b	KOUPELNA	7,4	P9	DLAŽBA	SDK–W, MALBA OMYVATELNÁ, OBKLAD–K, H=1,97m	PODHLED SDK–W, MALBA	
207	POKOJ+KK	26,0	P5	VLYSY REPAS	MALBA–OMYVATELNÁ, OBKLAD–K ZA LINKOU	MALBA	
207a	PŘEDSÍŇ	4,7	P5,P5a	VLYSY REPAS, VLYSY DOPLNĚNÍ	SDK, MALBA–OMYVATELNÁ	MALBA	
208	KOUPELNA	5,3	P6	DLAŽBA	SDK–W, MALBA OMYVATELNÁ, OBKLAD–K, H=1,97m	PODHLED SDK–W, MALBA	
209	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,5	P8	VINYLOVÁ KRYTINA	MALBA–OMYVATELNÁ	MALBA	
210	SKLAD	2,3		OMYV.NÁTĚR STÁVAJÍCÍ	MALBA, OMYVATELNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ	MALBA	OMYVATELNÉ NÁTĚRY OPRAVIT A DOPLNIT

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ:
1. OBKLAD–K: KERAMICKÝ OBKLAD.
2. SDK–W : POUŽÍT SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ PRO PŘÍČKY A PODHLEDY VE SPRCHÁCH A NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ.
3. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROVÉST KERAMICKÝ OBKLAD AŽ K PODHLEDOVÉ KONSTRUKCI.

POZNÁMKY

1. MEZI 1.PP A 1.NP BUDE NA SCHODIŠTI OSAZENA ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA. K PARKOVÁNÍ PLOŠINY LZE VYUŽÍT PROSTOR POD SCHODIŠTĚM (Č.M. 013).
2. STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY.
3. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ I NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU OŠETŘIT PŘÍPRAVKY PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM.
4. VIDITELNÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI KROVU OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.

±0,00 = 427,35 m n.m. B.p.v. | JTSK

ZPRACOVATEL PROFESE			
VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	

VEDOUCÍ ZAKÁZKY	HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	HLAVÁČEK ARCHITEKTI
Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 222 744 300 e-mail: kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 26 497
HIP	HLAVNÍ PROJEKTANTI	SCHVÁLIL	
Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1	DATUM	DUBEN 2018	ZAKÁZKOVÉ Č.	ČÍSLO PARÉ:
AKCE	**AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI - - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA** Věkova 318/14, 460 14 LIBEREC XIV – Ruprechtice Katastrální území: Ruprechtice 682 144 Čísla parcel: 1242/1, 1242/2, 1243/5	STUPEŇ	**DPS**	HA 17.03.789	
		ČÁST DOKUMENTACE	**D.1-AS**	NAHRAZUJE Č.	
				FORMÁT: 8 x A4	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH	**2.NP**	OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU	**10**