

LEGENDA:

	BOURANÉ KONSTRUKCE	POZN. 1	V MÍSTNOSTECH PROVÉST OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY
	BOURANÉ DLAŽBY, OBKLADY, DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	POZN. 2	DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK ELEKTRO
	BOURANÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, OBKLADY STĚN	POZN. 3	VYBOURAT SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VŠŠKY cca 170 MM
	BOURANÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ	POZN. 4	DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO OŠTĚNÍ	POZN. 5	VÝKOP PRO ANGLICKÝ DVOREK DNO VÝKOPU cca 1,20m POD ÚROVŇ TERÉNU
	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	POZN. 6	PROVÉST DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE
	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	POZN. 7	PROVÉST DEMONTÁŽ NADŘÍŽÍ A ROZVODŮ PRO TOPNÝ OLEJ (STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ JE MIMO PROVOZ)
	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ PLNÁ CHILA P20 NA M5	POZN. 8	PROVÉST DEMONTÁŽ DEMONTOVAT NA SCHODIŠTI NOVODOBÉ DŘEVĚNÉ MADLO
	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OKNA A PARAPETU STÁVAJÍCÍHO OKNA		

PŘEKLADY:


- PŘ.1 – 3xIPE 100–1100
- PŘ.2 – 2xIPE 100–1200
- PŘ.3 – 2xIPE 100–1300

POZNAMKY:



- PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, VEDENÝCH PO POVRCHU.
- VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEKLADY V MÍSTECH BOURANÝCH OTVORŮ.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DOSTATEČNĚ ZAKRÝT STÁVAJÍCÍ FASADNÍ OTVORY A STÁVAJÍCÍ DVEŘE.
- PO VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV DŮKLADNĚ OČISTIT A ODMASTIT POVRCH.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, PRÁCE PROVÁDĚT S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI.

±0,00 = 427,35 m.n.m.

B.p.v. | JTSK



Č. M.	POPIS	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
001	SCHODIŠTĚ	7,4	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
002	CHODBA	10,6	PVC	MALBA	MALBA	
003	PŘÍPRAVNA (2 MÍSTNOSTI)	9,5	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD KER.	MALBA	H.OBK.L.=1,50 a 1,40m
004	SKLAD	5,1	BETON	MALBA	MALBA	
005	PŘÍPRAVNA	18,7	PVC	MALBA, OBKLAD – SDK	MALBA	H.OBK.L.=1,57m
006	PŘÍPRAVNA	11,5	PVC	MALBA, OBKLAD – SDK	MALBA	H.OBK.L.=1,57m
007	SKLAD	8,6	BETON	MALBA	MALBA	
008	CHODBA	5,2	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
009	ŠATNA	15,7	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,42m
010	STÁVAJÍCÍ TECH.MÍSTNOST	10,3	BETON	MALBA	MALBA	
011	SKLEP	9,4	BETON	MALBA	MALBA	VYBOURAT PODLAHU V TL. 50 MM
012	WC	2,6	PVC	MALBA	MALBA	
013	SKLEP	2,9	BETON	MALBA	MALBA	
014	ZÁDVEŘÍ	3,1	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=2,45m

ZPRACOVATEL PROJEKTU									
VEDOUcí ZAKÁZKY			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL			
.....			.....			.....			
VEDOUcí ZAKÁZKY			HLAVNí ARCHITEKT			VYPRACOVAL			
Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK			Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK			Ing. DITTA JOHANOVSká			
HP			HLAVNí PROJEKTANT			SCHÁLU			
Ing. DITTA JOHANOVSká			Ing. DITTA JOHANOVSká			Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK			
									
INVESTOR			STATUTÁRNí MĚSTO LIBEREC			DATUM			
			nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			DUBEN 2018			
KČC			AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI -			STUPEŇ			
			- PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA			DPS			
Věková 318/14, 460 14 LIBEREC XIV – Ruprechtice						ČÁST DOKUMENTACE			
Katastrální území: Ruprechtice 682 144						D.1-AS			
Číslo parcele: 1242/1, 1242/2, 1243/5						FORMÁT			
						2 x A4			
085SH						OBJEKT			
						ČÍSLO VÝKRESU			
1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMOLICE									01