



Č.M.	POPIS	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTĚ	7,0	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
102	CHODBA	4,9	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
103	JIDELNA	17,0	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
104	LEHÁRNA	31,2	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
105	CHODBA+SCHODIŠTĚ	9,2	PVC	MALBA	MALBA	
106	ZÁDVEŘÍ	1,6	PVC	MALBA	MALBA	
107	HALA	20,2	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ	MALBA	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD ZŮSTAVÁ
108	SCHODIŠTĚ	9,4	DŘEVO	MALBA, OBKLAD – PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ	MALBA	
109	HERNA	27,5	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM. DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
110	HERNA	29,0	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ	MALBA, PODHLED – DŘEVĚNÝ, SKLENĚNÝ	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ, SKLENĚNÝ A KER. OBKLAD ZŮSTAVÁ
111	WC+SPRCHA	2,3	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,50m H.OBK.L.=1,90m (SPRCHA)
112	PISÁRNY	6,5	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
113	UMÝVÁRNA	15,0	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,52m
114	WC	1,3	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
115	WC	1,6	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,40m

TABULKA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA:

-
- BOURANÉ KONSTRUKCE
-
- BOURANÉ DLAŽBY, OBKLADY, DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
-
- BOURANÉ NAŠLAPNÉ VRSTVY, OBKLADY STĚN VYJMA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ
-
- BOURANÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ
-
- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL
-
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO OSTĚNÍ
-
- VYZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ PLNÁ CHILA P20 NA M5
-
- OBKLAD STĚN

POZNÁMKY:

- PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, VEDENÝCH PO POVRCHU.
- VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEKLADY V MÍSTECH BOURANÝCH OTVORŮ.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DOSTATEČNĚ ZAKRÝT STÁVAJÍCÍ FASADNÍ OTVORY, STÁVAJÍCÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ A STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBKLADY.
- PO VYBOURÁNÍ NAŠLAPNÝCH VRSTEV DŮKLADNĚ OČISTIT A ODMASTIT POVRCH.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, PRÁCE PROVÁDĚT S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI.

±0,00 = 427,35 m n.m.

B.p.v. | JTSK

ZPRACOVATEL PROJESE			
VEDOUcí ZAKÁZKY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAVL
.....	
VEDOUcí ZAKÁZKY	HLAVNí ARCHITEKT	Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	VYPRACOVAVL
Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	
HP	HLAVNí PROJEKTANT	SCHVAL	
Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	Ing. DITTA JOHANOVSKÁ	Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	
INVESTOR		STATUTÁRNí MĚSTO LIBEREC	DATUM
nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			DUBEN 2018
KOC		STUPEŇ	
AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI -		DPS	
- PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA			
Věková 318/14, 460 14 LIBEREC XIV – Ruprechtice		ČÁST DOKUMENTACE	FORMÁT
Katastrální území: Ruprechtice 682 144		D.1-AS	2 x A4
Číslo parcele: 1242/1, 1242/2, 1243/5		OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH			
1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMOLICE			02

POZN. 1 DVEŘNÍ OTVOR A OSAZENÍ PŘEKLADU

PROVÉST TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ VÝZDOBY (OBKLAD A OSTĚNÍ)

PŘED BOURÁNÍM DVEŘNÍHO OTVORU OVĚŘIT, ZDA V TOMTO MÍSTĚ NENÍ PŮVODNÍ PŘEKLAD.

POZN. 2 VYBOURAT NIKU PRO ROZVADĚČ ŠÍŘKA: 500 MM VŠŠKA: 2000 MM HLOUBKA: 200 MM

POZN. 3 NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI DEMONTOVAT OBOUSTRAVNĚ NOVODOBÉ DŘEVĚNÉ MADLO

POZN. 8 SPOLU S OBKLADY PO VNĚJŠÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ DEMONTOVAT NOVODOBÉ DŘEVĚNÉ MADLO

PŘEKLADY:

- PŘ.4 – 3xIPE 100–1200
PŘ.5 – 1xIPE 100–1300
D.H.=cca 3000 mm
nad podlahou
PŘ.6 – 1xL50/50/5–800