



- POZNÁMKY:**
- PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, VEDENÝCH PO POVRCHU.
  - VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEKLADY V MÍSTECH BOURANÝCH OTVORŮ.
  - PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DOSTATEČNĚ ZAKRYT STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OTVORY, STÁVAJÍCÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ A STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBKLADY.
  - PO VYBOURÁNÍ NAŠLAPNÝCH VRSTEV DŮKLADNĚ OČISTIT A ODMASTIT POVRCH.
  - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, PRÁCE PROVADĚT S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI.

Č.M.	POPIS	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	3,3	DŘEVO	MALBA, OBKLAD – DŘEVĚNÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
202	CHODBA	16,5	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM.DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,40m
203	PŮDA	7,3	PRKNA	OMÍTKA, STŘEŠNÍ DŘ.ZÁKLOP		
204	LEHÁRNA	18,3	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM.DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,00m
205	PŮDA	27,1	PRKNA	OMÍTKA, STŘEŠNÍ DŘ.ZÁKLOP		
206	HERNA	40,2	KOBEREC	MALBA, OBKLAD – LAM.DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
207	HERNA	26,1	PVC	MALBA, OBKLAD – LAM.DESKY	MALBA	H.OBK.L.=1,30m
208	WC+UMÝVÁRNA	6,7	DLAŽBA	MALBA, OBKLAD – KERAMICKÝ	MALBA	H.OBK.L.=1,85m
209	SKLAD	9,5	PVC	MALBA	MALBA	
210	WC	2,3	OMYVNATĚR	MALBA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	MALBA	


ZPRACOVATEL PROJEKTU		
VEDOUcí ZAKÁZKY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
.....	.....	.....


±0,00 = 427,35 m n.m.


B.p.v. | JTSK


VEDOUcí ZAKÁZKY Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK		HLAVNí ARCHITEKT Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK		VYPRACOVAL Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		<div><div></div><div><b>HLAVÁČEK</b> ARCHITEKTI</div></div>	
HP Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		HLAVNí PROJEKTANTI Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		SCHVÁLIL Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK			
INVESTOR  STATUTÁRNí MĚSTO LIBEREC nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		DATUM DUBEN 2018		ZAKÁZKOVÉ Č. HA. 17.03.789			ČÍSLO PARÉ:  všechné náležitosti 2/577, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 222 744 300 e-mail: kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 26 497
KČČ <b>AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI - - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA</b>  Věková 318/14, 460 14 LIBEREC XIV – Ruprechtice Katastrální území: Ruprechtice 682 144 Číslo parcele: 1242/1, 1242/2, 1243/5		STUPEŇ <b>DPS</b>		NAHRADUJE Č.			
OBSAH <b>2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMOLICE</b>		ČÁST DOKUMENTACE <b>D.1-AS</b>		FORMÁT 2 x A4		MĚŘÍTKO 1:100	
		OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU  <b>03</b>			


**LEGENDA:**


- 


BOURANÉ KONSTRUKCE
- 


BOURANÉ DLAŽBY, OBKLADY, DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 


BOURANÉ NAŠLAPNÉ VRSTVY, OBKLADY STĚN VYJMA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ
- 


BOURANÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP (PRKNA+POLŠTÁŘE) PODLAHY VČETNĚ ŠKVAROVÉHO ZÁSTYPU TL.140 MM
- 


DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VESTAVĚNÉHO NABÝTKU
- 


BOURANÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 


DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL
- 


PRŮZDVKY-KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PLNÁ CHILA P20 NA M5
- 


OBKLAD STĚN
- 


POZN. 1 STAVAJÍCÍ PONIČENÉ LUXFERY VYBOURAT
- 

POZN. 2 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VESTAVBY SCHODIŠTĚ
- 

POZN. 3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STROPU (ZÁKLOP) VČETNĚ DŘ. TRÁMU OSAZENÉHO PŘI VNĚJŠÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ
- 

POZN. 4 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO TRÁMKU (VIZ POZN. 3)
- 

POZN. 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 

POZN. 6 VYROVNÁVACÍ SCHODY 3x183/300
- 

POZN. 8 SPOLU S OBKLADY PO VNĚJŠÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ DEMONTOVAT NOVODOBÉ DŘEVĚNÉ MADLO

**PŘEKLADY:**

- PŘ.7 – 1x1PE 100–1400  
PŘ.8 – 1x1PE 100–1100  
PŘ.9 – 1x1PE 120–1700  
PŘ.10 – 3x1PE 100–1300  
PŘ.11 – 2x1PE 80–1000  
PŘ.12 – DŘ. 140/200

(VÝMĚNA VE STROPNÍ KCI)