

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK
PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA

Objekt: SO 003 DEMOLICE Č.P. 437

Rozpočet: 003 DEMOLICE Č.P. 437

Objednavatel: DPMLJ, a.s.

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Dědeček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.10.2017

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA
Objekt: SO 003 DEMOLICE Č.P. 437
Rozpočet: 003 DEMOLICE Č.P. 437

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 218,67t=218,670 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,95t=-0,950 [B] dle položky 113488.a: 2,56m3 *2,00t/m3=5,120 [C] dle položky 981168.a: 42,304m3OP*0,1*0,80t/m3=3,384 [D] Celkem: A+B+C+D=226,224 [E]	T	226,224		
2	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,95t=0,950 [A]	T	0,950		
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Dle položky 125738.a: 21,67m3=21,670 [A]	M3	21,670		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU 4,0t=4,000 [A]	T	4,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA
Objekt: SO 003 DEMOLICE Č.P. 437
Rozpočet: 003 DEMOLICE Č.P. 437

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU BETONOVÁ DLAŽBA betonová dlažba: 16,00m2*0,16=2,560 [A]	M3	2,560		
8	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Dle TZ: 150,00t/1,80t/m3=83,333 [A]	M3	83,333		
9	125738.a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA natěžení a dovoz nedostatku zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738.a: 105,00m3-83,33m3=21,670 [A]	M3	21,670		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp jámy po demolici-předpoklad: 95,00m3=95,000 [A] zásyp zrušené jímky-předpoklad: 10,00m3=10,000 [B] Celkem: A+B=105,000 [C]	M3	105,000		
11	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M po demolici budovy: 117,30m2=117,300 [A] po demolici kůlny: 19,30m2=19,300 [B] Celkem: A+B=136,600 [C]	M2	136,600		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
12	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA odstranění oplocení: 10,00m=10,000 [A]	M	10,000		
13	96689.a		DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
14	981168.a		DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH Demolice kůlny+kurníku: 6,70*2,87*2,20=42,304 [A]	M3OP	42,304		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA
Objekt: SO 003 DEMOLICE Č.P. 437
Rozpočet: 003 DEMOLICE Č.P. 437

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	981238.a		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% demolice objektu dle TZ: 490,00m3OP=490,000 [A]	M3OP	490,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: