

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA

Objekt: SO 001 DEMOLICE Č.P. 854

Rozpočet: 001 DEMOLICE Č.P. 854

Objednavatel: DPMLJ, a.s.

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Dědeček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.10.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA
Objekt: SO 001 DEMOLICE Č.P. 854
Rozpočet: 001 DEMOLICE Č.P. 854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA Dle položky 17120: 59,383m3=59,383 [A]	M3	59,383		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budovy): 255,75t=255,750 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -2,00t=-2,000 [B] dle položky 113488.a: 5,70m3 *2,00t/m3=11,400 [C] dle položky 113488.b: 4,60m3 *2,00t/m3=9,200 [D] dle položky 981168.a: 24,00m3 *0,1*0,80t/m3=1,920 [E] dle položky 966841: 99,00m *0,01t/m=0,990 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=277,260 [G]	T	277,260		
3	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 2,00t=2,000 [A]	T	2,000		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	T	4,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA
Objekt: SO 001 DEMOLICE Č.P. 854
Rozpočet: 001 DEMOLICE Č.P. 854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU 4,0t=4,000 [A]				
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE zatravňovací tvárnice: 38,00m2*0,15=5,700 [A]	M3	5,700		
8	113488.b		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA zámková dlažba: 20,00m2*0,23=4,600 [A]	M3	4,600		
9	11510.a		ČERPÁNÍ VODY VYČERPÁNÍ STUDNY zrušení studny: 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
10	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Dle TZ: 250,00t/1,80t/m3=138,889 [A]	M3	138,889		
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738.a, 17411: 138,89m3 -79,507m3=59,383 [A]	M3	59,383		
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp jámy po demolici-předpoklad: 60,00m3=60,000 [A] zásyp studny-předpoklad: (3,14*0,40*0,40)*3,00=1,507 [B] zásyp zrušené žumpy-předpoklad: 18,0m3=18,000 [C] Celkem: A+B+C=79,507 [D]	M3	79,507		
13	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M po demolici budovy: 122,00m2=122,000 [A] po demolici pergoly: 10,00m2=10,000 [B] po demolici garáže: 20,00m2=20,000 [C] Celkem: A+B+C=152,000 [D]	M2	152,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA
Objekt: SO 001 DEMOLICE Č.P. 854
Rozpočet: 001 DEMOLICE Č.P. 854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO demolice plotu: 99,00m=99,000 [A]	M	99,000		
15	96689.a		DEMOLICE SEPTIKU Z MONOLIT BETONU VČ. PŘÍPADNÉHO VYČERPÁNÍ, ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
16	967118.a		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ UBOURÁNÍ BETONOVÝCH SKRUŽÍ NA HL. CCA 1M VČ ZÁKRYTOVÉ DESKY odbourání části studny: 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
17	981168.a		DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH demolice pergoly: 24,00m3OP=24,000 [A]	M3OP	24,000		
18	981178.a		DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH demolice garáže: 35,00m3OP=35,000 [A]	M3OP	35,000		
19	981238.a		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% demolice objektu dle TZ: 554,00m3OP=554,000 [A]	M3OP	554,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: