SMLOUVA O DÍLO

č.: DS2019 00086

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - C“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	panem Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu
ve věcech technických	[redacted] technikem odboru majetkové správy
IČ:	00262978
DIČ:	CZ00262978
bankovní spojení:	[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	**STYLSTAV Liberec s.r.o.**
se sídlem:	Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12
zastoupené:	Martinem Dušákem, jednatelem
ve věcech technických:	Martinem Dušákem, jednatelem
IČ:	25426541
DIČ:	CZ25426541
bankovní spojení:	[redacted]

zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy stávajících koupelen v domě s pečovatelskou službou na koupelny bezbariérové, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
V koupelnách se jedná zejména o tyto stavební a montážní práce:

- Demontáž stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů;
- Demontáž obkladů a dlažeb;
- Výměna části elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí;

- Montáž elektroinstalace;
- Hydroizolace podlah a stěn;
- Montáž obkladů a dlažeb;
- Malířské práce;
- Montáž zařizovacích předmětů a dokončovací práce;
- Každodenní úklid.

3) Veškeré činnosti jsou specifikovány v položkových rozpočtech (viz příloha č. 1 této smlouvy).
4) Zhotovitel je při realizaci díla povinen:
   - zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí;
   - vlastní realizaci díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
   - zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí
   - provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
   - předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla;
   - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí,
   - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plné obsazenosti bytů, tzn. že v bytech bydlí nájemníci. Zhotovitel je povinen v rekonstruovaných koupelnách připojit každý večer toalety zpět, pokud to dovolí technologické možnosti.

6) Účelem plnění je modernizace koupelen.
7) **Místo plnění:** bytový dům Česká 617, 463 12 Liberec – Vesec, prostory bytů č. 5, 8, 13, 14, 15, 16, 24.

III. Termín plnění

1) **Zahájení díla: do tří dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli**
2) **Dokončení a předání díla: do 65 dnů od předání staveniště zhotoviteli.**
3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen **„lhůta“**). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen **„staveniště“**). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu.

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

10) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen **„stavební deník“**) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

V. Cena za dílo

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku **„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - C"**

2) Účastníky dohodnutá celková cena díla činí:

Základní cena (bez DPH):	1 069 957,39 Kč
DPH 15%	160 493,61Kč
Cena celkem včetně DPH 15%	**1 230 451,00 Kč.**

3) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen **„celková cena"**) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě

objednatelem schválených předávacích protokolů (dílčích předání bez vad a nedodělků). Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

5) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

   Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

   Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

   Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše**.

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce**.

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,-** Kč za každý jednotlivý případ.

6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

12) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci
- provedením víceprací o dobu nutnou k jejich realizaci
- z důvodu povětrnostních podmínek

X. Záruky

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a neplní svůj účel (neumožňuje bezproblémový provoz).
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 3 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
4) Předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.).

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání,

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v č. III odst. 2, této smlouvy, **o více jak 30 dní** a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.

2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 21. schůzi Rady města Liberec konané dne 4. 12 2018 usnesením č. 1277/2018

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1) Položkový rozpočet
2) Seznam poddodavatelů

V Liberci dne - 4 -01- 2019 .....

Za zhotovitele:

[redacted]

.....

Martin Dušák,
jednatel

V Liberci dne - 4 -01- 2019 .....

Za [redacted]

.....

Ing. Jiří Němeček, CSc.
náměstek primátora pro strategický rozvoj,
dotace a majetkovou správu

Položkový rozpočet

Zakázka: **TYP B**

Objednatel:	**Statutární město Liberec** **nám. Dr. E. Beneše 1** **46001 Liberec**	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**STYLSTAV Liberec s.r.o.** **Dlouhá 55** **46312 Liberec 25**	IČ: **25426541** DIČ: **CZ25426541**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			30 263,50
PSV			97 027,97
MON			17 804,60
Vedlejší náklady			800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**145 896,07**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**145 896,07** CZK
Snížená DPH	**15** %	**21 884,41** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **167 780,47 CZK**

v **Liberci** dne **10.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	TYP B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 653,50
1	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,00000	484,50	1 453,50
2	55484440.AR	Závěs sprchový dl. 210cm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 862,50
3	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, drobné opravy, ostění u zárubně,dozdění drážek ZTI	kus	5,00000	372,50	1 862,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 854,00
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,40000	3 225,00	1 290,00
5	632452421R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 10 - 20 mm, vyspádování koupelny	m2	8,00000	272,50	2 180,00
6	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	8,00000	673,00	5 384,00
Díl:	64	Výplně otvorů				6 450,00
7	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
8	42911750	Příslušenství k odvětrání - mřížka plastová	kus	2,00000	250,00	500,00
9	642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 800,00
10	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, bez materiálu	m2	12,00000	150,00	1 800,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 702,10
11	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	19,00000	22,40	425,60
12	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,50000	126,00	1 071,00
13	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	138,50	415,50
14	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,50000	350,00	525,00
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	265,00	265,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 543,40
16	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva	kus	4,00000	22,10	88,40
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000	210,00	168,00
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80000	106,50	85,20
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	172,00	137,60
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,80000	246,50	197,20
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	172,00	137,60
22	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů, vč. omítku na stěnu	m2	26,00000	150,00	3 900,00
23	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, ZTI	m	11,00000	75,40	829,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				398,00
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,80000	497,50	398,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 709,00
25	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	8,00000	450,50	3 604,00
26	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,20000	525,00	105,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 976,08
27	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000	260,00	1 040,00
28	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00000	265,00	795,00
29	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	2,00000	820,00	1 640,00
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00000	10,80	54,00
31	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06200	540,00	33,48
32	721213414R00	Žlab odtok. univerzál. pro dlažbu, dl.800mm, sprchový, vč. osazení	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
33	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,00000	21,80	43,60
34	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,00000	420,00	420,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				12 808,49
35	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	20,00000	450,00	9 000,00
36	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	261,50	261,50

37	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	75,00	750,00
38	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	70,00	700,00
39	722201132R00	Šroubení přechodové IG FRIATHERM uni d 20xR1/2	kus	2,00000	290,00	580,00
40	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	2,00000	180,00	360,00
41	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,00000	9,80	196,00
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00000	22,00	440,00
43	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,13500	491,00	66,29
44	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	54,70	54,70
45	722170921R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2	kus	2,00000	200,00	400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				32 257,30
46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	300,00	300,00
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	290,00	290,00
48	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	807,00	807,00
49	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	650,00	650,00
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	200,00	200,00
51	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	45,00	90,00
52	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,00000	450,00	450,00
53	725212370R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
54	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00000	600,00	600,0
55	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
56	725119110R00	Montáž pro WC	kus	1,00000	600,00	600,00
57	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	400,00	400,00
58	725291132R00	Madlo M2 nástěnné vodorovné bílé, se svislou oporou	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
59	55430011	Sedátko sklápěcí 50x35,4x13 cm bílé R6699.11	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00
60	725291117R00	Madlo M1 svislé bílé dl. 1000mm	soubor	2,00000	910,00	1 820,00
61	725200020RA0	Montáž madel a sedátka, vč spoj. materiálu	kus	7,00000	388,00	2 716,00
62	55440402R	Madlo M3 bílé dvojité SKLOPNÉ, dl. 1000mm	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00
63	725829201RT1	Montáž baterie umyv. nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
64	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,50000	561,00	280,50
65	725200050RA0	Montáž a dodávka zařiz. předmětů - sprchový set, baterie, ruční sprcha + čtvercová pevná hlavice	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
66	725229107R00	Montáž sprchového závěsu oboustranně upevněné	soubor	1,00000	400,00	400,00
67	725814103R00	Ventil rohový R DN 15 x DN 10	soubor	2,00000	200,00	400,00
68	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,00000	26,90	53,80
Díl:	733	Rozvod potrubí				360,0
69	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	50,00000	7,20	360,00
Díl:	735	Otopná tělesa				10 456,20
70	735179110R00	Montáž a napojení na ÚT otopných těles, koupelnových (žebříků), odečet, demontáž a montáž měřidla	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
71	484518285R	Těleso otopné trubk. - topný žebřík 400W, kombinovaný - ÚT+ elektro,s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
72	735151165R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 600/ 900	kus	1,00000	4 770,00	4 770,00
73	735890804R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	0,10000	862,00	86,20
74	735161812R00	Demontáž otopných těles	kus	1,00000	250,00	250,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				8 325,50
75	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	8,00000	272,50	2 180,00
76	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,00000	23,80	190,40
77	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm	m2	8,00000	325,50	2 604,00
78	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	9,00000	352,50	3 172,50
79	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,40000	446,50	178,60
Díl:	781	Obklady keramické				20 911,80

80	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer	m2	26,00000	23,80	618,80
81	781471110R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC	m2	26,00000	325,50	8 463,00
82	59781363.6	Obkládačka Color One 19,8x19,8 barvy lesk	m2	29,00000	350,00	10 150,00
83	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt	m	28,00000	60,00	1 680,00
Díl:	783	Nátěry				105,00
84	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	5,00000	5,00	25,00
85	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,00000	40,00	80,00
Díl:	784	Malby				1 118,60
86	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	17,00000	23,80	404,60
87	784195122R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	17,00000	42,00	714,00
Díl:	M21	Elektromontáže				17 804,60
88	210010000	Vnitřní vybavení elektro	kompl.	1,00000	17 804,60	17 804,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				800,00
89	005231010R	Revize elektro	Soubor	1,00000	800,00	800,00

Položkový rozpočet

Zakázka:	**TYP C**	
Objednatel:	**Statutární město Liberec** **nám. Dr. E. Beneše 1** **46001 Liberec**	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**STYLSTAV Liberec s.r.o.** **Dlouhá 55** **46312 Liberec 25**	IČ: **25426541** DIČ: **CZ25426541**
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			30 010,50
PSV			92 982,42
MON			17 804,60
Vedlejší náklady			800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**141 597,52**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**141 597,52** CZK
Snížená DPH	**15** %	**21 239,63** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**162 837,14 CZK**

v **Liberci** dne **10.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	TYP C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 653,50
1	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,00000	484,50	1 453,50
2	55484440.AR	Závěs sprchový dl. 210cm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 862,50
3	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, drobné opravy, ostění u zárubně,dozdění drážek ZTI	kus	5,00000	372,50	1 862,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 450,20
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,40000	3 225,00	1 290,00
5	632452421R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 10 - 20 mm, vyspádování koupelny	m2	8,00000	272,50	2 180,00
6	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	7,40000	673,00	4 980,20
Díl:	64	Výplně otvorů				6 450,00
7	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
8	42911750	Příslušenství k odvětrání - mřížka plastová	kus	2,00000	250,00	500,00
9	642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 800,00
10	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, bez materiálu	m2	12,00000	150,00	1 800,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 702,10
11	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	19,00000	22,40	425,60
12	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,50000	126,00	1 071,00
13	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	138,50	415,50
14	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,50000	350,00	525,00
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	265,00	265,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 694,20
16	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva	kus	4,00000	22,10	88,40
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000	210,00	168,00
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80000	106,50	85,20
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	172,00	137,60
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,80000	246,50	197,20
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	172,00	137,60
22	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů, vč. omítku na stěnu	m2	26,00000	150,00	3 900,00
23	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, ZTI	m	13,00000	75,40	980,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				398,00
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,80000	497,50	398,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 709,00
25	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	8,00000	450,50	3 604,00
26	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,20000	525,00	105,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 751,08
27	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,00000	260,00	2 080,00
28	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00000	265,00	530,00
29	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	2,00000	820,00	1 640,00
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00000	10,80	54,00
31	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06200	540,00	33,48
32	721213414R00	Žlab odtok. univerzál. pro dlažbu, dl.800mm, sprchový, vč. osazení	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
33	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,00000	21,80	43,60
34	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,00000	420,00	420,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				12 808,49
35	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	20,00000	450,00	9 000,00
36	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	261,50	261,50

37	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	75,00	750,00
38	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	70,00	700,00
39	722201132R00	Šroubení přechodové IG FRIATHERM uni d 20xR1/2	kus	2,00000	290,00	580,00
40	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	2,00000	180,00	360,00
41	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,00000	9,80	196,00
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00000	22,00	440,00
43	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,13500	491,00	66,29
44	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	54,70	54,70
45	722170921R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2	kus	2,00000	200,00	400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				32 657,30
46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	300,00	300,00
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	290,00	290,00
48	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	807,00	807,00
49	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	650,00	650,00
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	200,00	200,00
51	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	45,00	90,00
52	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,00000	450,00	450,00
53	725212370R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
54	725119110R00	Montáž pro WC	kus	1,00000	600,00	600,00
55	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	400,00	400,00
56	725291132R00	Madlo M2 nástěnné vodorovné bílé, se svislou oporou	soubor	2,00000	1 850,00	3 700,00
57	55430011	Sedátko sklápěcí 50x35,4x13 cm bílé R6699.11	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00
58	725291117R00	Madlo M1 svislé bílé dl. 1000mm	soubor	2,00000	910,00	1 820,00
59	725200020RA0	Montáž madel a sedátka, vč spoj. materiálu	kus	7,00000	388,00	2 716,00
60	55440402R	Madlo M3 bílé dvojité SKLOPNÉ, dl. 1000mm	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00
61	725829201RT1	Montáž baterie umyv. nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
62	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,50000	561,00	280,50
63	725200050RA0	Montáž a dodávka zařiz. předmětů - sprchový set, baterie, ruční sprcha + čtvercová pevná hlavice	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
64	725229107R00	Montáž sprchového závěsu oboustranně upevněné	soubor	1,00000	400,00	400,00
65	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	soubor	2,00000	200,00	400,00
66	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,00000	26,90	53,80
67	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00000	600,00	600,00
68	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				360,00
69	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	50,00000	7,20	360,00
Díl:	735	Otopná tělesa				5 686,20
70	735179110R00	Montáž a napojení na ÚT otopných těles, koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
71	484518285R	Těleso otopné trubk. - topný žebřík 400W, kombinovaný - ÚT+ elektro,s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
72	735890804R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	0,10000	862,00	86,20
73	735161812R00	Demontáž otopných těles	kus	1,00000	250,00	250,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				7 838,35
74	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	7,50000	272,50	2 043,75
75	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	7,50000	23,80	178,50
76	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm	m2	7,50000	325,50	2 441,25
77	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	8,50000	352,50	2 996,25
78	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,40000	446,50	178,60
Díl:	781	Obklady keramické				21 145,80
79	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer	m2	26,00000	32,80	852,80
80	781471110R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC	m2	26,00000	325,50	8 463,00

81	59781363.6	Obkládačka Color One 19,8x19,8 barvy lesk	m2	29,00000	350,00	10 150,00
82	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt	m	28,00000	60,00	1 680,00
Díl:	783	Nátěry				105,00
83	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	5,00000	5,00	25,00
84	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,00000	40,00	80,00
Díl:	784	Malby				921,20
85	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	14,00000	23,80	333,20
86	784195122R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	14,00000	42,00	588,00
Díl:	M21	Elektromontáže				17 804,60
87	210010000	Vnitřní vybavení elektro	kompl.	1,00000	17 804,60	17 804,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				800,00
88	005231010R	Revize elektro	Soubor	1,00000	800,00	800,00

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELEN V BYTOVÉM DOMĚ 617, k.ú. Vesec u Liberce
Datum:	8.10.2018
Vypracoval :	Martin Dušák
Zadavatel :	Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01

Rozpočet elektroinstalace pokoj č.25

Rekapitulace	CENY v Kč bez DPH
Materiál celkem	9424,50
Práce celkem	5180,10
Revize	800,00
Doprava materiálu	500,00
Likvidace odpadu	300,00
Koordinační činnost zhotovitele	500,00
Dokumentace skutečného provedení	500,00
Demontáž	600,00
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	**17804,60**

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELEN V BYTOVÉM DOMĚ 617, k.ú. Vesec u Liberce
Datum:	8.10.2018
Vypracoval :	Martin Dušák
Zadavatel :	Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01

Rozpočet elektroinstalace

Název, typ	Množství	MJ	Cena	Celkem za materiál	el.mont. a zedn.práce			Cena práce a materiálu
					NH	Sazba H	Cena práce	
materiál včetně montáže								
Kabel silový 230 V, CYSY 3x2,5	25	m	25,0	625,00	1,25	*310,00*	387,50	1 012,50
Kabel silový 230 V, CYSY 3x1,5	28	m	15,0	420,00	1,40	*310,00*	434,00	854,00
CYa 4 zž	14	m	10,0	140,00	0,40	*310,00*	124,12	264,12
Ukonč. a zap.vodiče ve svorce	16	ks	0,0	0,00	0,61	*310,00*	188,98	188,98
Zajištění kabelu při souběhu	35	m	0,0	0,00	2,07	*310,00*	640,15	640,15
Průraz zdí do 200mm,pr.20mm	6	ks	0,0	0,00	0,54	*310,00*	167,40	167,40
Lišta vkádací PVC 40x15mm	30	m	38,0	1 140,00	3,53	*310,00*	1092,75	2 232,75
Lišta vkádací PVC 18x13mm	3	m	19,0	57,00	0,35	*310,00*	109,28	166,28
Lišta vkádací PVC LH60x40mm	3	m	60,0	180,00	0,35	*310,00*	109,28	289,28
Zásuvka dvojnásobná Tango 230V/16A	6	ks	120,0	720,00	1,02	*310,00*	316,20	1 036,20
Trukba ohebná PVC 23mm	3	m	12,0	36,00	0,29	*310,00*	88,35	124,35
Krabice acidur 16, IP67	1	ks	60,0	60,00	0,09	*310,00*	27,90	87,90
Spínač jednopólový Tango č.1 250V/10A	2	ks	65,0	130,00	0,44	*310,00*	136,40	266,40
Spínač jednopólový Tango č.5 250V/10A, IP44	1	ks	160,0	160,00	0,22	*310,00*	68,20	228,20
Spínač tlačítko Tango s doutn. 250V/10A	1	ks	150,0	150,00	0,22	*310,00*	68,20	218,20
Led osvícení 2x11W, IP43	2	ks	700,0	1 400,00	0,56	*310,00*	173,60	1 573,60
Zářivka 11W, G23	4	ks	40,0	160,00	0,28	*310,00*	86,80	246,80
Rozvaděč HAGER, TYP GD106N	1	ks	1400,0	1 400,00	0,48	*310,00*	148,80	1 548,80
Svorkovnice GZ07E	1	ks	65,0	65,00	0,09	*310,00*	27,90	92,90
Svorkovnice GZ07N	1	ks	65,0	65,00	0,09	*310,00*	27,90	92,90
Držák svorkovnice GZ106S	2	ks	40,0	80,00	0,14	*310,00*	43,40	123,40
Jistič Hager MX110/B	1	ks	90,0	90,00	0,12	*310,00*	37,20	127,20
Jistič Hager MX116/B	2	ks	95,0	190,00	0,24	*310,00*	74,40	264,40
Chránič Hager CDA225D 25A/0,03A	1	ks	690,0	690,00	0,12	*310,00*	37,20	727,20
Pásky stahovací 4,3x250 bal.50ks	1	ks	65,0	65,00	0,00	*0,00*	0,00	65,00
Vrut FN 4,2x55 - bal.1000ks	0,1	ks	690,0	69,00	0,00	*220,00*	0,00	69,00
Hmoždinky M8x50 - bal. 1000ks	0,1	ks	3900,0	390,00	0,00	*220,00*	0,00	390,00
Svorka AB, ZS16, s CU páskem	3	ks	25,0	75,00	0,50	*310,00*	153,45	228,45

Oko CU lisovací 6/4	3	ks	6,5	19,50	0,11	*310,00*	32,55	52,05
Krabice přístrojová LK80x28, 22T, Tango	6	ks	22,5	135,00	0,24	*310,00*	74,40	209,40
Kryt průchodkový (LK80x28) 8719HB	10	ks	14,0	140,00	0,20	*310,00*	62,00	202,00
Krabice přístrojová LK80x28, Tango	4	ks	9,0	36,00	0,16	*310,00*	49,60	85,60
Kryt ohybový 8716HB	8	ks	16,0	128,00	0,16	*310,00*	49,60	177,60
Kryt odbočný 8715HB	6	ks	16,0	96,00	0,12	*310,00*	37,20	133,20
Roh vnější 8712/2HB	1	ks	19,0	19,00	0,02	*310,00*	6,20	25,20
Roh vnitřní 8713/2HB	6	ks	19,0	114,00	0,12	*310,00*	37,20	151,20
Kryt spojovací 8714HB	10	ks	18,0	180,00	0,20	*310,00*	62,00	242,00
Cena materiálu a práce celkem v Kč				*9424,50*	*16,71*		*5180,10*	**14 604,60**

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

podílejících se na plnění níže uvedené veřejné zakázky, jsou-li účastníkovi známi:

„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - C“

Obchodní jméno poddodavatele:	[redacted]
IČ (u FO rovněž RČ)	13341901
DIČ:	[redacted]
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	[redacted] Liberec XXV – Vesec, [redacted]
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	[redacted]
Přehled věcného rozsahu plnění:	ZTI, topení , plyn

Obchodní jméno poddodavatele:	[redacted]
IČ (u FO rovněž RČ)	05602424
DIČ:	[redacted]
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	[redacted] Hodkovice nad Mohelkou, [redacted]
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	[redacted]
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektroinstalace a revize

Obchodní jméno poddodavatele:	
IČ (u FO rovněž RČ)	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

V Liberci dne 8.10.2018

Martin Dušák..... [redacted] .....

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (razítko)

[redacted]

[redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **406515_000244**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [redacted]

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Liberec 25**
Česká pošta, s.p. dne **30.10.2018**

[redacted]