

POZNÁMKY

- max. rychlost pohybové zóně jeviště 0,35 m/s
- max. rychlost v ploše protidešťové žaluzie 2,5 m/s
- protidešťová žaluzie vybavena sítí proti hmyzu
- dveřní mřížky umístěny v okapovém plechu dveřního křídla
- velkoplošná vyústˇv prostoru šatny krytá zděnou mřížˇí na výšku místnosti
- povrch vzduchotechnických zděných kanálů bude kompletně odstraněn a nově proveden
- odvodní kanály v prostoru jeviště opatřeny požárními klapkami
- odvodní kanály v prostoru krovu opraveny, z vnitřní strany zatepleny a opláštěny ocelovým plechem
- veškerá přívodní / odvodní potrubí opatřeno tepelnou/ akustickou izolací tl. 80 a 50mm s hliníkovou folií
- spoje izolací je nutné důkladně přelepit hliníkovou lepící páskou
- veškerá vzduchotechnická zařízení napojena na potrubí přes pryžovou tlumicí vložku
- ventilátory opatřeny na výtlaku i sání výfuku opatřeno kulisovým tlumičˇ hluku
- ventilátory opatřeny zpětnou klapkou
- fasádní sání/ výfuk opatřen protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu
- teplotní spád otopné vody 80/60°C viz dokumentace vytápění
- ráduˇsy v VZT dílů potrubí 150 mm
- elektrická kolena VZT rozvodů opatřena vodičˇmi plechy
- elektroinstalace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provádění stavby
- veškeré údaje které nejsou řešeny v rámci PD budou řešeny v rámci dílenské dokumentace generálního dodavatele stavby
- veškeré rozměry je nutné před provedením ověřit
- pozice potrubí nelze na hrubých konstrukcích zaručit
- pozice potrubí musí být před realizací montáže kontrolována všech instalací
- v případě sporu kolize s ostatních instalačních vedením je nutné uvedené výškové údaje potrubí místně upravit.
- neodměřovat z výkresu

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Dokumentaci projektant

S V I Ž N

Autor

SVIŽN s.r.o.

Adresa / sídlo / trvalé bydliště

Zlatnická 10, 110 00 Praha 1

IČO

Mlády Horákové 298/123, 160 00 Praha 6

DIČ

033 01 087

Kontakt

tel.: 606 062 636
mail.: info@svizn.com

Hlavní projektant

Pavel Kolář

Kontakt

tel.: 776 076 255
mail.: kolar@svizn.com

Zodp. projektant

Ing. arch. Marta Ševčíková

Číslo autorizace

ČKA 04 407

Vypracoval

Ing. Jakub Hodula
Ing. Ondřej Hanzelka

Akce

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec

Stavebník

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	**1:50**		04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	**Profese**
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy	**Příloha**
D.1.4.3.b-10	**STŘECHA**