



POZNÁMKY

- rozvody topné vody k VZT zařízením jsou provedeny z přehledového plastového materiálu PE-Xa
- rozvody "SP" budou provedeny z nerezové oceli a budou opatřeny izolací tl. 25mm
- tepelná izolace topné vody k VZT zařízením 90/50°C
- jednotlivé dílny rozvodů jsou ověřeny v instalacích na objektech
- rozvody velkých zařízení, ohřev a rozvody průtokové dlažby v místech výstupu
- rozvody a regulační ventily k VZT zařízením 90/50°C budou instalovány na novou vodní lázeň
- tepelná izolace přehledového potrubí Ø 50x6,3 má tl. 15mm
- tepelná izolace regulační hadice provedena v tloušťku tl. 25mm
- označení "TS" označí pro stoupací potrubí vytápění
- označení "TC" označí pro stoupací potrubí chlazení

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2 ± 0,000 = 372 m.n.m. (Bpv)

S V I Ž N		
Klient SVIŽN s.r.o. Zlatnicka 10, 110 00 Praha 1 Mladý Horákov 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	Projektant Pavel Kolář tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com	Výkres Ing. Jakub Hodača Ing. Ondřej Hanzelka

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 01 Liberec			
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stavba			
DPS	1:50	Revize	04/2018
D.1		DOKUMENTACE STAVBY	
D.1.4.4		VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
D.1.4.4.4-09		Příloha	