TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)
301	Vstup	25,6	2 600
302	Vrátnice	15,8	2 620
303 (14)	Šatna	21,8	2 330
304 (15)	Šatna	19,2	2 330
305	WC	5,4	2 400
306	Umývárna	4,6	2 400
307	WC	5,8	2 400
308	Chodba	23,6	2 330
309	Schodiště	25,6	2 800
310	Chodba	30,8	2 240
311 (16)	Šatna	28,6	2 530
312 (17)	Šatna	50,4	2 220
313	Schodiště	25,2	2 530
314	Chodba	7,0	2 370
315 (7)	Umývárna	4,6	2 400
316	WC	5,4	2 400
317	WC+sprcha	6,0	2 400
318	Chodba	22,8	2 370
319	Kuchyně	14,6	2 390
320 (18)	Odpočívárna	26,0	2 390
321 (19)	Šatna	16,8	2 370
322	Sklad	250,0	2 800
323 (79)	Šatna ženy	46,2	2 800
324	Orchestřiště	144,6	2 470
325 (52)	Chodba	21,2	2 350
326	Šatna	9,6	2 140
327	Schodiště	25,8	2 850
328	Šatna	248,8	3 420
329	WC ženy	24,6	2 700
330 (57L)	Úklidová komora	2,4	2 700
331	Kancelář	7,2	2 700
332	Výtah restaurace	29,4	2 800
333 (10)	Kancelář	26,0	2 700
334	Schodiště	60,2	2 700
335	Schodiště	53,2	2 700
336	Foyer	94,6	2 800
337	Hlavní vstup	200,2	2 800
338	Schodiště	52,0	2 700
339	Schodiště	59,4	2 700
340	Pokladna+sklad	26,0	2 700
341	Kancelář	37,6	2 700
342	Sklad	3,8	2 700
343	WC muži	23,2	2 700
344	Úklidová komora	1,8	2 700
345	Místnost	9,6	2 650
346	Schodiště	28,4	2 700
347	Rozdělovací komora	35,3	1 650
347	Rozdělovací komora	35,3	2 800
348	Technická místnost	14,0	1 400
348	Technická místnost	14,0	2 800
		1 970,0 m²	

LEGENDA

- Přívodní čtyřhranné vzduchotechnické potrubí
- Odvodní čtyřhranné vzduchotechnické potrubí
- Přívodní kruhové spiro potrubí
- Odvodní kruhové spiro potrubí
- Minerální tepelná/akustická izolace tl.80mm
- Minerální tepelná/akustická izolace tl.50mm
- Hranice řešené zóny
- Výšková změna čtyřhranného/ kruhového potrubí
- Směr proudění vzduchu
- Velkoplošná vyústˇ - rohové provedení
- Velkoplošná vyústˇ - stěnové provedení
- Dýza s dalekým dosahem
- Přívodní podlahová mřížka
- Odvodní podlahová mřížka
- Odvodní stropní vyústka
- Odvodní vyústka
- Dveřní mřížka
- Stěnová odvodní/ přívodní mřížˇ
- Ohřívač
- Ventilátor
- Objemový průtok přívodního vzduchu
- Objemový průtok odvodního vzduchu
- Číslo zařízení

POZNÁMKY

- max. rychlost pobytové zóně zvyšší 0,35 m/s
- max. rychlost v ploše protiděšťové žaluzie 2,5 m/s
- protiděšťová žaluzie vybavena síťí proti hmyzu
- dveřní mřížky umístěny v obvodovém plášti do dveřního křídla
- dveřní mřížky jsou vybaveny zámkem, aby nedošlo k výměně mřížˇ na výšku místnosti
- povrch vzduchotechnických zděných kanálů bude kompletně odstraněn a nově proveden
- omítka zděných kanálů opatřena omyvatelným nátěrem
- odvodní kanály v prostoru krovu opraveny, z vnitřní strany zatepleny a opláštěny ocelovým plechem
- veškeré přívodní/ odvodní potrubí opatřeno tepelnou/ akustickou izolací tl. 80 a 50mm s hliníkovou folií
- veškeré vzduchotechnické potrubí opatřeno hliníkovou páskou
- veškerá vzduchotechnická zařízení napojena na pohyblivý přívod pro tlumící vložku
- přívodní/odvodní potrubí a potrubí sání/výfuku opatřeno kulisovými tlumiči hluku
- ventilátory opatřeny zpětnou klapkou
- fasádní sání/ výfuk opatřen protiděšťovou žaluzií se sítí proti hmyzu
- teplotní spád otopné vody 80/60°C viz dokumentace vytápění
- rádiusy u VZT potrubí minimálně 150 mm
- veškeré potrubí vč. tvarovek opatřeno vodicími plechy
- dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provádění stavby
- veškeré údaje které nejsou řešeny v rámci PD budou řešeny v rámci dílenské dokumentace generálního dodavatele stavby
- veškeré údaje je nutné před provedením ověřit
- pozice potrubí měřena od hrubých konstrukčních prvků
- před montáží všech zařízení je nutná koordinace všech instalací
- v případě vzniku kolize s ostatními instalačním vedením je nutné uvedené výškové údaje potrubí mírně upravit
- neodměřovat z výkresu

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Zpracovatel projektant

S V I Ž N

Autor
SVIŽN s.r.o.
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
033 01 087
tel.: 606 062 636
mail.: info@svizn.com

Hlavní projektant
Pavel Kolář
tel.: 776 076 255
mail.: kolar@svizn.com

Zodp. projektant
Ing. arch. Marta Ševčíková
ČKA 04 407

Vypracovali
Ing. Jakub Hodula
Ing. Ondřej Hanzelka

Akce
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec

Stavebník
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	**1:50**		04/2018

Označení výkresu	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	**Profese**
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy	**Příloha**
D.1.4.3.b-04	**1. PROPADLO - PŘÍZEMÍ**