


Příloha č. 2. - Požadavky AV techniky pro IT učebnu  
M: 1:50



SLABOPROUD

Legenda:

Dvojzásuvka LAN

Kabelový vývod LAN

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA VE STROPĚ

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE A ZDECH

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. **CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU.** NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

- KT1 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ DO PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU  
KT2 - 1x CHRÁNIČKA Ø40mm Z RACKU NA STĚNĚ K DATAPROJEKTORU NA STROPĚ  
KT3 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ K SESTAVĚ LAVIC L1 (PRO DATA), KABELÁŽ DÁLE VEDENA V RÁMCI NÁBYTKU  
KT4 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ K SESTAVĚ LAVIC L2 (PRO DATA), KABELÁŽ DÁLE VEDENA V RÁMCI NÁBYTKU  
KT5 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ K SESTAVĚ LAVIC L3 (PRO DATA), KABELÁŽ DÁLE VEDENA V RÁMCI NÁBYTKU  
KT6 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ K SESTAVĚ LAVIC L4 (PRO DATA), KABELÁŽ DÁLE VEDENA V RÁMCI NÁBYTKU  
KT7 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ K SESTAVĚ LAVIC L5 (PRO DATA), KABELÁŽ DÁLE VEDENA V RÁMCI NÁBYTKU  
KT8 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ DO NOHY LAVICE L6 (PRO DATA)  
KT9 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ DO NOHY LAVICE L7 (PRO DATA)  
KT10 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm Z RACKU NA STĚNĚ DO NOHY LAVICE L8 (PRO DATA)  
KT11 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm OD ELEKTRICKÉHO PLÁTNA K OVLÁDACÍMU TLAČÍTKU NA STĚNĚ  
KT12 - 1x CHRÁNIČKA Ø32mm OD ELEKTRICKÉHO PLÁTNA K OVLÁDACÍMU TLAČÍTKU NA STĚNĚ

ODSTUP OD SILNORPOUDÝCH VEDENÍ BUDE MNIMÁLNĚ 15cm!!!