



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 19/19

CJ MML 101668/19

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

9.5.2019

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace I.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto poskytujeme odpovědi na dotazy, které byly v rámci výše uvedeného řízení vzneseny z řad dodavatelů. V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace dochází k drobné úpravě položkového rozpočtu. Upravený rozpočet přikládáme k tomuto dokumentu a poskytujeme rovněž volně ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1165.html. Upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto upravenou podobu položkového rozpočtu.

Dotaz č. 1

„Dovolil bych si upozornit na nesoulad PD a V.výměr, jedná se především o to že ve VV se uvádí kempířských prvcích vše z PZ plechu, ale PD v u klempířských výrobků je uvedeno : povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, tl. plechu 0,6mm, barva tmavě šedá.

Z toho jasně vyplývá síla plechu i to, že to nemůže být TZN ani obyčejný pozinkový plech, nýbrž lakovaný pozink ze speciální síly 0,6mm .

To znamená, že bude výrazný rozdíl v ceně.

Dovolil bych si požádat o upřesnění.“

Odpověď

Použit musí být povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva tmavě šedá - nesprávný popis ve výkazu výměr vznikl dodatečnými úpravami původního souboru. Konkrétní položka položkového rozpočtu byla upravena.

Dotaz č. 2

„Dále bych si dovolil dotázat na skadby střechy, že neodpovídají novým nařízením norema cechu klempířů pokrývačů ani ve VV, ani v PD.

Například kontralatě se uvádějí v PD 4cm na výšku, ale podle skladeb DHV by měly být min 6cm.

[http://eshop.juta.cz/katalog/psf/montazni%20letak%20dhv%20u%20plechovych%20krytin%20\(2017\).pdf](http://eshop.juta.cz/katalog/psf/montazni%20letak%20dhv%20u%20plechovych%20krytin%20(2017).pdf)

Odpověď

Dle podkladu výrobce střešní krytiny (do délky krokví 6 m ve sklonu střechy plochy > 25° je přípustná minimální tloušťka vzduchové mezery 40 mm) je pro daný sklon přípustná tl. vzduchové mezery 50mm, v určitých případech 40mm. Tím, že máme k dispozici kontralatě + latě, tj. 40+40mm, máme tl. vzduchové mezery 80mm. Lze jí ještě zvýšit otočením kontralatí o 90° na 60+40mm.

Dotaz č. 3

„Nikde jsem nenašel těsnění pod latě, které tam musí podle skladeb DHV být.“

Odpověď

Těsnění pod latě pro danou krytinu a daný sklon i dle Vámi zaslaného odkazu není nutné - je dodržen bezpečný sklon krytiny a 30°.

Dotaz č. 4

„Dovolil bych si požádat o vysvětlení montáže sněhových zábran.“

Odpověď

Montáž sněhových zábran bude provedena dle montážních podkladů fy. Cembrit.

Dotaz č. 5

„Dále bych se chtěl dotázat a vysvětlit hromosvod a zvlášť revizi hromosvodu.“

Odpověď

Návrh a montáž bleskosvodu bude realizována ze souboru položek rozpočtu D741 Elektroinstalace – silnoproud, předpokládá se použití aktivního hromosvodu (demontáž starého hromosvodu, návrh hromosvodu a realizace hromosvodu včetně revize).

V souvislosti s opravou položkového rozpočtu **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 05. 2019 v 11:00 hodin.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města

Přílohy

2091 Střední zdravotní škola Liberec (zadání).xlsx