

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ,  
ÚSEK U POTŮČKU-MOSTECKÁ

**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Objednavatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Zhotovitel dokumentace:** NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO  1=1,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU  1=1,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ VYTYČENÍ STAVBY  1=1,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  1=1,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS  1=1,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ,  
ÚSEK U POTŮČKU-MOSTECKÁ

**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

**Objednavatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Zhotovitel dokumentace:** NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
Objekt: SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
Rozpočet: 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol.č.17120:346,3m3=346,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	346,300		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY z pol.č.11313:97,03m3*2,4t/m3=232,872 [A] z pol.č.11318:82,65m3*2,4t/m3=198,360 [B] z pol.č.11332:2093,9m3*1,8t/m3=3 769,020 [C] z pol.č.11334:934,98m3*2,0t/m3=1 869,960 [D] z pol.č.11352:985,0m*0,1t/m=98,500 [E] z pol.č.96687:16ks*0,3t/ks=4,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6 173,512 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	6 173,512		
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA dle pol.č.12573.R:150,7m3=150,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	150,700		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	97,025		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kryt z litého asfaltu:1940,5m2*0,05=97,025 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK S ODVOZEM NA DEPONII MĚSTA drobná kostka:230,0m2*0,10=23,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	23,000		
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 82,65m3=82,650 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	82,650		
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO průměr. tl.300mm:1710,4m3=1 710,400 [A] průměr. tl.150mm:383,5m3=383,500 [B] Celkem: A+B=2 093,900 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2 093,900		
9	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM průměr. tl.200mm:643,90m3=643,900 [A] podkladní vrstvy z pol.č.11313:1940,5m2*0,15=291,075 [B] Celkem: A+B=934,975 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	934,975		
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 985,0m=985,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	985,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ S ODVOZEM NA DEPONII MĚSTA 368,0m=368,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	368,000		
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH průměr. tl.150mm:439,55m3=439,550 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	439,550		
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 185,0m2*0,10=18,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,500		
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 182,4m2=182,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	182,400		
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE Z MEZIDEPONIE natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18230:18,5m3=18,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,500		
16	12573.R		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz vhodné zeminy dle pol.č.17310:150,7m3=150,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	150,700		
17	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	60,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCÍ LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU stávající přípojky UV:60,0m=60,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro přípojky UV:118,3m3=118,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	118,300		
19	13273.R		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I RUČNÍ VÝKOP V OKOLÍ IS 45,6m3=45,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	45,600		
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice na mezideponii dle pol.č.12110:18,5m3=18,500 [A] zemina na skládku dle pol.č.12373,13273,13273.R:182,4m3+118,3m3+45,6m3=346,300 [B] Celkem: A+B=364,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	364,800		
21	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemní krajnice a dosypávky:96,8m3=96,800 [A] dodatečný zásyp:53,9m3=53,900 [B] Celkem: A+B=150,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	150,700		
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojek UV:21,21m3=21,210 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	21,210		





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp přípojek UV:19,42m3=19,420 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	19,420		
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 8274,0m2=8 274,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8 274,000		
25	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 185,0m2*0,10=18,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,500		
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 185,0m2=185,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	185,000		
27	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 9ks*4m2/ks=36,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	36,000		
28	18520		BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ 185,0m2=185,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	185,000		
1			<b>Zemní práce</b>				
2			<b>Základy</b>				
29	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 330,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			200G/M2 opláštění travivodu z pol.č.21263:665,00*2,00=1 330,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
30	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 665,0m=665,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	665,000		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
31	43412		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON 3*1,50*0,35*0,15=0,236 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,236		
32	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pod schodiště:0,5m3=0,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,500		
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože přípojek DN150:104,00*0,80*0,10=8,320 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	8,320		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
34	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	905,500		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC C8/10 komunikace tl.170mm:905,5m3=905,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI komunikace, chodníky, zpevněné plochy fr.32/63 tl.150mm:875,6m3=875,600 [A] fr.0/63 tl.150mm:366,5m3=366,500 [B] Celkem: A+B=1 242,100 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 242,100		
36	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 na SC C8/10:5382,0m2=5 382,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	5 382,000		
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACP 16S:5420m2=5 420,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	5 420,000		
38	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACL 16S:5460m2=5 460,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	5 460,000		
39	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16S komunikace tl.70mm:379,4m3=379,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	379,400		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16S komunikace tl.60mm:319,6m3=319,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	319,600		
41	574J04		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S SMA 11S komunikace tl.40mm:218,4m3=218,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	218,400		
42	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA ostrůvek:29,0m2=29,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	29,000		
43	58251.R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU TL.80MM 53,00*0,40=21,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	21,200		
44	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník:1923,5m2=1 923,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 923,500		
45	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	265,300		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezdy:265,3m2=265,300 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
46	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM ČERVENÁ	M2	14,400		
			chodník:14,4m2=14,400 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
47	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM ČERVENÁ	M2	75,000		
			chodník:75,0m2=75,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
48	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM ČERVENÁ	M2	56,000		
			sjezdy:56,0m2=56,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
49	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	190,000		
			190,0m2=190,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
50	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM DLE TP 115	M	48,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			48,0m=48,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
51	711117.R		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU 306,00*1,00=306,000 [A]	M2	306,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky UV:104,0m=104,000 [A]	M	104,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
53	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 18ks=18,000 [A]	KUS	18,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
54	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	89920.R		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ANGLICKÝCH DVORKŮ ROZMĚR 2,00x0,60M, VČETNĚ POKLOPU 3ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
56	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 49ks=49,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	49,000		
57	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 43ks=43,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	43,000		
58	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM přípojky UV:104,0m=104,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	104,000		
59	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ přípojky DN150:104,0m=104,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	104,000		
60	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK NAPOJENÍ PŘÍPOJEK UV NA HLAVNÍ ŘAD 19ks=19,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	19,000		
8	Potrubí						



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
61	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 29ks=29,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	29,000		
62	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM 17ks=17,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	17,000		
63	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 6ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
64	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 25ks=25,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	25,000		
65	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM 26ks=26,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	26,000		





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V7a:56,0m2=56,000 [A] V13:64,0m2=64,000 [B] V7b:18,00*0,25*1/2=2,250 [C] V5:11,00*0,50=5,500 [D] V9a:11ks*1,1m2=12,100 [E] V4:856,00*0,25*1/2=107,000 [F] V1a:320,00*0,125=40,000 [G] V10d:34,00*0,25*1/2=4,250 [H] V2b (3/1,5/0,25):285,00*0,25*2/3=47,500 [I] V2b (1,5/1,5/0,125):40,00*0,125*1/2=2,500 [J] V2b (3,0/1,5/0,125):20,00*0,125*2/3=1,667 [K] vodící pás přechodu pro chodce:6*10,00*0,02=1,200 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=343,967 [M] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	343,967		
67	915211.R		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA BEZPEČNOSTNÍ BAREVNÝ POVRCH - ČERVENÁ BARVA 285,0m2=285,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	285,000		
68	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V14:75ks=75,000 [A] V20:5ks=5,000 [B] V6a:3ks=3,000 [C] Celkem: A+B+C=83,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	83,000		
69	916A1		PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ	KUS	10,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10ks=10,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
70	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ 4ks=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
71	916C3.R		DOPRAVNÍ MAJÁČKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
72	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD 66,00*0,80*0,20=10,560 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	10,560		
73	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 203,0m=203,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	203,000		
74	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/250MM 195,0m=195,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	195,000		
75	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250MM	M	882,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Rozpočet:** 104 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			882,0m=882,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
76	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ 52,0m=52,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	52,000		
77	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ u ostrůvků:26,0m=26,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	26,000		
78	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ 100/200MM 41,0m=41,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	41,000		
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 48,0m=48,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	48,000		
80	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 48,0m=48,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	48,000		
81	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19-134	ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ
Objekt:	SO 104	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Rozpočet:	104	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	93767.R		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ A ODVOZ 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
83	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 16ks=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	16,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ,  
ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ

**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**Objednavatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 18.4.2019

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Elektroinstalace</b>				
1	01		Stožár stupňovitý vetknutý 159/108/89 výška 7,2m 18ks=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	18,000		
2	02		Výložník obloukový pr.89, délka 2m 16ks=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	16,000		
3	03		Výložník obloukový dvojitý 180st, pr.89, 2x2m 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	2,000		
4	04		Stožárová svorkovnice SV-B 9.16.4, 1x10A 16ks=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	16,000		
5	05		Stožárová svorkovnice SV-B 9.16.4, 2x10A 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	2,000		
6	06		Svítilno uliční LED 81-87W 10600lm, 3000M dle standardů SML a mísně použitých svítidel dle předchozích etap 20ks=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	20,000		
7	07		Úprava zapojení RVO LB079 dle PD	KS	1,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8	08		Napojení napájení řadiče SSZ 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	1,000		
9	09		Kabel CYKY 4x10 1300,0m=1 300,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 300,000		
10	10		Kabel CYKY 5x6 100,0m=100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	100,000		
11	11		Kabel CYKY 3x1,5 200,0m=200,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	200,000		
12	12		Zemnicí pásovina FeZn 30x4 1100,0m=1 100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 100,000		
13	13		Zemnicí drát FeZn 10mm 36,0m=36,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	36,000		
14	14		Oko na zemnicí drát M8	KS	18,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			18ks=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	15		Svorka SK 48ks=48,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	48,000		
16	16		Chránička KOPOFLEX 50 1300,0m=1 300,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 300,000		
17	17		Chránička KOPODUR 110 100,0m=100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	100,000		
18	18		Chránička HDPE 40 1100,0m=1 100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 100,000		
19	19		Výkop pro betonový základ stožáru 18ks=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	18,000		
20	20		Betonový základ pro stožár 18ks=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	18,000		
21	21		Výkop 30x60	M	1 150,000		





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1150,0m=1 150,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	22		Zához včetně hutnění 30x40 1150,0m=1 150,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 150,000		
23	23		Výkop 50x120 50,0m=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	50,000		
24	24		Zához včetně hutnění 50x100 50,0m=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	50,000		
25	25		Pískové lože 30-50x20 1150,0m=1 150,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 150,000		
26	26		Betonové lože pod komunikace 50,0m=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	50,000		
27	27		Provizorní úprava terénu 600,0m2=600,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	600,000		
28	28		Spojovací a montážní materiál	SOUB	1,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
29	29		Antikorozní ochrana 1kg=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KG	1,000		
30	30		Napojení na stávající rozvody 5ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	5,000		
31	31		Demontáž stávajícího osvětl. bodu vč. základu 20ks=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	20,000		
32	32		Demontáž zemního vedení VO 890,0m=890,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	890,000		
33	33		Odvoz a likvidace odpadu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SOUB	1,000		
34	34		Pronájem plošiny h30od=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	HOD	30,000		
35	35		Pronájem jeřábu	HOD	26,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
**Rozpočet:** 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			26hod=26,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
36	36		Geodetické zaměření vč geometrického plánu 1,1km=1,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KM	1,100		
37	37		Pomocné montážní a zednické práce 40hod=40,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	HOD	40,000		
38	38		Doprava 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SOUB	1,000		
39	39		Výchozí revize 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	1,000		
40	40		Koordinace se správcí sítí 6hod=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	HOD	6,000		
41	41		Projektová dokumentace skutečného provedení 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	1,000		
7			<b>Elektroinstalace</b>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTŮČKU-MOSTECKÁ  
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: \_\_\_\_\_

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ,  
ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ

**Objekt:** SO 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS CETIN A ČEZ

**Rozpočet:** 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS ČEZ A CETIN

**Objednavatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 18.4.2019

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS CETIN A ČEZ  
**Rozpočet:** 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS ČEZ A CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Elektroinstalace</b>				
1	101		Výkop 30x60 1100,0m=1 100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 100,000		
2	102		Zához včetně hutnění 30x40 1100,0m=1 100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 100,000		
3	103		Výkop 50x120 30,0m=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	30,000		
4	104		Zához včetně hutnění 50x100 30,0m=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	30,000		
5	105		Pískové lože 30-50x20 610,0m=610,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	610,000		
6	106		Betonové lože 30,0m=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	30,000		
7	107		Betonové koryto se záklopem 5,0m=5,000 [A]	M2	5,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS CETIN A ČEZ  
**Rozpočet:** 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS ČEZ A CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8	108		Půlená chránička 110 30,0m=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	30,000		
9	109		Stranová přeložka kabelové trasy bez přerušení 600,0m=600,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	600,000		
10	110		Signalizační desky 650,0m=650,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	650,000		
11	111		Odvoz a likvidace odpadu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SOUB	1,000		
12	112		Geodetické zaměření vč geometrického plánu 0,6km=0,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KM	0,600		
13	113		Pomocné montážní a zednické práce 16hod=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	HOD	16,000		
14	114		Doprava 1=1,000 [A]	SOUB	1,000		

Stavba:	19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ
Objekt:	SO 402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS CETIN A ČEZ
Rozpočet:	402 PŘELOŽKY KABELOVÝCH TRAS ČEZ A CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	115		Koordinace se správcí sítí 10hod=10,000 [A]	HOD	10,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	116		Projektová dokumentace skutečného provedení 1ks=1,000 [A]	KS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			<b>Elektroinstalace</b>				
<b>Celkem:</b>							



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ,  
ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ

**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	119001421		<p>Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů</p> <p>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů</p> <p>3=3,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M	3,000		
2	119002121		<p>Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení</p> <p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	KUS	2,000		
3	119002122		<p>Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění</p> <p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	KUS	2,000		
4	119003227		<p>Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení</p> <p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</p> <p>12*2+(4+2)*2*2=48,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M	48,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	119003228		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	48,000		
6	119004111		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení 3*1.5=4,500 [A]  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	4,500		
7	119004112		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	4,500		
8	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 3*0.8*1*1.2=2,880 [A]  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	2,880		
9	131303101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4  Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných 3*1.5*1.5*2=13,500 [A] Celkem: A=13,500 [B] 100% ručně 13.5=13,500 [C]  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	13,500		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	131303109		<p>Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4</p> <p>13.5*0.3=4,050 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M3	4,050		
11	132312201		<p>Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrzných</p> <p>přípojky</p> <p>0.8*1.2*10=9,600 [A]</p> <p>Celkem: A=9,600 [B]</p> <p>100% ručně</p> <p>9.6=9,600 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M3	9,600		
12	132312209		<p>Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4</p> <p>9.6*0.3=2,880 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M3	2,880		
13	151101101		<p>Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m</p> <p>Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</p>	M2	51,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stěn rýhy $10 \cdot 1.2 \cdot 2 = 24,000$ [A] stěn jam $(3 + 1.5) \cdot 2 \cdot 1.5 \cdot 2 = 27,000$ [B] Celkem: A+B=51,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -				
14	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m $51 = 51,000$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M2	51,000		
15	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m z meziskládky ŠD k zásypu $16.3 = 16,300$ [A] z meziskládky ŠP k zásypu - lože a obsyp $6.8 = 6,800$ [B] výkopek na meziskládku a zpět k zásypu $2 \cdot 0 = 0,000$ [C] Celkem: A+B+C=23,100 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	23,100		
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopek na skládku do 20 km $9.6 + 13.5 \cdot 0 = 23,100$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	23,100		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	162701109		<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>23.1=23,100 [A] A * 10Koeficient množství=231,000 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M3	231,000		
18	167101101		<p>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</p> <p>meziskládky ŠD k zásypu 16.3=16,300 [A] z meziskládky ŠP k zásypu - lože a obsyp 6.8=6,800 [B] výkopek na meziskládku a zpět k zásypu 0=0,000 [C] Celkem: A+B+C=23,100 [D]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	M3	23,100		
19	171201211		<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>23.1*1.8=41,580 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -</p>	T	41,580		
20	174101101		<p>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</p> <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p>	M3	16,300		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zásyp výkopu ŠD $9.6+13.5-6.8-0=16,300$ [A] Mezisoučet: A=16,300 [B] zásyp rýhy, jam výkopkem $0=0,000$ [C] Mezisoučet: C=0,000 [D] Celkem: A+C=16,300 [E] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -				
22	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím  50% ruční obsyp $6.8*0.5=3,400$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	3,400		
23	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  pískové lože a obsyp $10*0.8*0.40+3.0*1.5*0.4*2=6,800$ [A] Celkem: A=6,800 [B] 50% strojní obsyp $6.8*0.5=3,400$ [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M3	3,400		
24	583373030		štěrkopísek frakce 0/8  štěrkopísek frakce 0/8  $6.8*1.7=11,560$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	T	11,560		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	583441550		šterkodrt' frakce 0/22 šterkodrt' frakce 0/22 16.3=16,300 [A] A * 2Koefficient množství=32,600 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	T	32,600		
1	Zemní práce						
2	Zakládání						
27	583373030		šterkopísek frakce 0/8 šterkopísek frakce 0/8 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	T	0,414		
25	R-273322511		Základ pod sloupky prefabrikovaný,zděný Základ pod sloupky prefabrikovaný 1*0.6*1*1=0,600 [A] Cenová soustava: -	M3	0,600		
26	R-274322711		Vysypání sloupku pískem Vysypání sloupku pískem 0.23*1=0,230 [A] Cenová soustava: -	M3	0,230		
2	Zakládání						
21-M	Elektromontáže						





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	210800525		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))  Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2  I <sub>2</sub> =12,000 [A]  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	12,000		
43	210800R-525		Propojení signalizačního vodiče na vodič na stávajícím PE plynovodu  Propojení signalizačního vodiče  Cenová soustava: -	KPL	2,000		
44	210800R-526		Vyvedení signalizačního vodiče do skříně HUP+fixace  Cenová soustava: -	KPL	2,000		
42	341413035		vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2  vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2  Cenová soustava: -	M	12,000		
21-M	Elektromontáže						

23-M	Montáže potrubí						
45	230040009		Montáž trubní díly závitové DN 2"  Montáž trubních dílů závitových DN 2"  Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	KUS	4,000		
51	230071R-101		Demontáž PE potrubí do dn 63 mm  Cenová soustava: -	M	4,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	230200251		Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do 63 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	KUS	2,000		
56	230205042		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	12,000		
59	230205242		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	KUS	4,000		
61	230230016		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	12,000		
62	230230076		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 Čištění potrubí DN 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	12,000		
63	230R-0240		Uvedení OPZ do provozu Cenová soustava: -	KPL	1,000		
64	230R-401		Výchozí revize přípojky	KUS	1,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výchozí revize přípojek				
			Cenová soustava: -				
65	230R-402		Propoj na stávající NTL plynovodní přípojku dn63 pomocí přesuvky dn63 PE100	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
46	286422R-0352		KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU 2"	KS	2,000		
			KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU 2"				
			Cenová soustava: -				
48	286422R-0402		TYP 180 D 63	KS	2,000		
			TYP 180 D 63				
			Cenová soustava: -				
49	286422R-0407		OBJÍMKA TYP 63-S	KS	2,000		
			OBJÍMKA TYP 63-S				
			Cenová soustava: -				
50	286422R-0410		DRŽÁK K PŘÍŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2)	KS	2,000		
			DRŽÁK K PŘÍŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2)				
			Cenová soustava: -				
57	286R-0028		tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 63-tyč	M	12,000		
			tr. s ochr.pl. PE100,,SDR 11, Robust pipe dn 63-tyč				
			Cenová soustava: -				
58	286R-0085		PE elektrospojka,SDR11-dn63	KS	6,000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
Objekt: SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
Rozpočet: 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PE elektrospojka,SDR11-dn63				
			Cenová soustava: -				
60	286R-0100		PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63	KS	4,000		
			PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63				
			Cenová soustava: -				
54	286R-0135		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25	KS	2,000		
			PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25				
			Cenová soustava: -				
53	286R-0149		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-25	KS	2,000		
			PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-25				
			Cenová soustava: -				
55	286R-0176		PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn63	KS	4,000		
			PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn63				
			Cenová soustava: -				
47	422R-0397		PŘECHODKA ISIFLO TYP 110 63 x 2" přitlačné šroub.s vnějším závitem	KS	2,000		
			PŘECHODKA ISIFLO TYP 110 63 x 2" (spr.název je přitlačné šroub.s vnějším závitem)				
			Cenová soustava: -				
23-M	Montáže potrubí						

3 Svislé a kompletní konstrukce

28	334R-101		Osazení sloupku pro HUP, regulační řadu a plynoměr	KS	1,000		
----	----------	--	--	----	-------	--	--



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
30	590R-101		Instalační rán - 1 x plynoměr Instalační rán pro 1xPS	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				
31	590R-102		Podpěra pod plynoměr G16	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				
29	590R-2001		Skříňka HUP – (HUP +RTP+ 1x plynoměr G16) - dvířka matný nerez	KS	1,000		
			Cenová soustava: -				
3	Svislé a kompletní konstrukce						

## 46-M

## Zemní práce při extr.mont.pracích

66	460520131		Osazení tvárnice kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových  Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-otvorové 3=3,000 [A]	M	3,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -				
67	592131020		žlab kabelový betonový ZK3 50 x 33/20 x 22 cm  prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlab kabelový betonový KZ 3 50 x 33/20 x 22	KUS	6,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
68	592131050		deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm  prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelového	KUS	6,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Žlabu KD 3 50 x 21 x 5,5 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
46-M			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
723			<b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				
35	723111206		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	2,000		
36	723160206		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	SOUBOR	1,000		
37	723160336		Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4 Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	SOUBOR	1,000		
38	723190901		Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	KUS	1,000		
39	998723101		Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	T	0,015		
723			<b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
40	783R-101		Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email Cenová soustava: -	M	4,000		
783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
8			<b>Trubní vedení</b>				
32	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	M	8,000		
8			<b>Trubní vedení</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
33	973R-201		Demontáž a likvidace stávajícího sloupku pro HUP a plynoměru včetně základů Cenová soustava: -	KUS	1,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
998			<b>Přesun hmot</b>				
34	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 -	T	0,630		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ  
**Objekt:** SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU  
**Rozpočet:** 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
998	Přesun hmot						
OST	Ostatní						
69	R-001		Kompletační činnost dodavatele Cenová soustava: -	KPL	1,000		
70	R-002		Poplatek za zábor pozemku Cenová soustava: -	KPL	1,000		
71	R-003		Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení Cenová soustava: -	KPL	1,000		
72	R-004		Průzkumné práce (sondy apod.) Cenová soustava: -	KPL	1,000		
73	R-005		Poplatek za vytýčení sítí Cenová soustava: -	SOUB	1,000		
74	R-006		Předání dotčených pozemků stavbou vlastníkem Cenová soustava: -	SOUB	1,000		
75	R-007		Geometrické plány pro vklad do KN - věcné břemeno na NTL plynovody Cenová soustava: -	SOUB	1,000		
76	R-008		Spoluúčast GridServicesu s.r.o. na propojích Cenová soustava: -	SOUB	1,000		
OST	Ostatní						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>19-134 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI LOKALITA DR. M. HORÁKOVÉ, ÚSEK U POTUČKU-MOSTECKÁ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>501 PŘELOŽKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PLYNU</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							