


SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
M 1:250



POZNÁMKY:
SNIŽENÍ NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 KM/H JE PROVEDENO VZHEDEM K NEDOSTATEČNÝM ROZHLEDOVÝM POMĚRŮM PRO RYCHLOST 50 KM/H DLE ČSN 73 6102 VLIVEM KONFIGURACE TERÉNU, HODNOTÉ POLOMĚRU SMĚROVÉHO OBLOKU V OSE KOMUNIKACE (R=42,5 M) A VÝŠKOVÝM USPOŘÁDÁNÍM NAPOJUJÍCÍCH SE MK DALŠÍM ODŮVODNĚNÍM PRO TOTO OPATŘENÍ Z POHLEDU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU JE VYŠŠÍ INTENZITA POHYBU CHODCŮ V TÉTO KŘIŽOVATCE VZHEDEM K UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, PŘECHODU PRO CHODCE, CHODNÍKŮ A CHARAKTERU PŘÍLEHLÉ ZASTAVBY- BYTOVÉ PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ

POUŽITÉ V DZ V RÁMCI STAVBY

- V 1a (0,125)
 - V 2b (1,5/1,5/0,25)
 - V 2b (3,0/1,5/0,125)
 - V 7a
 - V 7b
 - V 11a
 - V 13
- PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ
PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ
PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ
PŘECHOD PRO CHODCE
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ZASTÁVKA AUTOBUSU
ŠIKMÉ ROVNOBĚŽNÉ ČÁRY

OSAZENÉ PRUŽNÉ MAJÁKY

- C 4a
 - Z 4b
- SDZ C4a+Z4b JE PROVEDENO VE FORMĚ VÝSTRAŽNÉHO DOPRAVNÍHO DEFORMOVATELNÉHO MAJÁKU
PLASTOVÝ DEFORMOVATELNOST TR 3
OSAŽENO NA OCHRANNÉM DÉLICÍM OSTRŮVKU

HRANY:

- ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ STAV
- ČERVENÁ - NAVRHOVANÝ STAV HRAN
- MODRÁ - NAVRHOVANÝ STAV V DZ

LEGENDA OZNAČENÍ DZ

- P 4 STÁVAJÍCÍ SDZ
- V 1a NOVÉ V DZ
- IP 6 NOVÉ SDZ

OSAŽENÉ SDZ V RÁMCI STAVBY

- B 2 1 ks ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL
- B 20a 2 ks NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST (VYZNAČ. - 30 km/h)
- B 24a 1 ks ZÁKAZ ODBOČOVÁNÍ V PRAVO
- E 2b 7 ks TVAR KŘIŽOVATKY
- IJ 4a 2 ks OZNAČNÍK ZASTÁVKY
- IP 6 2 ks PŘECHOD PRO CHODCE
- P 2 4 ks HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
- P 4 3 ks DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!

CELKEM 22 ks OSAŽENÉ SDZ (OSAŽENO CELKEM NA 15 KS SLOUPKŮ DZ)

DEMONTOVANÉ SDZ V RÁMCI STAVBY

- A 22 1 ks JINÉ NEBEZPEČÍ
- B 2 1 ks ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL
- B 24a 1 ks ZÁKAZ ODBOČOVÁNÍ V PRAVO
- C 4b 1 ks PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VLEVO
- E 2b 2 ks TVAR KŘIŽOVATKY
- E 9 1 ks DRUH VOZIDLA (VYZNAČ. - CHODEC)
- IJ 4a 2 ks OZNAČNÍK ZASTÁVKY
- IJ 4c 1 ks ZASTÁVKA AUTOBUSU
- P 2 2 ks HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
- P 4 3 ks DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!
- Z 4a 1 ks SMĚROVÁ DESKA SE ŠIKMÝMI PRUHY SE SKLONEM VLEVO

CELKEM 16 ks DEMONTOVANÉ SDZ (DEMONTÁŽ CELKEM 8 KS SLOUPKŮ DZ)

SO 101

Objednavatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 59 LIBEREC	MDI plan www.mdiplan.cz info@mdiplan.cz Gen. Svobody 25/108, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Odpovědný projektant	ING. MIROSLAV BELDA	
Vypracoval	ING. MIROSLAV BELDA	
Technická kontrola	ING. DANIEL JÍRA	

Název akce ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI KŘIŽOVATKA ČESKÁ X JEŘMANICKÁ Příloha SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Zakázka č. 2017 - 025	Datum 10/2017
	Stupeň PDPS	Měřítko 1:250
Číslo přílohy		Číslo paré
C.1.5.		

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY