

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS 2019 00731

uzavřená na základě výběrového řízení pod názvem

„ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:

panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora

ve věcech technických

technikem odboru majetkové

správy

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

se sídlem:

V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené:

Ing. Romanem Weberem, jednatelem

ve věcech technických:

Ing. Romanem Weberem, jednatelem

, manažerem provádění staveb

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

bankovní spojení:

zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15919

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, jejichž cílem je optimalizovat využití prostorů v objektu Základní školy Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Podrobný předmět plnění je popsán v projektových dokumentacích vypracovaných [redacted], v roce 2016, se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
- 3) Dílem dle této smlouvy se rozumí vybudování venkovní rampy, čímž vznikne bezbariérový přístup k hlavnímu vchodu do školy. Na nádvoří pavilonu C, D a E budou opraveny zpevněné plochy a na nich vznikne venkovní učebna. Ve 2. patře pavilonu C budou realizovány stavební úpravy, kterými se zmenší velké třídy na běžnou velikost a

dispozičními změnami tak dojde k navýšení o jednu kmenovou učebnu pro 30 žáků a jeden kabinet. V suterénu téhož pavilonu bude provedena izolace obvodového zdiva a bude zrekonstruováno sociální zařízení žáků. Vzniknou nové WC chlapci, v sociálním zařízení dívky bude vybudována hygienická kabinka a imobilní WC. V přízemí pavilonu A budou upraveny šatny a uvolněna chodba, v níž vznikne místo pro 60 šatních skříněk.

- 4) Specifikace díla je následující:
- a) přízemí pavilonu A:
 - bourací a demontážní práce
 - montáž SDK příček
 - zazdívka otvorů
 - opravy štukových omítek a malby
 - cementový potěr a pokládka marmolea
 - zámečnické práce
 - dokončovací práce
 - likvidace odpadu a závěrečný čistý úklid
 - b) 2. patro pavilonu C
 - bourací a demontážní práce
 - montáž SDK předstěn a podhledů
 - omítky a malby
 - obklady
 - cementový potěr a pokládka marmolea
 - likvidace odpadu
 - dokončovací a úklidové práce
 - c) rampa před hlavním vstupem
 - bourací a výkopové práce
 - základové pasy
 - zídka ze ztraceného bednění
 - pokládka zámkové dlažby
 - oprava asfaltové plochy
 - likvidace odpadu a závěrečný úklid
 - d) sociální zařízení v suterénu pavilonu „C“
 - demontážní a bourací práce včetně otlučení omítek
 - omítky, štuky
 - montáž keramických obkladů
 - nátěry a výmalby
 - dodávka a montáž zařizovacích předmětů
 - dodávka kabiněk z laminotřískových desek
 - likvidace odpadu a závěrečný úklid
 - e) izolace obvodového zdiva u soc. zařízení v suterénu pavilonu „C“
 - demontáž a zpětná montáž zatravnovacích dlaždic a okapového chodníku
 - výkopové práce
 - izolace proti vodě
 - f) venkovní učebna včetně výměny zpevněné plochy
 - vybourání asfaltu včetně betonového lože a zahradních obrubníků
 - výkopové práce
 - montáž základových patek

- montáž vícebarevné dlažby
 - montáž dřevěné konstrukce bez zastřešení
 - likvidace odpadu a závěrečný úklid
- 5) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást.
 - 6) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny částečně za chodu školy. V době výuky ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 hodin se zavazuje omezit hlučné práce, při kterých by byla rušena výuka. Toto ustanovení neplatí o prázdninách a mimo provoz školy.
 - 7) Účelem plnění jsou stavební úpravy pro navýšení kapacity školy o jednu kmenovou učebnu a bezbariérovost školy.
 - 8) **Místo plnění: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec**

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do tří (3) dnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli
- 2) **Dokončení díla: a) vnitřní prostory včetně rampy u hlavního vchodu - do osmi (8) týdnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli;
b) vnější prostor a venkovní učebna – do deseti (10) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli;
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu s harmonogramem postupu prací schváleným objednatelem.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.
- 2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu.
- 3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola, Liberec, Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci
- 6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- 13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
- 15) Výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená.
- 16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve – li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 17) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých poddodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 1. 4. 2019 podané v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod názvem „ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	4.048.366,00 Kč
DPH 21%	850.156,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.898.522,80 Kč
Celková cena díla po zaokrouhlení	4.898.523,00 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

7) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě objednatelem schválených dílčích protokolů skutečně provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude dílčí protokol provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčí protokol skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla nebo jeho jednotlivé části bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**

- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 12) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění

může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělky uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla.
- 11) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
- 12) Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 13) zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- 14) provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- 15) předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky;
- 16) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
- 17) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v č. III odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, **o více jak 30 dní** a v případech, které předvídal právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídal právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na x. schůzi Rady města Liberec konané dne 7. 5. 2019 usnesením č. 431/2019.

XIV. Přílohy smlouvy


Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- 1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

14 -06- 2019


V Liberci dne

Za zhotovitele:



.....
Ing. Roman Weber, jednatel

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Němeček, CSc.
náměstek primátora

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-05

Stavba: ZŠ SOKOLOVSKÁ - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU

KSO:
Místo: LIBEREC XIII.

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.Dr.E.BENEŠE 1

Uchazeč:
STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	4 048 366,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 048 366,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 048 366,00	850 157,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 898 523,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-05

Stavba: ZŠ SOKOLOVSKÁ - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU

Místo: LIBEREC XIII.

Datum: 21. 1. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.Dr.E.BENEŠE 1

Projektant:

Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 048 366,00	4 898 523,00
SO	OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU V OBJEKTU ZŠ (BEZ KMENOVÉ UČEBNY A VÝTAHU)	4 048 366,00	4 898 523,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 048 366,00	4 898 523,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ SOKOLOVSKÁ - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU

Objekt:

SO - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU V OBJEKTU ZŠ (BEZ KMENOVÉ UČEBNY A VÝTAHU)

KSO:

Místo: LIBEREC XIII.

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.Dr.E.BENEŠE 1

Uchazeč:

STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 048 366,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 048 366,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 048 366,00	21,00%	850 157,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 898 523,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ SOKOLOVSKÁ - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU

Objekt: SO - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU V OBJEKTU ZŠ (BEZ KMENOVÉ UČEBNY A VÝTAHU)

Místo: LIBEREC XIII.

Datum: 21. 1. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.Dr.E.BENEŠE 1

Projektant:

Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

4 048 366,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 214,14

1 - Zemní práce	193 207,17
11 - Přípravné a přidružené práce	277 317,55
2 - Zakládání	73 095,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	196 105,53
4 - Vodorovné konstrukce	5 978,17
5 - Komunikace pozemní	326 364,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	258 132,34
9 - Ostatní konstrukce a práce	180 444,10
96 - Bourání konstrukcí	175 488,31
99 - Přesuny hmot	192 081,67

PSV - Práce a dodávky PSV

1 879 801,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 061,96
713 - Izolace tepelné	13 954,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 644,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 631,63
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	257 982,32
732 - Ústřední vytápění - strojovny	2 070,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19 246,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 369,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 666,29
736 - Ústřední vytápění - regulace	13 330,80
730 - Ústřední vytápění - izolace tepelné	8 662,15
762 - Konstrukce tesařské	144 826,22
763 - Konstrukce sádkartonové	307 814,60
766 - Konstrukce truhlářské	274 397,91
767 - Konstrukce zámečnické	72 084,54
771 - Podlahy z dlaždic	52 885,39
776 - Podlahy plovákové	334 738,04
781 - Obklady keramické	120 982,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 866,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 702,75
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	25 882,60

M - Práce a dodávky M

283 451,11

21-M - Elektromontáže - silnoproud	202 108,73
E1 - Rozváděče	26 448,97
E2 - Svítidla vč.zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ	60 087,96
E3 - Koncové prvky	17 347,29
E4 - Signalizace imobilního WC	27 086,07
E5 - Kabely, kabelové trasy	39 743,44
E6 - Ostatní	31 395,00
211-M - Elektromontáže - slaboproud	81 342,38
SL1 - Datové rozvody	9 428,85
SL3 - Školní rozhlas	4 540,43
SL4 - Kabely	46 443,10
E6 - Ostatní	20 930,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště	5 750,00
VRN6 - Provozní vlivy	1 150,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 048 366,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ SOKOLOVSKÁ - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU

Objekt:

SO - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU V OBJEKTU ZŠ (BEZ KMENOVÉ UČEBNY A VÝTAHU)

Misto:

LIBEREC XIII.

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.Dr.E.BENEŠE 1

Uchazeč:

STAVO-UNION s.r.o.

Datum:

21. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 048 366,33

1 878 214,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,486	1 448,41	193 207,17
	vv		*rampa pro imobilní				26 775,37
	vv		14,65*0,50*1,20*2				
	vv		*zpevněná plocha - pod obrubníky		17,580		
	vv		(16,00*14,20)*0,30*0,10				
	vv		Součet		0,906		
	vv				18,486		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,159	801,31	2 531,33
	vv		*patky pro venkovní učebnu				
	vv		0,90*0,90*0,65*6				
	vv				3,159		
3	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	41,085	1 467,31	60 284,35
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				
	vv		12,70*(2,10+1,00)/2*1,90				
	vv		12,70*(0,85+0,60)/2*0,40		37,402		
	vv		Součet		3,683		
	vv				41,085		
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,665	84,89	4 980,25
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,65*0,50*1,20*2				
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva		17,580		
	vv		12,70*(2,10+1,00)/2*1,90				
	vv		12,70*(0,85+0,60)/2*0,40		37,402		
	vv		Součet		3,683		
	vv				58,665		
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	62,283	161,62	10 066,24
	vv		*přebytečná zemina				
	vv		18,486+3,159+41,085-0,447				
	vv				62,283		
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	0,447	133,25	59,56
	vv		*zemina pro zásep				
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,90*0,15*0,20				
	vv				0,447		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy na skládce	m3	62,283	575,00	35 812,73
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,447	91,39	40,85
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,90*0,15*0,20				
	vv				0,447		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,258	91,39	2 765,29
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				
	vv		12,70*(0,60+0,85)/2*0,40				
	vv		12,70*(0,95+1,75)/2*1,55		3,683		
	vv		Součet		26,575		
	vv				30,258		
10	M	581251100	Jíl surový kusový GE	t	64,177	777,40	49 891,20
	vv		30,258*2,10*1,01				
	vv				64,177		
D		11	Přípravné a přidružené práce				
11	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových dlaždic	m2	7,150	48,16	277 317,55
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				344,36
	vv		*okapový chodník - k opětovnému použití				
	vv		(12,70+1,60)*0,50				
	vv				7,150		
12	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze travnatých tváří do lože z kameniva	m2	19,520	75,24	1 468,77
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				
	vv		*zpevněná plocha - k opětovnému použití				
	vv		12,20*1,60				
	vv				19,520		
13	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	49,170	196,72	9 672,67
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,90*3,30				
	vv				49,170		
14	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	220,000	51,31	11 288,86
	vv		*zpevněná plocha				
	vv		*dle výkresu D1.1.Z-05" 220,00				
	vv				220,000		
15	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	49,170	175,05	8 607,36
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,90*3,30				
	vv				49,170		
16	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl do 100 mm	m2	220,000	40,91	8 999,21
	vv		*zpevněná plocha				
	vv		*dle výkresu D1.1.Z-05" 220,00				
	vv				220,000		
17	K	113204111	Vytřídění obrub záhonových včetně lože	m	44,850	40,24	1 804,70
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,65				
	vv		*zpevněná plocha		14,650		
	vv		16,00*14,20				
	vv		Součet		30,200		
	vv				44,850		
18	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	25,340	81,74	2 071,34
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,90*3,30				
	vv		*zpevněná plocha		18,200		
	vv		3,40*3,74				
	vv		Součet		7,140		
	vv				25,340		
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	146,910	45,01	6 612,57
20	K	997221559	Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	146,910	10,03	1 473,21
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	3,799	1 150,00	4 368,85
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	48,720	2 300,00	112 056,00
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	94,391	1 150,00	108 549,65
D		2	Zakládání				
24	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy	m2	229,060	6,74	73 095,08
	vv		*zpevněná plocha				1 543,64
	vv		220,00*(16,00+14,20)*0,30				
	vv				229,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	22,676	2 927,53	66 384,72
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		14,65*0,50*1,20*2*1,035		18,195		
	vv		*venkovní učebna				
	vv		0,90*0,90*0,90*6		4,374		
	vv		*k 70% výměry přirážka 3,5% za beton do výkopu				
	vv		4,374*0,7*0,035		0,107		
	vv		Součet		22,676		
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,400	593,40	3 204,36
	vv		*venkovní učebna				
	vv		(0,90+0,90)*2*0,25*6		5,400		
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,400	363,40	1 962,36
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							196 105,53
28	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárců ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	31,825	2 170,76	69 084,53
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		(9,50*1,00+5,13*1,25)*2		31,825		
29	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,203	42 669,72	8 661,95
	vv		*rampa pro imobilní" 0,203		0,203		
30	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	29,260	587,51	17 190,60
	vv		*rampa pro imobilní				
	vv		(9,50+5,13)*2		29,260		
31	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový Ytong 150 di 1250 mm	kus	1,000	2 012,50	2 012,50
32	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,218	5 507,82	1 200,71
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		1,30*0,15*0,25		0,049		
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		1,50*0,15*0,25*3		0,169		
	vv		Součet		0,218		
33	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,014	38 509,28	539,13
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		" IPE č.120				
	vv		1,30*10,40*0,001		0,014		
34	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,058	39 899,66	2 314,18
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		" IPE č.140				
	vv		1,50*3*12,90*0,001		0,058		
35	K	340271045	Zazdívka otvorů v příchách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárcem pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,700	650,90	1 757,43
	vv		*pavilon A				
	vv		0,90*3,00		2,700		
36	K	342272225	Příchka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,194	671,60	4 831,49
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		2,18*3,30		7,194		
37	K	342272235	Příchka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	3,300	803,85	2 652,71
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		1,00*3,30		3,300		
38	K	342272245	Příchka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	84,742	913,10	77 377,92
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		(1,70+0,85)*2,30		5,865		
	vv		*kolem výtahu				
	vv		2,30*1,60/2		1,840		
	vv		2,80*(1,80+3,35)/2		7,210		
	vv		1,80*3,35		6,030		
	vv		*odpočet otvoru				
	vv		-0,80*1,97		-1,576		
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		6,50*3,31*2		43,030		
	vv		6,75*3,31		22,343		
	vv		Součet		84,742		
39	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	19,000	114,70	2 179,32
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		3,30*3+2,30+1,60+1,85+3,35		19,000		
40	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	19,860	121,68	2 416,59
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		3,31*2*3		19,860		
41	K	346481111	Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabičovým pletivem	m2	2,610	319,59	834,12
	vv		*pavilon C - suterén				
	vv		1,30*(0,15+2*0,15)		0,585		
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		1,50*(0,15+2*0,15)*3		2,025		
	vv		Součet		2,610		
42	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	3,150	969,00	3 052,35
	vv		*pavilon C				
	vv		0,15*2,10*2*5		3,150		
D 4 Vodorovné konstrukce							5 978,17
43	K	411386610	Betonové podkladní desky pod nadpraží z válcovaných nosníků	kus	8,000	575,00	4 600,00
	vv		*pavilon C" 8		8,000		
44	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,140	9 844,08	1 378,17
	vv		*pavilon C - 2.patro				
	vv		*po vybourání potrubí				
	vv		0,50*0,70*0,20*2		0,140		
D 5 Komunikace pozemní							326 364,22
45	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	215,140	106,96	23 011,70
	vv		*zpevněná plocha				
	vv		220,00-0,90*0,90*6		215,140		
46	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	241,810	303,60	73 413,52
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				
	vv		12,70*2,10		26,670		
	vv		*zpevněná plocha				
	vv		220,00-0,90*0,90*6		215,140		
	vv		Součet		241,810		
47	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	24,765	196,10	4 856,37
	vv		*pavilon C - izolace suterénního zdiva				
	vv		12,70*1,95		24,765		
48	K	564831111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,260	86,54	368,65
	vv		*zpevněná plocha - záhonový obrubník				
	vv		14,20*0,30		4,260		
49	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,800	122,12	586,17
	vv		*zpevněná plocha - záhonový obrubník				
	vv		*vyrovnání terénu ke schodům				
	vv		16,00*0,30		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	566901141	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	3,580	148,86	532,90
	VV		*rampa pro imobilní (14,70+3,20)*0,20		3,580		
51	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,580	680,14	2 434,92
	VV		*rampa pro imobilní (14,70+3,20)*0,20		3,580		
52	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,640	310,25	11 987,94
	VV		*rampa pro imobilní (8,10+1,50+6,50)*2,40		38,640		
53	M	59245015	dlažba zámková profilová základní tl.60mm přírodní	m2	39,799	345,00	13 730,66
	VV		38,64*1,03		39,799		
54	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	176,000	279,13	49 126,53
	VV		*zpevněná plocha + venkovní účebna		176,000		
	VV		*celkem 220 m2, z toho 80%				
	VV		220,00*0,80				
55	K	596212225	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	176,000	39,54	6 958,51
56	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	44,000	372,53	16 391,36
	VV		*zpevněná plocha + venkovní účebna		44,000		
	VV		*celkem 220 m2, z toho 20%				
	VV		220,00*0,20				
57	M	59245203	dlažba zámková profilová základní tl.80mm barevná	m2	224,400	402,50	90 321,00
	VV		(176,00+44,00)*1,02		224,400		
58	K	596212234	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C	m2	44,000	26,81	1 179,49
59	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	19,520	279,29	5 451,72
	VV		*pavilon C - izolace suterénního zdíva		19,520		
	VV		*zpevněná plocha				
	VV		12,20*1,60				
60	M	59246015	dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm	m2	3,943	1 725,00	6 801,68
	VV		*předpokládaná výměna poškozených tvárníc 20%		3,943		
	VV		19,52*0,20*1,01				
61	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	24,765	644,00	15 948,66
62	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	7,150	226,29	1 617,94
	VV		*pavilon C - izolace suterénního zdíva		7,150		
	VV		*okapový chodník				
	VV		(12,70+1,60)*0,50				
63	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	1,430	1 150,00	1 644,50
	VV		*předpokládaná výměna poškozených dlaždic 20%		1,430		
	VV		7,15*0,20				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							258 132,34
64	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	38,200	214,48	8 192,95
	VV		*pavilon C - suterén		38,200		
	VV		*m.č.104a+104b+105 až 107				
	VV		2,84+3,37+12,50+6,65+12,84				
65	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,570	245,87	13 417,13
	VV		*pavilon C		54,570		
	VV		*suterén				
	VV		*m.č.104a" (1,30*2+2,18)*1,75		8,365		
	VV		*m.č.104b" (1,60+2,055+0,60)*1,25		5,319		
	VV		*m.č.105" (3,00+4,20*2)*1,25		14,250		
	VV		*m.č.106" (3,05+2,18)*2*1,25		13,075		
	VV		*m.č.107" (3,05+4,20*2)*1,25		14,313		
	VV		*odpočet otvorů		-0,752		
	VV		-0,80*0,47*2		54,570		
	VV		Součet				
66	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	126,393	76,49	9 667,36
	VV		*pavilon C		126,393		
	VV		*suterén				
	VV		*m.č.104a" (1,30*2+2,18)*3,25		15,535		
	VV		*m.č.104b" (1,60+2,055+0,60)*3,25		13,829		
	VV		*m.č.105" (3,00+4,20*2)*3,25		37,050		
	VV		*m.č.106" (3,05+2,18)*2*3,25		33,995		
	VV		*m.č.107" (3,05+4,20*2)*3,25		37,213		
	VV		*odpočet otvorů		-9,456		
	VV		-0,80*1,97*6		-1,773		
	VV		-0,90*1,97		126,393		
	VV		Součet				
67	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	159,720	138,12	22 059,73
	VV		*na pórobetonových stěnách		159,720		
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén - nad obklady				
	VV		*m.č.104a" 2,18*1,75		3,815		
	VV		*m.č.104b" (2,18+1,00+0,125)*1,25		4,131		
	VV		*m.č.105				
	VV		(1,70+1,00+0,15+0,85+1,55)*0,25		1,313		
	VV		*suterén - kolem výtahu				
	VV		2,50*1,80/2*2		4,500		
	VV		2,80*(2,00+3,35)/2*2		14,980		
	VV		(1,80+1,65)*3,25		11,213		
	VV		*odpočet otvoru		-3,152		
	VV		-0,80*1,97*2		36,800		
	VV		suterén celkem				
	VV		*2.patro		84,760		
	VV		6,50*3,26*2*2		44,010		
	VV		6,75*3,26*2				
	VV		*odpočet keramických obkladů		-5,850		
	VV		-1,30*1,50*3		122,920		
	VV		2.patro celkem		159,720		
	VV		Součet				
68	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	183,850	194,45	35 750,28
	VV		*na pórobetonových stěnách		183,850		
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén				
	VV		*m.č.104a+104b		17,826		
	VV		(2,18*2+1,00+0,125)*3,25				
	VV		*m.č.105				
	VV		(1,70+1,00+0,15+0,85+1,55)*2,25		11,813		
	VV		*zazděné dveře				
	VV		1,50*2,50		3,750		
	VV		*suterén - kolem výtahu				
	VV		2,50*1,80/2*2		4,500		
	VV		2,80*(2,00+3,35)/2*2		14,980		
	VV		(1,80+1,65)*3,25		11,213		
	VV		*odpočet otvoru		-3,152		
	VV		-0,80*1,97*2		60,930		
	VV		suterén celkem				
	VV		*2.patro				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,50*3,26*2*2		84,760		
			6,75*3,26*2		44,010		
			"odpočet keramických obkladů				
			-1,30*1,50*3		-5,850		
			2.patro celkem		122,920		
			Součet		183,850		
69	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 558,22	6 232,86
			"pavilon A				
			"m.č.004+008" 2		2,000		
			"pavilon C				
			"2.patro				
			"m.č.202" 2		2,000		
			Součet		4,000		
70	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	31,980	650,07	20 789,30
			"pavilon C				
			"suterén				
			(2,30*2+1,40)*0,30*2		3,600		
			(2,30*2+1,50)*0,30		1,830		
			"1.patro				
			(0,80*2*2,10)*0,30*5*2		15,000		
			"2.patro				
			"m.č.202+207+216 až 219				
			(1,50*2*2,00)*0,30*7		11,550		
			Součet		31,980		
71	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	193,545	87,94	17 020,44
			"pavilon A				
			"m.č.005" (5,30*2+0,15*3)*3,26		36,023		
			"m.č.007" (5,10*2+0,40*4)*3,26		38,468		
			"pavilon C				
			"2.patro				
			"m.č.212" (9,05*2+0,30*4)*3,26		62,918		
			"m.č.215" (5,85+6,75+0,20+0,40)*2*3,26		86,064		
			"odpočet otvorů				
			-2,40*2,40*5		-28,800		
			-0,80*1,97*3		-4,728		
			"připočet ostění				
			(2,40*2*2,40)*0,10*5		3,600		
			Součet		193,545		
72	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,853	264,72	24 050,47
			"pod keramický obklad				
			"pavilon C				
			"suterén				
			"m.č.104a" (1,30+2,18)*2*1,50		10,440		
			"m.č.104b" (1,60+2,18)*2*2,00		15,120		
			"m.č.105" (3,00+4,20*2-0,15)*2,00		22,500		
			"m.č.106" (3,05+2,18)*2*2,00		20,920		
			"m.č.107" (3,05+4,20*2)*2,00		22,900		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97*4		-6,304		
			-0,90*1,97		-1,773		
			-0,80*1,50*2		-2,400		
			suterén celkem		81,403		
			"2.patro" (1,30+0,80)*1,50*3		9,450		
			2.patro celkem		9,450		
			Součet		90,853		
73	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	17,595	778,34	13 694,95
			"pavilon C - suterén				
			"m.č.105" 3,00*3,25		9,750		
			"m.č.107" 3,05*3,25		9,913		
			"odpočet otvorů				
			-1,80*1,25*2		-4,500		
			"připočet ostění				
			(1,80+1,24)*2*0,20*2		2,432		
			Součet		17,595		
74	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	33,660	141,07	4 748,43
			"pavilon C - izolace suterénního zdiva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
75	K	628195001	Očištění betonu zdi před započítím oprav ručně	m2	33,660	103,97	3 499,68
			"pavilon C - izolace suterénního zdiva				
			"po odstranění původní izolace				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
76	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,411	4 306,32	1 769,90
			"pod vybouranými příčkami				
			"pavilon A				
			(2,55+2,80*2)*0,20*0,05		0,082		
			2,35*0,25*0,05		0,029		
			"pavilon C				
			(6,50*3+2,60)*0,25*0,05		0,276		
			"pod vybouranými prosklenými stěnami				
			3,20*0,15*0,05		0,024		
			Součet		0,411		
77	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,830	3 618,68	17 478,23
			"rampa pro imobilní				
			(8,10+1,50+6,50)*2,40*(0,10+0,15)/2		4,830		
78	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	166,290	204,06	33 932,47
			"pavilon A				
			"m.č.004 až 007				
			62,22+12,49+18,60+29,33		122,640		
			"pavilon C				
			"suterén				
			"m.č.104a+104b+105 až 107				
			2,84+3,37+12,50+6,65+12,84		38,200		
			"2.patro - m.č.215 - doplnění po vybourané dlažbě				
			5,45		5,450		
			Součet		166,290		
79	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopisků se zhutněním	m3	15,023	1 215,37	18 258,44
			"rampa pro imobilní				
			8,00*2,40*0,50/2		4,800		
			1,50*2,40*0,50		1,800		
			5,13*2,40*(0,50+0,75)/2		7,695		
			2,36*0,30*(0,15+0,30+0,45)		0,637		
			2,36*0,07*0,55		0,091		
			Součet		15,023		
80	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dvouřadných kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	261,52	261,52
81	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	562,05	2 248,20
82	M	55331156	záruční ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	4,000	920,00	3 680,00
83	M	55331158	záruční ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,000	920,00	920,00
84	K	644941111	Osazování ventiláčnických mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	1,000	172,50	172,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	M	55341428	mřížka větrací nerezová 150 kruhová se síťovinou	kus	1,000	287,50	287,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce							180 444,10
86	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,200	157,98	4 770,86
	VV		*zpevněná plocha 16,00*14,20		30,200		
87	M	59217005	obrubník betonový zahradní barevný 500x60x250mm	m	61,000	75,19	4 586,41
88	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m	m2	64,385	108,92	7 012,59
	VV		*pro zdění				
	VV		*pavilon C - 2.patro 6,50*3,26*2+6,75*3,26		64,385		
89	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 931,550	1,61	3 109,80
	VV		64,385*30 *Přepočtené koeficientem množství		1 931,550		
90	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m	m2	64,385	65,57	4 221,92
91	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	537,385	46,98	25 245,00
	VV		*pavilon A 17,94*3,40		60,996		
	VV		12,49+29,33		41,820		
	VV		3,00*1,50		4,500		
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén				
	VV		3,00*6,00				
	VV		3,00*(2,18+4,20)		18,000		
	VV		3,05*(2,18+4,20)		19,140		
	VV		*2.patro		19,459		
	VV		16,00*3,40		54,400		
	VV		62,12+60,88+33,38+60,50		216,880		
	VV		21,18+60,86+20,15		102,190		
	VV		Součet		537,385		
92	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v. podlaží do 4 m	m2	843,700	89,60	75 592,57
	VV		*pavilon A 19,00*11,20		212,800		
	VV		*pavilon C 5,00*7,00		35,000		
	VV		7,00*7,50		52,500		
	VV		49,40*11,00		543,400		
	VV		Součet		843,700		
93	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	855,299	2,86	2 449,15
	VV		*po bourání				
	VV		*pavilon A 19,00*11,20		212,800		
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén				
	VV		5,00*7,00		35,000		
	VV		3,00*(2,18+4,20)		19,140		
	VV		3,05*(2,18+4,20)		19,459		
	VV		6,50*2,00+2,50*5,00		25,500		
	VV		*2.patro 49,40*11,00		543,400		
	VV		Součet		855,299		
94	K	953731113	Odvětrání trubami plastovými DN do 110 mm včetně obetonování	m	5,200	410,84	2 136,36
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén" 5,20		5,200		
95	K	965423	Odpadkový koš bez víka - ozn.a	kus	2,000	839,50	1 679,00
96	K	965427	Odpadkový koš krytý nášlapný - ozn.b	kus	2,000	1 541,00	3 082,00
97	K	725291521	Doplňky zařízení záchodů zásobník toaletních papírů - ozn.c	soubor	2,000	874,00	1 748,00
98	K	72529183	Doplňky zařízení záchodů držák na toaletní papír - ozn.d	soubor	1,000	425,50	425,50
99	K	725481	Zrcadlo koupelnové obdélník 600x600 mm - ozn.e	kus	5,000	874,00	4 370,00
100	K	725334	WC štětka - ozn.f	kus	4,000	839,50	3 358,00
101	K	953942899	Osazování drobných výrobků bez jejich dodání	kus	2,000	287,50	575,00
102	M	553421	věšáček na oděvy do zdi - 3 háčky - ozn.g	kus	2,000	414,00	828,00
103	K	725291531	Doplňky zařízení záchodů zásobník papírových ručníků ozn.h	soubor	1,000	726,80	726,80
104	K	72529101	Doplňky zařízení záchodů - pevné madlo pro imobilní - ozn.k	soubor	1,000	3 174,00	3 174,00
105	K	72529106	Doplňky zařízení záchodů - sklápěcí madlo pro imobilní - ozn.k	soubor	1,000	3 967,50	3 967,50
106	K	725291510	Doplňky zařízení záchodů dávkovač tekutého mýdla na 500 ml - ozn.l	soubor	5,000	494,50	2 472,50
107	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
	VV		*venkovní učebna - držáky sloupů" 6		6,000		
108	M	6634294	ocelový držák sloupu venkovní učebny - žárové pozinkováno	kg	91,980	115,00	10 577,70
	VV		*dle výkresu D1.1.Z-06" 91,98		91,980		
109	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	154,91	7 435,44
	VV		*venkovní učebna				
	VV		8*6		48,000		
D 96 Bourání konstrukcí							175 488,31
110	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,038	89,34	539,46
	VV		*pavilon A - přízemí				
	VV		(2,55-0,80)*1,05		1,838		
	VV		(2,80-0,80)*1,05*2		4,200		
	VV		Součet		6,038		
111	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	30,119	107,08	3 225,04
	VV		*pavilon A - přízemí				
	VV		2,35*2,45-0,80*2,10		4,078		
	VV		*pavilon C				
	VV		*2.patro				
	VV		2,60*3,31-0,80*2,10		6,926		
	VV		6,50*3,31-0,80*2,10-0,60*1,20		19,115		
	VV		Součet		30,119		
112	K	787100811	Vybourání stěn a příček skla profilovaného jednoduchého	m2	16,783	109,22	1 832,96
	VV		*pavilon A - přízemí				
	VV		2,55*2,26-0,80*1,00		4,963		
	VV		(2,80*2,00-0,80*1,00)*2		9,600		
	VV		2,35*0,60		1,410		
	VV		0,90*0,90		0,810		
	VV		Součet		16,783		
113	K	787101822	Příplatek k vybourání stěn za konstrukce s AI lištami oboustrannými	m2	16,783	13,44	225,62
114	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,988	2 657,55	13 255,84
	VV		*pavilon A				
	VV		*m.č.004 až 007				
	VV		(62,22+12,49+18,60+29,33)*0,03		3,679		
	VV		*pavilon C				
	VV		*suterén - dle původního značení				
	VV		*m.č.104" 3,00*2,18*0,03		0,196		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.105" 3,00*4,20*0,03		0,378		
			"m.č.106" 3,05*2,18*0,03		0,199		
			"m.č.105" 3,05*4,20*0,03		0,384		
			"2.patro - m.č.215 (původní značení)				
			5,07*0,03		0,152		
			Součet		4,988		
115	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	166,309	60,62	10 081,07
			"pavilon A				
			"m.č.004 až 007				
			62,22+12,49+18,60+29,33		122,640		
			"pavilon C				
			"suterén - dle původního značení				
			"m.č.104" 3,00*2,18				
			"m.č.105" 3,00*4,20		6,540		
			"m.č.106" 3,05*2,18		12,600		
			"m.č.105" 3,05*4,20		6,649		
			"2.patro - m.č.215 (původní značení)		12,810		
			5,07		5,070		
			Součet		166,309		
116	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové hl do 50 mm š do 150 mm	m	22,950	205,40	4 713,96
			"pavilon C - 2.patro				
			"pod novými příčkami				
			6,50*2+6,75		19,750		
			"pod vybouranými prosklenými stěnami				
			3,20		3,200		
			Součet		22,950		
117	K	776301811	Odstanění lepených podlahovin bez podložky ze stupinku	m	9,000	26,89	241,98
			"pavilon C - 2.patro				
			5,00*2*2,00		9,000		
118	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	150,910	47,06	7 101,52
			"pavilon C				
			"2.patro - m.č.212+213+216 (původní značení)				
			41,27+81,72+27,92		150,910		
119	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	3,276	143,23	469,23
			"po vybourání příček				
			"pavilon A				
			0,15*2,40*2		0,720		
			0,10*1,00*2*3		0,600		
			"pavilon C				
			"2.patro" 0,15*3,26*2*2		1,956		
			Součet		3,276		
120	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,720	191,94	138,19
			"pavilon C" 0,60*1,20		0,720		
121	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných zasklených s dveřmi, pl přes 4 m2	m2	9,600	58,73	563,81
			"pavilon C				
			3,20*3,00		9,600		
122	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,900	269,00	5 084,03
			"pavilon A				
			0,80*2,10*4+0,90*2,10		8,610		
			"pavilon C				
			0,80*2,10*5+0,90*2,10		10,290		
			Součet		18,900		
123	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 (bez zárubně)	kus	5,000	24,59	122,94
124	K	969021139	Vybourání plechového potrubí vel.40x60 cm	m	3,260	575,00	1 874,50
			"pavilon C - 2.patro" 3,26		3,260		
125	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	240,64	240,64
			"suterén" 1		1,000		
126	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,840	123,19	842,61
			"pavilon C				
			0,90*2,00		1,800		
			0,80*2,10*3		5,040		
			Součet		6,840		
127	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,324	3 511,04	1 137,58
			"pavilon C - suterén				
			"pro závěsná WC				
			0,45*1,20*0,15*4		0,324		
128	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,000	204,83	1 433,79
			"pavilon C				
			1,20+1,30+1,50*3		7,000		
129	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	45,900	95,96	4 404,38
			"pavilon C - 2.patro				
			"pod novými příčkami				
			6,50*2*2+6,75*2		39,500		
			"pod vybouranými prosklenými stěnami				
			3,20*2		6,400		
			Součet		45,900		
130	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	38,599	28,65	1 105,73
			"pavilon C				
			"suterén - dle původního značení				
			"m.č.104" 3,00*2,18		6,540		
			"m.č.105" 3,00*4,20		12,600		
			"m.č.106" 3,05*2,18		6,649		
			"m.č.105" 3,05*4,20		12,810		
			Součet		38,599		
131	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	193,545	8,59	1 662,65
			"dle opravy omítek odd.6				
			193,545		193,545		
132	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	86,322	74,49	6 429,74
			"pod keramický obklad				
			"pavilon C				
			"suterén - dle původního značení				
			"m.č.104" (3,00+2,18)*2*1,75		18,130		
			"m.č.105" (3,00+4,20)*2*1,75		25,200		
			"m.č.106" (3,05+2,18)*2*1,75		18,305		
			"m.č.107" (3,05+4,20)*2*1,75		25,375		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*0,47*6		-2,256		
			-1,80*1,24*2		-4,464		
			"připočet ostění				
			(1,80+1,24)*2*0,20*2		2,432		
			"2.patro				
			0,80*1,50*3		3,600		
			Součet		86,322		
133	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	68,274	85,94	5 867,43
			"pavilon C				
			"suterén - dle původního značení				
			"m.č.104" (3,00+2,18)*2*1,50		15,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			"m.č. 105" (3,00+4,20)*2*1,50		21,600		
			WV				
			"m.č. 106" (3,05+2,18)*2*1,50		15,690		
			WV				
			"m.č. 107" (3,05+4,20)*2*1,50		21,750		
			WV				
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97*6		-9,456		
			WV				
			"2. patro				
			(1,80+0,30)*1,50		3,150		
			WV				
			Součet		68,274		
134	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky visulé pl přes 1 m2	m2	33,660	128,92	4 339,28
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
135	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic kamenných kladených do malty š do 350 mm	m	9,440	101,49	958,04
			WV				
			"rampa pro imobilní				
			2,36*4		9,440		
136	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic kamenných lepených v do 250 mm	m	11,800	41,68	491,78
			WV				
			"rampa pro imobilní				
			2,36*5		11,800		
137	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000	154,58	618,33
138	K	762522819	Demontáž dřevěného stupínku ve třídě	m2	10,000	287,50	2 875,00
			WV				
			"pavilon C - 2. patro				
			2,00*5,00		10,000		
139	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	9,600	429,89	4 126,97
			WV				
			"pavilon C" 9,60		9,600		
140	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	192,000	55,20	10 598,40
			WV				
			9,6*20 "Přepočtené koeficientem množství		192,000		
141	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti visule v do 6 m ručně	t	8,423	590,97	4 977,77
			WV				
			"ze suterénu				
			45,924-37,501		8,423		
142	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	45,924	401,45	18 436,35
143	K	997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km se složením	t	45,924	241,12	11 073,22
144	K	997013509	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,185	10,49	463,41
			WV				
			"sut' kromě oceli (ocel do sběry)				
			45,924-1,739		44,185		
145	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,341	920,00	10 433,72
146	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	16,503	920,00	15 182,76
147	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	11,400	920,00	10 488,00
148	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,916	1 380,00	1 264,08
149	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,398	2 300,00	915,40
150	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolační kód odpadu 170 604	t	2,457	2 300,00	5 651,10
D 99 Přesuny hmot							192 081,67
151	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	262,395	732,03	192 081,67
D PSV Práce a dodávky PSV							1 879 801,08
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							47 061,96
152	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visulé za studena nátěrem penetračním	m2	33,660	19,73	664,25
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
153	M	111631500	lak asfaltový penetrační bal 9 kg	t	0,012	56 005,00	672,06
			WV				
			33,66*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,012		
154	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením visulé NAIP	m2	67,320	106,89	7 196,00
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)*2		67,320		
155	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina, s posypem	m2	40,392	172,50	6 967,62
			WV				
			33,66*1,20		40,392		
156	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný vložka polyesterová rohož, s posypem	m2	40,392	172,50	6 967,62
			WV				
			33,66*1,20		40,392		
157	K	711761629	Izolace proti vodě - napojení nové izolace na stávající	m	10,550	575,00	6 066,25
			WV				
			"pavilon C - suterén				
			"dojezd výtahu				
			3,50+0,40+2,50*2+1,65		10,550		
158	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií visulá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	33,660	402,50	13 548,15
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
159	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě visulé z textilní vrstva ochranná	m2	33,660	81,44	2 741,37
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
160	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	35,343	51,75	1 829,00
			WV				
			33,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,343		
161	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,423	968,42	409,64
D 713 Izolace tepelné							13 954,48
162	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	33,660	173,20	5 829,96
			WV				
			"pavilon C - izolace suterénního zdíva				
			(12,70+0,50)*(2,40+0,15)		33,660		
163	M	28376352	deska fasádní polystyrenová izolační s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 50 mm	m2	34,333	230,00	7 896,59
			WV				
			33,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,333		
164	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,262	869,98	227,93
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							21 644,55
165	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	195,50	782,00
166	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 174,00	3 174,00
167	K	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	1,000	3 381,00	3 381,00
168	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	644,00	644,00
169	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC KG svodné DN 125	m	3,000	519,80	1 559,40
170	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	12,000	287,50	3 450,00
			WV				
			8+4		12,000		
171	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	325,45	1 301,80
172	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	6,000	601,45	3 608,70
173	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	59,80	119,60
174	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	59,80	239,20
175	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	109,25	655,50
176	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	27,000	11,50	310,50
			WV				
			21,00+6		27,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300				
178	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	m	12,000	170,20	2 042,40
				%	1,770	212,68	376,45
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							35 631,63
179	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	26,500	126,50	3 352,25
	VV		18,00+8,50		26,500		
180	K	722131912	Potrubí závitové vsazení odbočky do potrubí oc. DN 20	soubor	8,000	874,00	6 992,00
181	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	2,000	966,00	1 932,00
182	K	722171933	Potrubí plastové vsazení odbočky D do 25 mm	kus	2,000	414,00	828,00
183	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové D 20 x 2,0 mm	m	26,500	231,15	6 125,48
	VV		17,00+9,50		26,500		
184	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové D 25 x 2,7 mm	m	19,000	259,90	4 938,10
185	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	26,500	57,50	1 523,75
	VV		17,00+9,50		26,500		
186	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	19,000	64,40	1 223,60
187	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	19,500	32,20	627,90
	VV		10,00+9,50		19,500		
188	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	10,000	42,55	425,50
189	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	7,000	32,20	225,40
190	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	9,000	42,55	382,95
191	K	72220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	32,000	62,10	1 987,20
	VV		22+10		32,000		
192	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	102,35	409,40
193	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	350,75	1 403,00
194	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	45,500	11,50	523,25
	VV		36,00+9,50		45,500		
195	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,500	51,75	2 354,63
	VV		36,00+9,50		45,500		
196	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	352,54	377,22
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							257 982,32
197	K	725111361	Splachovač automatický pro splachovací nádržku	soubor	4,000	20 544,75	82 179,00
198	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	2 001,00	8 004,00
199	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	402,50	1 610,00
200	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	13 432,00	40 296,00
201	K	725210821	Demontáž umyvadel díturvit	soubor	10,000	287,50	2 875,00
202	K	725211621	Umyvadlo keramické se zápach uzávěrkou	soubor	12,000	1 667,50	20 010,00
	VV		4+8		12,000		
203	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	12,000	345,00	4 140,00
	VV		4+8		12,000		
204	K	725232111	Bidet bez armatur výtakových z litého polymemramoru se zápachovou uzávěrkou klasický 600x430 mm	soubor	1,000	3 967,50	3 967,50
205	K	725331111	Výlevka plastová s roštem nástěnná	soubor	1,000	3 156,75	3 156,75
206	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	345,00	345,00
207	K	725812301	Ventil stojánkový samouzavírací tlačný G 1/2	kus	7,000	4 117,00	28 819,00
208	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	30,000	158,70	4 761,00
	VV		20+10		30,000		
209	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2	soubor	30,000	172,50	5 175,00
	VV		20+10		30,000		
210	K	725820802	Demontáž baterii umyvadlových a dřezových	soubor	1,000	86,25	86,25
211	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 024,00	2 024,00
212	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	6,000	1 690,50	10 143,00
	VV		5+1		6,000		
213	K	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 874,50	1 874,50
214	K	725829121	Montáž batene umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	402,50	402,50
215	K	725829131	Montáž baterie stojánkové G 1/2	kus	6,000	402,50	2 415,00
	VV		5+1		6,000		
216	K	725829142	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy klasické ostatní typ	kus	1,000	575,00	575,00
217	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	310,50	621,00
218	K	Nabid.cena	Klozetová sestava pro imobilní	kpl	1,000	20 516,00	20 516,00
219	K	Nabid.cena 2	Umyvadlová sestava pro imobilní	kpl	1,000	13 420,50	13 420,50
220	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objekt.v do 12 m	%	0,220	2 574,16	566,32
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							2 070,00
221	K	732937	Vypouštění a napouštění soustavy	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							19 246,30
222	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	16,000	115,00	1 840,00
223	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozink DN 15	m	34,000	415,15	14 115,10
224	K	733124110	Přechodka Fe uhlík - závit 15x1,2 - DN15	kus	4,000	437,00	1 748,00
225	K	733291101	Tlaková zkouška uhlíkových trub do 35x1,5	m	34,000	11,50	391,00
226	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	180,94	577,20
227	K	733053	Dopravné	kus	1,000	575,00	575,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							4 369,49
228	K	734209113	Montáž armatury se dvěma závitů G 1/2	soubor	6,000	92,00	552,00
229	M	42210575	sada TRV 15 + PŠ16 + TH, 1/2 EK-G1/2 přímý	kus	3,000	782,00	2 346,00
230	K	734490720	Objímka proti snadnému zcizení TH	kus	3,000	391,00	1 173,00
231	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	40,71	10,99
232	K	734074	Dopravné	kus	1,000	287,50	287,50
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							17 666,29
233	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	5,700	207,00	1 179,90
234	K	735159110	Montáž otopných těles délky do 1500 mm	kus	3,000	828,00	2 484,00
235	M	48457085	těleso otopné deskové boční připojení typ11/9040	kus	1,000	2 955,50	2 955,50
236	M	48457086	těleso otopné deskové boční připojení typ11/9070	kus	1,000	3 893,90	3 893,90
237	M	48457087	těleso otopné deskové boční připojení typ11/9080	kus	1,000	4 205,55	4 205,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	K	735078	Příplatek za zednické výpomoc	hod	3,000	402,50	1 207,50
239	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	159,26	359,94
240	K	735084	Dopravné	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
D 736 Ústřední vytápění - regulace							13 330,80
241	K	736211044	Topná a tlaková zkouška	hod.	72,000	158,70	11 426,40
242	K	736149019	Vyregulování těles	hod.	12,000	158,70	1 904,40
D 730 Ústřední vytápění - izolace tepelné							8 662,15
243	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1vrstvá	m	42,000	100,05	4 202,10
244	M	63154400	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 15/20 mm	m	34,000	87,40	2 971,60
245	M	63154401	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 28/25 mm	m	8,000	96,60	772,80
246	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	79,47	140,65
247	K	713091	Dopravné	kus	1,000	575,00	575,00
D 762 Konstrukce tesařské							144 826,22
248	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,740	2 109,35	9 998,30
249	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením - exteriér	m3	4,740	1 233,27	5 845,70
250	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	21,000	369,26	7 754,46
	vv		"venkovní učebna				
	vv		"pásek 14x14 cm" 1,50*14		21,000		
251	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	16,860	545,16	9 191,40
	vv		"venkovní učebna				
	vv		"sloupek 16x16 cm		16,860		
	vv		2,90*3+2,72*3				
252	K	762332535	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2	m	72,200	742,92	53 638,82
	vv		"venkovní učebna				
	vv		"krokev 20x24 cm" 6,20*9		55,800		
	vv		"vaznice 20x24 cm" 8,20*2		16,400		
	vv		Součet		72,200		
253	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,453	11 500,00	5 209,50
	vv		21,00*0,14*0,14*1,10		0,453		
254	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,475	11 500,00	5 462,50
	vv		16,86*0,16*0,16*1,10		0,475		
255	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	3,812	11 500,00	43 838,00
	vv		72,20*0,20*0,24*1,10		3,812		
256	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,616	1 486,06	3 887,54
D 763 Konstrukce sádkartonové							307 814,60
257	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	9,600	1 127,00	10 819,20
	vv		"pavilon A" 3,20*3,00		9,600		
258	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	9,600	57,50	552,00
259	K	763121415	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	101,189	621,00	62 838,37
	vv		"pavilon A				
	vv		5,60*3,00		16,800		
	vv		"pavilon C				
	vv		"2.patro" 5,30*3,00		15,900		
	vv		5,30*3,00+4,95*3,26		32,037		
	vv		5,20*3,26+6,50*3,00		36,452		
	vv		Součet		101,189		
260	K	763121713	SDK stěna přesazena odsazení stěny	m	27,250	138,00	3 760,50
	vv		"pavilon C				
	vv		5,30*2+4,95+5,20+6,50		27,250		
261	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	101,189	28,75	2 909,18
262	K	763111761	Příplatek k SDK předstěně s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	84,389	69,00	5 822,84
	vv		"pavilon C				
	vv		"2.patro" 5,30*3,00		15,900		
	vv		5,30*3,00+4,95*3,26		32,037		
	vv		5,20*3,26+6,50*3,00		36,452		
	vv		Součet		84,389		
263	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	319,070	621,00	198 142,47
	vv		"pavilon C - 2.patro				
	vv		"m.č.212+213+215 až 219				
	vv		62,12+60,88+33,38+60,50		216,880		
	vv		21,18+60,86+20,15		102,190		
	vv		Součet		319,070		
264	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	319,070	28,75	9 173,26
265	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,200	517,50	2 691,00
	vv		"pavilon C - suterén				
	vv		"odvětrávací potrubí" 5,20		5,200		
266	K	763164761	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xH2 12,5	m2	7,895	632,50	4 993,59
	vv		"pavilon C - suterén				
	vv		"stávající kanalizační potrubí				
	vv		"m.č.005				
	vv		4,20*(0,35+1,00)+0,35*1,00		6,020		
	vv		"m.č.007				
	vv		2,00*(0,35+0,50)+0,35*0,50		1,875		
	vv		Součet		7,895		
267	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	11,015	28,75	316,68
	vv		"pavilon C - suterén				
	vv		"SDK obklady				
	vv		5,20*0,60+7,895		11,015		
268	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	5,953	973,54	5 795,51
D 766 Konstrukce truhlářské							274 397,91
269	K	766124205	Montáž sanitárních dělicích stěn	m	11,850	1 150,00	13 627,50
	vv		"pavilon C - suterén				
	vv		"ozn.9" 1,70+2,00		3,700		
	vv		"ozn.10" 1,70+1,05		2,750		
	vv		"ozn.11" 1,25*3+1,65		5,400		
	vv		Součet		11,850		
270	M	6071155	sanitární dělicí stěny, oboustranné lamino + Al profily	m	11,850	4 772,50	56 554,13
271	M	6071899	sanitární dělicí stěny - příplatek za dveře včetně kování	kus	5,000	1 150,00	5 750,00
272	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	635,38	5 718,38
273	M	6116172	dveře vnitřní hladké plně, otěruvzdorné 1křídlové vel.80x197 cm - povrchová úprava dle investora ozn.1+2	kus	8,000	2 846,25	22 770,00
274	M	6116181	dveře vnitřní hladké plně, otěruvzdorné 1křídlové vel.80x197 cm s hliník.větrací mřížkou - povrchová úprava dle investora ozn.7	kus	1,000	3 881,25	3 881,25
275	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	689,39	689,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
276	M	6116293	dveře vnitřní hladké plně, otěruvzdorné 1křídlové vel.90x197 cm s madlem pro imobily - povrchová úprava dle investora ozn.8	kus	1,000	9 401,25	9 401,25
277	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování	kus	10,000	287,50	2 875,00
278	M	549141	dveřní kování - dle investora	kus	10,000	575,00	5 750,00
279	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	8,000	115,00	920,00
280	M	611874010	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	8,000	172,50	1 380,00
281	K	tabulky ozn.6	Šatní skříň trojdielná na kovovém podstavci, výška 175 cm	kus	27,000	5 232,50	141 277,50
282	K	766699392	Demontáž tabulí školních dvoudílných	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
283	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,364	971,18	353,51
D 767 Konstrukce zámečnické							72 084,54
284	K	767122110	Montáž pletivových stěn šatních kóji vč.dveří "pavilon A - ozn.5 2,80*2,50*2	m2	14,000	1 150,00	16 100,00
285	M	55332164	pletivové šatní kóje včetně dveří, s povrchovou úpravou	m2	14,000	2 932,50	41 055,00
286	M	55332177	kování dveří včetně zámků	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
287	K	767891922	Úprava schodišťového zábradlí odříznutím, začištěním a nátěrem "pavilon C - u výtahu "přízemí a 1.patro" 2	kus	2,000	4 025,00	8 050,00
288	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,883	1 279,20	1 129,54
D 771 Podlahy z dlaždic							52 885,39
289	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm "pavilon C - chodby - doplnění 0,20*2*2	m	0,800	98,21	78,57
290	K	771573916	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 25 ks/m2 "pavilon C - chodby - doplnění (0,80*0,10+3,20*0,20)*0,04	kus	18,000	43,62	785,15
291	M	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované - dle stávajících "pavilon C - chodby - doplnění (0,80*0,10+3,20*0,20)*1,20	m2	0,864	862,50	745,20
292	M	590512	tmel pro lepení a spárování dlažeb "pavilon C - chodby - doplnění 0,80*0,10+3,20*0,20	m2	0,720	115,00	82,80
293	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 "pavilon C "suterén "m.č.104a+104b+105 až 107 2,84+3,37+12,50+6,65+12,84	m2	38,200	575,00	21 965,00
294	M	59761430	dlaždice keramické - dle výběru investora 38,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	42,020	575,00	24 161,50
295	M	590512	tmel pro lepení a spárování dlažeb	m2	38,200	115,00	4 393,00
296	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu 0,72*38,20	m2	38,920	0,00	0,00
297	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,246	541,06	674,17
D 776 Podlahy povlakové							334 738,04
298	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm "pavilon A "m.č.004 až 007 62,22+12,49+18,60+29,33 "pavilon C "2.patro "m.č.212+213+215 62,12+60,88+33,38 Součet	m2	279,020	247,25	68 987,70
299	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem "pavilon A "m.č.004 až 007 62,22+12,49+18,60+29,33 "pavilon C "2.patro "m.č.212+213+215 62,12+60,88+33,38 Součet	m2	279,020	212,75	59 361,51
300	M	284110690	marmoleum přírodní tl. 2,50 mm, zátěž 34/43 279,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	306,922	644,00	197 657,77
301	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením "pavilon A "m.č.004" 18,20*2+3,40*2+0,20*8 0,30*2-1,40-2,30-2,80*2 "m.č.005" 5,30*2+0,15*3 "m.č.006" 2,10*2+6,20+0,40*5+0,12-0,80*2 "m.č.007" 5,00*2+0,40*3 "pavilon C "2.patro "m.č.212" 9,05*2+6,95*2+0,20*6-0,80 "m.č.213" 8,85*2+6,95*2+0,20*5-0,80 "m.č.215" 5,85*2+6,75*2+0,20*4-0,80*2 Součet	m	157,870	31,05	4 901,86
302	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm 157,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	173,657	13,80	2 396,47
303	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,310	432,85	1 432,73
D 781 Obklady keramické							120 982,51
304	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "pavilon C "suterén "m.č.104a" (1,30+2,18)*2*1,50 "m.č.104b" (1,60+2,18)*2*2,00 "m.č.105" (3,00+4,20*2-0,15)*2,00 "m.č.106" (3,05+2,18)*2*2,00 "m.č.107" (3,05+4,20*2)*2,00 "odpočet otvorů -0,80*1,97*4 -0,90*1,97 -0,80*1,50*2 suterén celkem "2.patro" (1,30+0,80)*1,50*3 2.patro celkem Součet	m2	90,853	575,00	52 240,48
305	M	59761026	obkládačky keramické - dle investora	m2	99,938	517,50	51 717,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		90,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,938		
306	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,450	49,11	464,04
307	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	90,853	17,02	1 546,32
308	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	69,500	142,80	9 924,29
	VV		"pavilon C				
	VV		"suterén				
	VV		2,00*28		56,000		
	VV		"1. a 2. patro				
	VV		1,50*3*3		13,500		
	VV		Součet		69,500		
309	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	90,853	44,95	4 084,16
	VV		"pavilon C				
	VV		"suterén				
	VV		"m.č. 104a" (1,30+2,18)*2*1,50		10,440		
	VV		"m.č. 104b" (1,60+2,18)*2*2,00		15,120		
	VV		"m.č. 105" (3,00+4,20*2-0,15)*2,00		22,500		
	VV		"m.č. 106" (3,05+2,18)*2*2,00		20,920		
	VV		"m.č. 107" (3,05+4,20*2)*2,00		22,900		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*4		-6,304		
	VV		-0,90*1,97		-1,773		
	VV		-0,80*1,50*2		-2,400		
	VV		suterén celkem		81,403		
	VV		"2. patro" (1,30+0,80)*1,50*3		9,450		
	VV		Součet		90,853		
310	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,858	541,06	1 005,30
D 783 Dokončovací práce - nátěry							28 866,55
311	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	86,086	234,00	20 144,12
	VV		"venkovní učebna				
	VV		21,00*(0,14+0,14)*2		11,760		
	VV		16,86*(0,16+0,16)*2		10,790		
	VV		72,20*(0,20+0,24)*2		63,536		
	VV		Součet		86,086		
312	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,162	124,80	769,02
	VV		"stávající zárubně s výměnou dveří				
	VV		(0,80+2*1,97)*0,26*5		6,162		
313	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,350	216,25	2 670,69
	VV		"zárubně				
	VV		(0,80+2*1,97)*0,26*9		11,092		
	VV		(0,90+2*1,97)*0,26		1,258		
	VV		Součet		12,350		
314	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,350	203,25	2 510,14
315	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,350	224,50	2 772,58
	VV		"zárubně				
	VV		(0,80+2*1,97)*0,26*9		11,092		
	VV		(0,90+2*1,97)*0,26		1,258		
	VV		Součet		12,350		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							75 702,75
316	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,118	57,50	7 654,29
	VV		"pavilon C - suterén				
	VV		"m.č. 104a" 2,84+(1,30+2,18)*2*1,75		15,020		
	VV		"m.č. 104b" 3,37+(1,60+2,18)*1,25		8,095		
	VV		"m.č. 105" 12,50+(3,00+4,20)*2*1,25		30,500		
	VV		(1,70+1,00+0,15+0,85+1,55)*0,25		1,313		
	VV		"m.č. 106" 6,65+(3,05+2,18)*2*1,25		19,725		
	VV		"m.č. 107" 12,84+(3,05+4,20)*2*1,25		30,965		
	VV		"zazdění otvorů" 1,50*2,50*2		7,500		
	VV		"pavilon C - doplnění maleb na chodbách				
	VV		"2. patro - m.č. 202 a 207" 20,00		20,000		
	VV		Součet		133,118		
317	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	20,000	57,50	1 150,00
318	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	20,000	57,50	1 150,00
319	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	914,761	57,50	52 598,76
	VV		"pavilon A				
	VV		"m.č. 004+005+ 007				
	VV		62,22+12,49+29,33		104,040		
	VV		(18,10+3,40*2+9,10+0,20*8+0,30*3+0,40+0,50)*3,26		121,924		
	VV		(5,30*2+0,15*3)*3,26		36,023		
	VV		(5,10*2+0,40*3)*3,26		37,164		
	VV		"SK přileška z m.č. 001				
	VV		3,20*3,00		9,600		
	VV		"pavilon C				
	VV		"2. patro				
	VV		"m.č. 212+213+215 až 219				
	VV		(9,05+6,95+0,30*3)*2*3,26		110,188		
	VV		((8,85+6,95)*2+0,30*5)*3,26		107,906		
	VV		(5,85+6,75+0,20+0,40)*2*3,26		86,064		
	VV		(8,80+6,95+0,30*3)*2*3,26		108,558		
	VV		(3,10+6,95)*2*3,26		65,526		
	VV		((9,10+6,70)*2+0,30*6)*3,26		108,884		
	VV		(3,00+6,70)*2*3,26		63,244		
	VV		"odpočet keramických obkladů				
	VV		-(1,30+0,80)*1,50*3		-9,450		
	VV		-(2,60+0,30*2+1,00+0,30)*1,50		-6,750		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-(2,40*2,40-4,00)*16		-28,160		
	VV		Součet		914,761		
320	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	457,381	28,75	13 149,70
	VV		"cca 50% z malby stěn" 914,761*0,50		457,381		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							25 882,60
321	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	34,560	172,50	5 961,60
	VV		"pavilon C				
	VV		1,20*1,80*2*6		25,920		
	VV		1,20*0,60*2*6		8,640		
	VV		Součet		34,560		
322	M	6114059	žaluzie lamelová vnitřní bílá do plastových oken ozn.3	m2	34,560	575,00	19 872,00
323	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,056	874,98	49,00

D	M	Práce a dodávky M	283 451,11
D	21-M	Elektromontáže - silnoproud	202 108,73
D	E1	Rozváděče	26 448,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
324	K	101	Montáž rozváděče RS11.1	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
325	M	102	Rozváděč RS11.1	kus	1,000	21 551,00	21 551,00
	VV		"D.1.1.2.04" 1		1,000		
326	K	103	Doplnění rozváděče RS11	ks	1,000	1 104,00	1 104,00
	VV		"D.1.4.2.01-2" 1		1,000		
327	K	104	Montáž ochranné přípojnice	ks	1,000	115,00	115,00
328	M	105	Ochranná přípojnice	ks	1,000	228,97	228,97
	VV		"D.1.4.2.01-2" 1		1,000		
	D	E2	Svitidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ				60 087,96
329	K	106	Montáž svítidel	ks	44,000	287,50	12 650,00
330	M	107	Svítilno A - Přisazené mřížkové, bílé, 2x36W dle TZ	ks	4,000	1 161,96	4 647,84
	VV		"D.1.4.2.01-2 2+2		4,000		
331	M	108	Svítilno B - Přisazené mřížkové, bílé, 2x36W dle TZ	ks	36,000	1 063,75	38 295,00
	VV		"D.1.4.2.01-2 8+8+4+8+8		36,000		
332	M	109	Svítilno C - Přisazené asymetrické, 1x58W dle TZ	ks	4,000	1 123,78	4 495,12
	VV		"D.1.4.2.01-2" 4		4,000		
	D	E3	Koncové prvky				17 347,29
333	K	110	Montáž vypínače	ks	18,000	57,50	1 035,00
334	M	111	Vypínač č.1 pod omítku, bezšroubové vč.rámečku, bílé	ks	18,000	135,93	2 446,74
	VV		"D.1.4.2.01-2" 18		18,000		
335	K	112	Montáž zásuvek	ks	54,000	57,50	3 105,00
336	K	113	Zásuvka 230V pod omítku, kompl.	ks	54,000	123,51	6 669,54
337	K	114	Montáž krabic	ks	87,000	34,50	3 001,50
338	M	115	Krabice přepojovací pod omítku, kompl.	ks	15,000	43,93	658,95
	VV		"D.1.4.2.01-2 5*3		15,000		
339	M	116	Krabice přístrojová UNI	ks	72,000	5,98	430,56
	VV		"D.1.4.2.01-2 18+54		72,000		
	D	E4	Signalizace imobilního WC				27 086,07
340	K	117	Montáž tlačítek	ks	2,000	1 150,00	2 300,00
341	M	118	Poplachové tlačítko s provázkem, kompl.	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
	VV		"D.1.4.2.Z.2" 1		1,000		
342	M	119	Odbavovací tlačítko, kompl.	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
	VV		"D.1.4.2.Z.2" 1		1,000		
343	K	120	Montáž napájecího zdroje	ks	1,000	575,00	575,00
344	M	121	Napájecí zdroj do instalační krabice s krytem, kompl.	ks	1,000	2 875,00	2 875,00
	VV		"D.1.4.2.Z.2" 1		1,000		
345	K	122	Montáž signalizačního modulu	ks	1,000	920,00	920,00
346	M	123	Signalizační modul, optická a akustická signalizace do instalační krabice, kompl.	ks	1,000	6 189,65	6 189,65
	VV		"D.1.4.2.Z.2" 1		1,000		
347	K	124	Montáž krabic	ks	4,000	57,50	230,00
348	M	125	Instalační krabice	ks	4,000	5,98	23,92
	VV		"D.1.4.2.Z.2 2+1+1		4,000		
349	K	126	Nastavení a oživení systému	kpl	1,000	172,50	172,50
	D	E5	Kabely, kabelové trasy				39 743,44
350	K	127	Montáž kabelů	m	780,000	25,30	19 734,00
	VV		"D.1.4.2.01-2 15+380+370+15		780,000		
351	M	128	CYKY 4x10	ks	15,000	97,41	1 461,08
	VV		"D.1.4.2.01-2" 15		15,000		
352	M	129	CYKY 3x2,5	m	380,000	20,24	7 691,20
	VV		"D.1.4.2.01-2" 380,00		380,000		
353	M	130	CYKY 3x1,5	m	370,000	12,42	4 595,40
	VV		"D.1.4.2.01-2" 370,00		370,000		
354	M	131	CY10 ZŽ	m	15,000	27,03	405,38
	VV		"D.1.4.2.01-2" 15		15,000		
355	K	132	Montáž plastového kanálu	m	15,000	46,00	690,00
356	M	133	Plastový kanál 60x40 vč.kotvení	m	15,000	82,69	1 240,28
	VV		"D.1.4.2.01-2" 15		15,000		
357	K	134	Montáž plastové lišty	m	30,000	28,75	862,50
358	M	135	Plastová lišta do 40x20 vč.kotvení	m	30,000	28,52	855,60
	VV		"D.1.4.2.01-2" 30		30,000		
359	K	136	Montáž kabelových přichytek	ks	160,000	11,50	1 840,00
360	M	137	Plastové kabelové přichytky	ks	160,000	2,30	368,00
	VV		"D.1.4.2.01-2 100+60		160,000		
	D	E6	Ostatní				31 395,00
361	K	138	Pomocné zednické práce, sekání, drážka, opravy omítek	hod.	26,000	310,50	8 073,00
	VV		"D.1.4.2.01-2" 26		26,000		
362	K	139	Demontáže stávajících rozvodů	hod.	14,000	310,50	4 347,00
	VV		"D.1.4.2.01-2" 14		14,000		
363	K	140	Spojovací a montážní materiál	soub.	1,000	4 600,00	4 600,00
	VV		"D.1.4.2.01-2" 1		1,000		
364	K	141	Doprava	soub.	1,000	5 175,00	5 175,00
	VV		"D.1.4.2.01-2" 1		1,000		
365	K	142	Revize	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
366	K	143	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
367	K	144	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
	D	211-M	Elektromontáže - slaboproud				81 342,38
	D	SL1	Datové rozvody				9 428,85
368	K	211	Doplnění datového rozváděče RACK1 dle PD D+M	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1		1,000		
369	K	212	Kamera AHD 1920*1080, IR přísvit, dle TZ D+M	ks	2,000	1 465,10	2 930,20
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1+1		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
370	K	213	Datová zásuvka dvojitá Cat.5e D+M	ks	10,000	224,14	
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 10		10,000		
371	K	214	Krabice přístrojová UNI D+M	ks	10,000	23,23	
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 10		10,000		
372	K	215	Měření kabeláže, měřicí protokol	ks	1,000	1 150,00	
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1		1,000		
373	K	216	Nastavení a oživení systému		1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1		1,000		
	D	SL3	Školní rozhlas				4 540,43
374	K	226	Reproduktor nástěnný SW/100V D+M	ks	4,000	1 106,88	4 427,50
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 4		4,000		
375	K	227	Krabice přepojovací pod omítku, kompl. D+M	ks	1,000	112,93	112,93
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1		1,000		
	D	SL4	Kabely				46 443,10
376	K	228	UTP Cat 5e D+M	m	930,000	23,92	22 245,60
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		80+140+100+130+110+90+80+80+60+60		930,000		
377	K	229	CYKYlo 2x1,5 D+M	m	20,000	31,97	639,40
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		12+8		20,000		
378	K	230	Koax + 2x1 D+M	m	90,000	53,82	4 843,80
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		35+55		90,000		
379	K	231	Propojovací kabely mezi PC a IT dle použité technologie D+M	sada	4,000	57,50	230,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 4		4,000		
380	K	232	Chránička FX23 D+M	m	16,000	28,52	456,32
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		4*4		16,000		
381	K	233	Chránička FX50 D+M	m	20,000	44,62	892,40
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		5*4		20,000		
382	K	234	Montáž parapetního kanálu	m	7,000	74,75	523,25
383	M	234	Kovový parapetní kanál 130*65 0 vč.kotvení	m	7,000	998,20	6 987,40
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 7		7,000		
384	K	235	Montáž plastového kanálu	m	46,000	46,00	2 116,00
385	M	236	Plastový kanál 60x40 vč.kotvení	m	45,000	82,69	3 720,83
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		30+5+5+5		45,000		
386	K	237	Montáž plastové lišty	m	30,000	28,75	862,50
387	M	238	Plastová lišta do 40x20 vč.kotvení	m	30,000	28,52	855,60
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 30		30,000		
388	K	239	Montáž kabelových přichytek	ks	150,000	11,50	1 725,00
389	M	240	Plastové kabelové přichytky	ks	150,000	2,30	345,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7				
	VV		100+50		150,000		
	D	E6	Ostatní				20 930,00
390	K	241	Pomocné zednické práce, sekání, drážka, opravy omítek	hod.	22,000	402,50	8 855,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 22		22,000		
391	K	242	Doprava	soub.	1,000	4 025,00	4 025,00
	VV		"D.1.4.2.1.5-7" 1		1,000		
392	K	243	Revize	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
393	K	244	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
394	K	245	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 900,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 750,00
395	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 750,00	5 750,00
	D	VRN6	Provozní vlivy				1 150,00
396	K	060001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00