





VENKOVNÍ ÚPRAVY:

odizolování obvodové stěny: celková délka: 32,0 m'

- –Odkopání terénu na úroveň paty stěny
- –Odstranit zvětralé a nesoudržné omítky od paty stěny do výšky cca 0,3 m nad úrovní terénu
- –Navrtávka injektážní clony – silanový krém (např. Saniment Injekt C)
  - –průměr navrtávacího vrtu – 14 mm, vrty 100 mm vodorovně od sebe v jedné řadě
  - –délka vrtu odpovídá tloušťce stěny zmenšené o 30 mm
  - –vyčištění vrtů po odvrtání např. stlačeným vzduchem
  - –vrty budou provedeny v úrovni podlahy, cca 320 vrtů
- –Opravná nesmštivá malta pro zdiva na exteriér tl. 5–20 mm
- –Bitumenový penetrační nátěr pod stěrky (např. Pecimor P)
- –Dvousložkový silnovrstvý bitumenový nátěr pro izolaci základů a sklepů (např. Pecimor 2K)
- –Ochranná vrstva z nopové fólie – ukočena zakončovací lištou
- –Zasypání štěrdkodrtí šíře 300 mm + položení flexibilního drenážního potrubí DN 150 mm
- –Drenážní potrubí bude zaústěno do kanalizační šachty u rohu tělocvičny
- –Položení nových betonových okapových dlaždic do pískového lože

1.01 A

Úprava podlah: celková plocha: 112,5 m² (bez plochy schodů a poklopů)

- –RENOVACE STÁVAJÍCÍ TERACCO PODLAHY:
- –Obroušení teracové podlahy do cca 2 mm – v závislosti na míře lokálního poškození a opotřebení
- –Veškeré trhliny přesahující 1 mm je potřeba důkladně vyčistit a vymýt
- –Trhliny vytmelit polyesterovým tmelem (např. AKEPOX 2050), do tmele se přidá mramorové kamenivo
- –Doplňované části (gletovým betonem) budou vybourány v potřebné tloušťce a nahrazeny v dané části plochy novým teracco povrchem
- –Celoplošné zatmelení cementovou mazaninou s obsahem mramorové moučky a epoxidového pojiva ředitelného vodou (zaručuje soudržnost a vytvrdnutí cementu)
- –Po jemném broušení (broušení tmelu) se podlaha zhydrofobizuje a navoskuje
- –Provedení keramického soklu u ziva – celkové délky 82,0 m

ZODP.PROJEKTANT: MELICHAR ZDENĚK	VYPRACOVAL: MELICHAR ZDENĚK jun.	MeliProjekt Zdeněk Melichar Hejnická 1, 460 07 Liberec IČO: 87015757 GSM: 732 978 151
KRAJ: LIBERECKÝ		
OBEC: LIBEREC V. – KRISTÁNOV		
INVESTOR: Statutární město Liberec, IČ: 00262978 Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec		DATUM: září 2017
		FORMÁT: A1
STAVEBNÍ ÚPRAVA V BUDOVĚ ZŠ HUSOVA, LIBEREC STAVEBNÍ ÚPRAVA A OPRAVA OBJEKTU		STUPEŇ: DPS
		ČÍS.ZAKÁZKY: 016/2017
PŮDORYS 1.P.P – OPRAVA PODLAHY CHODBY, VENKOVNÍ ODIZOLOVÁNÍ OBVODOVÉ ZDI	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS.VÝKRESU: 09