

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA – PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY - REKAPITULACE		
Číslo pol.	Popis položky	Cena
1	Dodávky	0 Kč
2	Materiál	0 Kč
3	Montáže	0 Kč
4	Zemní práce	0 Kč
5	Ostatní náklady	0 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>

## ELEKTROINSTALACE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 13.5mm	460	m			0,00	0,00
2	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	320	m			0,00	0,00
3	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 23mm	180	m			0,00	0,00
4	trubka inst.hliníková typ 6220Al (pu) s přísluř.	24	m			0,00	0,00
5	trubka inst.hliníková typ 6232Al (pu) s přísluř.	32	m			0,00	0,00
6	trubka inst.hliníková typ 6240Al (pu) s přísluř.	18	m			0,00	0,00
7	trubka inst.hliníková typ 6263Al (pu) s přísluř.	16	m			0,00	0,00
8	krab.přístrojova KU 68-1901	129	ks			0,00	0,00
9	krab.odbočna + vicko ,bez zap. KU 68 -1902	76	ks			0,00	0,00
10	krab.odbočna IP54 ,bez zap. KOPOS 8101	23	ks			0,00	0,00
11	krab.odbočna IP54 ,bez zap. KOPOS 8110	9	ks			0,00	0,00
12	ekvipotenciální přípojnice 25mm2, PA	14	ks			0,00	0,00
13	ekvipotenciální přípojnice 35mm2, EP	1	ks			0,00	0,00
14	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2.5mm2	318	ks			0,00	0,00
15	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2	124	ks			0,00	0,00
16	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2	28	ks			0,00	0,00
17	ukonc.vod.v.rozv.vc.zap.a konc.do 35 mm2	48	ks			0,00	0,00
18	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 95 mm2	8	ks			0,00	0,00
19	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 150 mm2	12	ks			0,00	0,00
20	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 185 mm2	12	ks			0,00	0,00
21	spínač jednopólový řaz.1, 230V/10A, IP20, zapuštěný	9	ks			0,00	0,00
22	přepínač sériový řaz.5, 230V/10A, IP20, zapuštěný	8	ks			0,00	0,00
23	ovladač zapínací řaz.1/0, 230V/10A, IP20, zapuštěný	5	ks			0,00	0,00
24	spínač jednopólový řaz.1, 230V/10A, IP44, zapuštěný	14	ks			0,00	0,00
25	přepínač střídavý řaz.6, 230V/10A, IP44, zapuštěný	8	ks			0,00	0,00
26	přepínač sériový řaz.5, 230V/10A, IP44, zapuštěný	3	ks			0,00	0,00
27	ovladač zapínací řaz.1/0, 230V/10A, IP44, zapuštěný	17	ks			0,00	0,00
28	zásuvka 16A/250V, IP40, zapuštěná	16	ks			0,00	0,00
29	zásuvka dvojnásobná 16A/250V, IP40, zapuštěná	15	ks			0,00	0,00
30	zásuvka 16A/250V, IP44, zapuštěná	34	ks			0,00	0,00
31	zásuvka 3x400V/16A/3P+N+PE, IP44, zapuštěná	8	ks			0,00	0,00
32	Vačkový spínač 1x230V/20A/1P, IP65	8	ks			0,00	0,00
33	Vačkový spínač 3x400V/20A/3P, IP65	1	ks			0,00	0,00
34	Vačkový spínač 3x400V/40A/3P, IP65	5	ks			0,00	0,00
35	Vačkový spínač 3x400V/63A/3P, IP65,	3	ks			0,00	0,00
36	Vačkový přepínač 1-0-2, 1x230V/20A/1P, IP65	1	ks			0,00	0,00

37	tačítka nouzového zastavení 230V/6A, IP65, spínací kont., žlutočervené	2	ks			0,00	0,00
38	ovladač tlačítkový 1-0 s optickou signalizací zapnutí, IP54	4	ks			0,00	0,00
39	termostat 230V/10A, IP54, 35°C	1	ks			0,00	0,00
40	Svítilidlo stropní 27W/LED, IP54 (ozn.č.1)	23	ks			0,00	0,00
41	Svítilidlo stropní nouzové 1W/LED,1hod., IP20, plošné osvětlení (ozn.č.2)	3	ks			0,00	0,00
42	Svítilidlo nástěnné nouzové LED 3W/SE, 1hod., IP65, (ozn.č.3)	19	ks			0,00	0,00
43	Svítilidlo LED 35W, 5200Lm, 4000K, IP40 (ozn.č.4)	32	ks			0,00	0,00
44	Svítilidlo LED 42W, 6400Lm, 4000K, IP54, opál.kryt (ozn.č.5)	33	ks			0,00	0,00
45	Svítilidlo LED 58W, 8800Lm, 4000K, IP54, opál.kryt (ozn.č.6)	8	ks			0,00	0,00
46	Svítilidlo LED 35W, 5200Lm, 4000K, IP20 (ozn.č.7)	4	ks			0,00	0,00
47	svorka na potrubí "Bernard" vc.pasku (bez vodič.)	189	ks			0,00	0,00
48	uzemění v zemi FeZn o 10 mm	5	m			0,00	0,00
49	svorka SS	2	ks			0,00	0,00
50	kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	720	m			0,00	0,00
51	kabel CYKY 4-Ox1.5 mm2 750V (PO)	120	m			0,00	0,00
52	kabel CYKY 5-Ox1.5 mm2 750V (PO)	150	m			0,00	0,00
53	kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)	1860	m			0,00	0,00
54	kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	1790	m			0,00	0,00
55	kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO)	40	m			0,00	0,00
56	kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (PO)	120	m			0,00	0,00
57	kabel CYKY 5-Jx2.5 mm2 750V (PO)	340	m			0,00	0,00
58	kabel CYKY 5-Jx6 mm2 750V (PO)	95	m			0,00	0,00
59	kabel CYKY 5-Jx10 mm2 750V (PO)	85	m			0,00	0,00
60	kabel CYKY 5-Jx16 mm2 750V (PO)	55	m			0,00	0,00
61	kabel CYKY 5-Jx25 mm2 750V (PO)	95	m			0,00	0,00
62	kabel 1-CYKY 3x185+95 mm2, 1kV (TR)	50	m			0,00	0,00
63	vodič 1-YY z/ž 70 mm2 (VU)	60	m			0,00	0,00
64	vodič 1-YY č 150 mm2 (VU)	180	m			0,00	0,00
65	kabel CGSG 3x1.5 mm2 (VU)	30	m			0,00	0,00
66	kabel CGSG 3-Jx2.5 mm2 (VU)	30	m			0,00	0,00
67	kabel CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	20	m			0,00	0,00
68	kabel CGSG 5x6 mm2 (VU)	20	m			0,00	0,00
69	kabel CGSG 5x10 mm2 (VU)	5	m			0,00	0,00
70	kabel CGSG 5x16 mm2 (VU)	10	m			0,00	0,00
71	kabel CGSG 5x25 mm2 (VU)	10	m			0,00	0,00
72	vodič CYA 4 mm2 (VU)	920	m			0,00	0,00
73	vodič CYA 6 mm2 (VU)	90	m			0,00	0,00
74	vodič CYA 16 mm2 (VU)	65	m			0,00	0,00
75	vodič CYA 25 mm2 (VU)	290	m			0,00	0,00
76	vodič CYA 35 mm2 (VU)	120	m			0,00	0,00

77	zapojení 3-fáz.motoru	8	ks			0,00	0,00
----	-----------------------	---	----	--	--	------	------

Součet		0 Kč	0 Kč
<b>Celkem instalace</b>			<b>0 Kč</b>

## DODÁVKY

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
78	Rozvaděč RE, podle výkr.č. D.4.5.4	1	ks			0,00	0,00
79	Rozvaděč R0.1, podle výkr.č. D.4.5.5-17	1	ks			0,00	0,00

<b>Celkem rozvaděče</b>			<b>0 Kč</b>
-------------------------	--	--	-------------

## PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Cena celkem
80	Doprava a přesun	1	ks		0,00
81	Podružný materiál	1	ks		0,00
82	Pomocné práce (bourání,...)	1	ks		0,00
83	Zařízení staveniště	1	ks		0,00
84	Demontáže	140	hod.		0,00
85	Úprava stávající instalace	60	hod.		0,00
86	Likvidace odpadu	1	ks		0,00
87	Dokumentace skutečného provedení	1	ks		0,00
88	Revizní zpráva	1	ks		0,00

<b>Celkem přidružené náklady</b>		<b>0 Kč</b>
----------------------------------	--	-------------