

BUDE OVĚŘENO ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU
BUDE PRŮZVÁN HIP A POSOUŽENÍ STAV. DLE ZJIŠTĚNÉHO
BUDE ŘEŠEN DALŠÍ POSTUP. BOUBACÍCH PRACÍ
(PŘEDPOKLAD NOVEHO PŘEKLADU)

STÁVAJÍCÍ (PROTIPŮŽÁRNÍ) PÁSOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - OBLOUKOVÝ, OTVÍRAVÝ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TĚP. IZOLACE - předpoklad min.výška tl. 120-160mm
DEMONTÁŽ PODHLEDU VČETNĚ OSVĚTLENÍ


ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TĚP. IZOLACE - předpoklad min.výška tl. 120-160mm
DEMONTÁŽ PODHLEDU VČETNĚ OSVĚTLENÍ

LEGENDA SKLADEB STÁVAJÍCÍCH KCÍ

- S01ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM tl.500mm
- S01aZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM tl.500mm
OBKLAD OSB DESKY - DEMONTÁŽ
- S02ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl.200mm
TĚP. IZOLANT tl.100mm - DEMONTÁŽ
- S02aŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl.200mm
TĚP. IZOLANT tl.100mm - DEMONTÁŽ
OBKLAD OSB DESKY - DEMONTÁŽ
- S03ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl.250mm
ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM tl.375mm
- S04ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM tl.450mm
TĚP. IZOLANT tl.50mm - DEMONTÁŽ
- S05ŽELEZOBETON tl.400mm
TĚP. IZOLANT tl.100mm
- S06ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM tl.250mm
PLYNOSILKÁTOVÉ TVÁRNIČE tl.400mm

ETAPA II - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ NOVÉ BUDOVY

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TĚPELNÝCH IZOLANTŮ ZDVA
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ PARAPETŮ
- PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOU PROVEDENY ODTŘHOVÉ A VÝTAHOVÉ ZKOUŠKY STAV. IZOLANTU DLE ZJIŠTĚNÉHO BUDE URČEN DALŠÍ POSTUP (TLDOUŠKA, TYP KOTVENÍ IZOLANTU...)



Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 460 01 LIBEREC	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6
		IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Ing. Radovan Novotný	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	L.Tomašková dipl.tech.	L.Tomašková dipl.tech.	Ev. číslo	615/2018
Akce			Formát	3 x A4
Název akce			Datum	IX.2018
ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU			Měřítko	1 : 50
OPTIMALIZACE KAPACIT			Číslo párě	Číslo výkresu
Výkres				
ŘEZ B-B'				
BOURACÍ PRÁCE				

A09