

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardních uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitelí umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Poznámky:
-veškeré napojovací místa na stávající splaškovou kanalizaci a vodu je nutné ověřit bouracími stavebními sondami
-napojení na stávající rozvody kanalizace a vody budou v závislosti na jejich materiálu
-připojení zásobníků na ohřev TV řeší podrobně projekt elektroinstalace
-revizní dvířka pro kanalizaci, instalační prvky a vody ve stěnách nebo pod stropem budou mít minimální rozměr 300 x 300mm
-revizní dvířka pro přístup k protipožárním manžetám budou mít minimální rozměr 600 x 600mm a jsou dodávkou stavební části projektové dokumentace
-veškeré prostupy konstrukcemi budou provedeny jádrovým vrtáním a jsou součástí dodávky stavební části dokumentace

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA m2
2.01	ŘEDITEL	KOBEREC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	24,0
2.02	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	KOBEREC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	22,0
2.03	SEKRETARIÁT	KOBEREC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	30,5
2.04	SBOROVNA	KOBEREC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	60,5
2.05	ŠKOLNÍ KUCHYŇ	LINOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	27,0
2.06	SKLAD	LINOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	27,0
2.07	CHODBA	MARKOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	7,0
2.08	WC UČITELÉ	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED	46,5
2.09	SCHODIŠTĚ	MARKOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	16,5
2.10	VÝTAH	-	-		4,5
2.11	PODKROVÍ SPOJOVACÍHO KRČKU	BET. MAZANINA	-	KCE STŘECHY	59,5
2.12	UČEBNA	MARKOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	43,35
2.13	UČEBNA PC	MARKOLEUM	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	59,70
2.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED	5,0
2.15	CHODBA	KERAM.DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK PODHLED	19,5
2.16	KOUPELNA	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED	10,0
2.17	WC	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED	6,0
2.18	VSTUP STUDOVNA	KERAM.DLAŽBA	VC OMÍTKA	SVĚTLÍK	10,80
2.19	PODKROVNÍ MÍSTNOST VZT	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	44,00
2.19a	PODKROVNÍ MÍSTNOST VZT	BET. MAZANINA	BETON	KCE STŘECHY	10,0
2.20	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	27,80
2.21	STUDOVNA - ÚLOŽNÝ PROSTOR	LEPENÝ VINYL (PVC)	VC OMÍTKA	SVĚTLÍK	41,90
2.22	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	SVĚTLÍK	16,90
2.23	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.24	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.25	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.26	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.27	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.28	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.29	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.30	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90
2.31	PODA	BET. MAZANINA	BETON + VC OMÍTKA	KCE STŘECHY	26,90

Projektant	Investor	Projektní kancelář
Milan Klogner projekty - TZB Jiřínská 3863/3, Liberec 11 IČO:7366084, DIČ:CZ7303063564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869	Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 460 01 LIBEREC	**Ing. Radovan Novotný** **Projektant v oboru PS** Veselská 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0600722 mail:novotny@projektnov.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný	Milan Klogner	Milan Klogner		
mobil: 602 433 611	mobil: 605 448 869	mobil: 605 448 869	Ev. číslo	615/2018
Akce: ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU OPTIMALIZACE KAPACIT			Formát	16 x A4
			Datum	02/2019
			Měřítko	1:50
Výkres: Půdorys 2. patra 3.N.P. nový stav			Stavební objekt	Č. výkresu
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace			---	ZT-04