





- NÁVRH TŮŇ
- TŮŇ HRANA VÝKOPU
 - TŮŇ DNO
 - TŮŇ MAXIMÁLNÍ HLADINA
 - KANALIZACE DEŠTOVÁ STÁVAJÍCÍ
(přerušení zatrubnění a umožnění rozlivu
bude předmětem následné samostatné úpravy)
 - PĚŠINY
 - POVALOVÝ MOSTEK - PŘEKONÁNÍ
ZVODNĚLÉ ČÁSTI
 - IT INFORMAČNÍ TABULE

LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV :

- Stromy listnaté soliterní (14 ks)
- Prořezání a přívěs stávajícího trávníku - bylinotrávní směs s obsahem Sanguisorba officinalis (3625 m2)
- Zatravnění deponované části výkopku - vlhkomilná bylinotrávní směs s obsahem Sanguisorba officinalis (1120 m2)
- Břehové a bažinné rostliny (258ks, 36 m2)

Stromy listnaté - soliterní a alejové				ks	14
1.	Zb	Alnus glutinosa VK 12/14	ks	1	
2.	Zb	Fraxinus excelsior VK 12/14	ks	3	
3.	Zb	Prunus padus VK 12/14	ks	2	
4.	Zb	Quercus robur VK 12/14	ks	4	
5.	Zb	Salix alba VK 12/14	ks	1	
6.	Zb	Ulmus glabra VK 12/14	ks	3	
Břehové a bažinné rostliny				m2	36
				ks/m2	celkem ks
a	Kt	Acorus calamus	ks	6	60
b	Kt	Caltha palustris	ks	9	55
c	Kt	Iris pseudacorus	ks	6	18
d	Kt	Juncus conglomeratus	ks	9	28
e	Kt	Lysimachia nummularia	ks	6	17
f	Kt	Myosotis palustris	ks	9	23
g	Kt	Ranunculus lingua	ks	6	33
h	Kt	Sagittaria latifolia	ks	6	24
Celkem:					258

Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Ing. Ivan Marek Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem tel.fax. +420 326 905120 e-mail: zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz</div>
Ing.Barbora Eismanová	Ing.Ivan Marek	Bc.Nina Jakušová, DiS.	Ing. <u>Ivan</u> Marek	
				
objekt:				
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny Tůňky a doplňkové úpravy na p.č. 1378/7 (1137/1, 1378/8) k.ú. Ruprechtice				
investor:				
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec				
obsah:				
SITUACE NÁVRH ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY				
číslo zakázky				01/04/2020
stupeň dokumentace				DPS
datum				duben / 2020
měřítko		1:400	formát	A2
datum revize:				výtisk číslo:
07/2020				1