C.4.1 ZÁKRES DO MAPY KN č. 1, M 1 : 500
SO 011, 012, 013

OCHRANNÁ PÁSMA:

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

Elektro nadzemní vedení

NAPĚTÍ DO 1 kV:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ:	
- PRO VODIČE BEZ IZOLACE:	7 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	2 m (od krajního vodiče)
- PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ:	
- PRO VODIČE BEZ IZOLACE:	12 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	5 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ:	15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ:	20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV:	30 m (od krajního vodiče)
U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV:	2 m (od krajního vodiče)

Elektro podzemní vedení

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ:	1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ:	1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ:	3 m (po obou stranách krajního kabelu)

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500:	2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500:	2,5 m (od okraje stoky)
VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200:	
ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m:	ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST.ÚZEMÍ:	1 m (od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY:	4 m (od půdorysu)
TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY:	4 m (od půdorysu)

Ochranné pásmo teplovodu

TEPLOVOD:	2,5 m (od okraje zařízení)

SEZNAM SO:

*	SO 011	SSZ v km 5,76
*	SO 012	SSZ v km 5,97
*	SO 013	SSZ v km 6,44
*	SO 101	Úprava silnice I/14
*	SO 102	Úprava místních komunikací a chodníků v km 5,70 – 6,20
*	SO 103	Úprava místních komunikací a chodníků v km 6,20 – 6,50
*	SO 201	Rekonstrukce mostu v km 6,16
*	SO 202	Lávka v km 6,16
*	SO 252	Protierozní opevnění v km 5,89 – 5,93
*	SO 253	Protierozní opevnění v km 6,36 – 6,43
	SO 301	Stoka DN 1400 km 5,59 – km 5,94
	SO 302	Kanalizační přípojka v km 6,02
	SO 303	Stoka ŽBT DN 1400 v km 6,13
	SO 310	Úprava odvodnění ul. Tanvaldská km 5,76 – 6,12
*	SO 342	Přeložka vodovodu PE 160 v km 5,85
*	SO 343	Přeložka vodovodu PE 160 v km 5,89
	SO 344	Vodovodní přípojka v km 6,02
*	SO 345	Vodovod PVC 225 v km 6,12
	SO 401	Křížení venkovního vedení 22/35kV ČEZ v km 5,84
	SO 410	Přeložka venkovního vedení NN 0,4 kV ČEZ v ul. Prosečská v km 5,73 – 5,94
	SO 411	Ochránění kabelového vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 6,02
*	SO 431	Osvětlení TT a zastávek MHD v úseku ZÚ – km 6,50
*	SO 436	Silové napojení řadičů SSZ v úseku ZÚ – km 6,50
*	SO 441.1	Přeložky venkovního vedení VO Vratislavice v km 5,70 – 5,95
*	SO 441.2	Nasvětlení přechodu pro chodce v ul. Prosečská v km 5,78
*	SO 441.3	Nasvětlení přechodu pro chodce v ul. Prosečská v km 6,11
*	SO 441.4	Přeložka venkovního vedení VO Vratislavice v km TT 6,10 – 6,42
*	SO 455	Přeložka OK DPMLJ, ZÚ – km 6,50
	SO 461	Přeložka NVSEK CETIN v km 5,76
*	SO 462	Ochránění HDPE s OK CETIN v km 6,11
*	SO 463	Ochránění PVSEK CETIN v km 6,11
*	SO 601	Rekonstrukce TT
*	SO 611	Definitivní trolejové vedení
*	SO 612	Trakční kabely
*	SO 613	Zabezpečovací zařízení
*	SO 614	Vyhřívání nástupišť
	SO 615	Ohřev výhybek
	SO 701	Oplocení
	SO 801.1	Vegetační úpravy SMJ
	SO 801.2	Vegetační úpravy MO Vratislavice

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OBJEKTY OZNAČENÉ * PODLÉHAJÍ ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ
- ŠEDOU BARVOU JE VYZNAČEN SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, INŽENÝRSKOU ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A REALIZACI ZAJIŠŤUJE SPRÁVCE)

Souřadnicový systém: S-JTSK

C.4 Zákres do mapy KN

Objednatel:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP: ING. J. HEJRAL

Vypracoval	L. BARANOVSKÝ, DiS.		**Zak. číslo**	**15-LI31-026**
Zodp. projektant	ING. T. LŽIČAŘ		**Datum**	**02/2017**
Tech. kontrola	ING. J. HEJRAL		**Stupeň**	**DÚR**
Akce	**REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC – JABLONEC N. N. ÚSEK KYSELKA – PROSEČ N. N., ŠKOLA, ETAPA 3**		**Počet formátů**	**14 x A4**
			Měřítko	**1 : 500**
			Č. přílohy	**Paré**
Příloha	ZÁKRES DO MAPY KN č. 1 SO 011, 012, 013		**010.1**	

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3