



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 9/21

CJ MML 169314/21

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

17.8.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Rekonstrukce objektu Uran, Liberec“

Vážený dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 10. 08. 2021)

Žádáme o upřesnění konkrétních stavebních/montážních prací a materiálů a zároveň o upřesnění jejich množství, které se má uvažovat v „kompleťových“ položkách číslo 5 a 6 na záložce Elektroinstalace – slaboproud a v položce číslo 38 na záložce Elektroinstalace - silnoproud. Pokud by zadavatel ponechal na uchazeči způsob odhadu a ocenění nedostatečně popsaných položek soupisu prací, nabídky by se staly neporovnatelnými.

Odpověď zadavatele č. 1

Slaboproud:

1	K	74210010	RACK plechový, nástěnný, celoskleněné dveře, patch panel, napájecí panel (vypínač, pojistka), vyvazovací panel, políčka, switch	ks	7,000
---	---	----------	---	----	-------

Rack plechový, 19", 15U, nástěnný, celoskleněné dveře, patch panel, napájecí panel (vypínač, pojistka), vyvazovací panel, políčka, switch.

Upřesněn text položky č. 1 (slaboproud).

5	K	74230030	Demontáž/montáž - kamerového systému na střeše, vč. kabelových rozvodů, uložení po dobu stavby a zpětná montáž, vč. kabelových rozvodů	kpl	1,000
---	---	----------	--	-----	-------

Demontáž 1 ks kamery.

Demontáž 100 m kabelových rozvodů.

Zpětná montáž 1 kamery.

Nové kabelové vedení FTP cat. 6 dl. 100m.

Upřesněn text položky č. 5 (slaboproud). Vloženy 3 nové položky za položku č. 5.

6	K	74230040	Demontáž stávajícího vedení a koncových prvků	kpl	1,000
---	---	----------	---	-----	-------

Demontáž stávajícího kabelového vedení UTP. Celkem 9.600m (cca 1.600m pro patro).

Demontáž koncových prvků zásuvky slaboproudu - celkem 192ks (cca 32ks pro patro).

Upřesněn text položky č. 6 (slaboproud). Vložena 1 nová položka za položku č. 6.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 10. 08. 2021)

Žádáme o bližší specifikaci položky č. 1 na záložce Elektroinstalace – slaboproud.

Odpověď zadavatele č. 2

Silnoproud:

38	K	74130270	Demontáž stávajícího vedení a koncových prvků	kpl	1,000
----	---	----------	---	-----	-------

Demontáž stávajícího kabelového vedení Al (Cu) 2x2,5 3x2,5 - celkem 600m (cca 100m pro patro).

Demontáž koncových prvků zásuvek/dvojzásuvek - celkem 90ks.

Upřesněn text položky č. 38 (silnoproud). Vložena 1 nová položka za položku č. 38.

Dotaz č. 3 (obdržen dne 11. 08. 2021)

Ve výkazu výměr jsou čistící rohože s rozměrem 2,5x3,4 a 2,5x3,8. V dokumentaci však mají tyto rohože rozměry 0,84x3,4 a 0,725x3,8. Prosíme o uvedení na pravou míru.

Odpověď zadavatele č. 3

Platí velikost zón uvedená v rozpočtu, totéž je uvedeno ve výkrese 1.NP.

Dotaz č. 4 (obdržen dne 11. 08. 2021)

Žádáme o upřesnění požadavků na čistící rohože (typ rohože, její výšku, provedení a typ rámu).

Odpověď zadavatele č. 4

Upřesněno ve Vysvětlení ZD III ze dne 12. 8. 2021.

Dotaz č. 5 (obdržen dne 11. 08. 2021)

Ve výkazu výměr, v položkách zámečnických konstrukcí, jsou odkazy na Tabulky Výkazu oceli. V dokumentaci jsme ale takové tabulky nikde nenalezli. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 5

Doplněno ve Vysvětlení ZD III ze dne 12. 8. 2021.

Dotaz č. 6 (obdržen dne 11. 08. 2021)

V technické zprávě je napsáno, že u nových ocelových konstrukcí je počítáno s povrchovou úpravou pro korozivní třídu prostředí C4. Z jakého důvodu je vznesen tento požadavek pro ocelovou konstrukci zcela skrytou ve skladbě opláštění.

Odpověď zadavatele č. 6

Technická zpráva uvádí obecný popis, ve výkresech uvádíme u vnitřních konstrukcí (zesilování stropů apod.) požadovanou povrchovou úpravu pro třídu prostředí C2 a u fasádních konstrukcí požadovanou úpravu pro třídu C4. Konstrukce opláštění z dělených sendvičových panelů není vzduchově utěsněná konstrukce a požadavek na třídu C4 považujeme za odpovídající venkovnímu prostředí ve městě u autobusového a vlakového nádraží. Důležitým faktorem je rovněž to, že protikorozi úpravu nebude po dobu životnosti konstrukce možné obnovovat.

Dotaz č. 7 (obdržen dne 16. 08. 2021)

Na listu ARS, položka č. 313 je vykázáno celkem 89 ks roletových screenů vel. 2870x1800 mm. Na půdorysech Elektroinstalací (část D1.4.g+h) jsou však u každého okna ozn. 1 navrženy dva žal. vývody a dva žal. přepínače.

Kolik (a v jakých rozměrech) je tedy navrženo roletových screenů a jakým způsobem se budou ovládat?

Odpověď zadavatele č. 7

Okna č. 1 jsou opatřena screenovými roletami, každá má 2 ovladače. Obecně je v typické kanceláři uvažováno s 3 přípojnými místy EL, a dvěma ovladači screenové rolety, tedy 178 ovladačů.

Dotazy účastníků prohlídky místa plnění konané dne 12. 08. 2021 od 09:00 h.**Dotaz č. 1**

Jaká bude obsazenost objektu v průběhu rekonstrukce?

Odpověď zadavatele č. 1

V objektu zůstává městská policie, oddělení humanitní, oddělení krizového řízení, oddělení registr vozidel (s předpokladem stěhování v 03/2022).

Dotaz č. 2

Rozdělení médií – elektřina, plyn atd. dle etap.

Odpověď zadavatele č. 2

Řešeno v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 3

Způsob etapizace výstavby?

Odpověď zadavatele č. 3

Řešeno v projektové dokumentaci – podrobně vysvětleny dvě etapy výstavby a kudy povede dočasná oddělovací příčka.

Dotaz č. 4

Jak bude probíhat rekonstrukce v registru vozidel?

Odpověď zadavatele č. 4

Předpoklad vystěhování, ale vzhledem k tomu, že to není jisté (a také se neví, kdy by k případnému vystěhování došlo), doporučuje zadavatel zpracovávat nabídky tak, jako by ke stěhování registru nedošlo. Zadavatel upozorňuje na možnost/předpoklad výstavby v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Z hlediska SP/hygieny není denní doba výstavby omezena/určena.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do **16. září 2021 do 10:00 hod.**

Nabídky budou podávány v souladu se zadávací dokumentací.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce