

# Smlouva o dílo

číslo objednatele 4/21/0165

číslo zhotovitele MIOS21250007

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku  
(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**  
PSČ, sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva  
Ing. Petr Hejdrych, člen představenstva  
IČO: 24204005  
DIČ: CZ24204005  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Bohumil Rohn, Oblastní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

## 3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav komunikace a chodníku po rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Jiskrova v Liberci v rozsahu projektu „**Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova, Liberec**“.  
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla

způsobilého jeho účelu.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:

projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova, Liberec“, kterou vypracovala NÝDRLE projektová kancelář, IČO 61316733, se sídlem U Sila 1328, Liberec 30, 463 11, pod číslem zakázky 42-20 v 10/2020, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

**ÚDAJE O STAVBĚ:**

Název stavby: „**Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova, Liberec**“

Místo stavby: Liberec

Investor stavby: objednatel

(dále jako „**stavba**“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
  - doklady o vytyčení stavby;
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obsluhy dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,

- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelům.

#### **4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 63 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště (dále jen „**lhůta**“).  
Předpokládaný termín zahájení: 08 – 09/2021
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.3 RDS bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací dle harmonogramu prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedený v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
  - 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
  - 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

## **5. Cena díla a platební podmínky**

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: | 7 979 108,34 |

DPH 21%: | 1 675 612,75 |

Cena díla včetně DPH: | 9 654 721,09 |

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.

5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat po:

• **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.**

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení doby splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

## **6. Řízení stavby a provádění díla**

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Aksamit, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě – ČKAIT 1004658.

Přípravář zhotovitele: Ing. Bohumil Rohn

Zástupce zhotovitele: Ing. Bohumil Rohn, tel: 602 659 224, email: rohn.bohumil@m-infra.cz

Zástupce objednatele: Mgr. Lukáš Hýbner

e-mail : [hybner.lukas@magistrat.liberec.cz](mailto:hybner.lukas@magistrat.liberec.cz), tel.: 485 243 461

Ing. Ivo Jindra (TDI za veřejné osvětlení) – autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb – ČKAIT 0501033

e-mail : [jindra.ivo@magistrat.liberec.cz](mailto:jindra.ivo@magistrat.liberec.cz), tel.: 731 606 332

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

## **7. Staveniště, stavební deník**

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí.

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.  
  
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

## **8. Povinnosti zhotovitele**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a proěřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006

Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatel nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatel i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb., č. 93/2016 Sb. a č. 130/2019 Sb. v platném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatel dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu



tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:

- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
- b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **8.000.000,- Kč** pro jednu a každou škodu.
- c) náklady na demolicí, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. CZCASA26385-121

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatel jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatel, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
  - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
  - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
  - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

## **9. Archeologické nálezy**

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatel.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen

neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

## **10. Spolupůsobení objednatele**

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

## **11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení**

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele

: [hybner.lukas@magistrat.liberec.cz](mailto:hybner.lukas@magistrat.liberec.cz)

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době

odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevýjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před převjímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením převjímkou a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. Čl. 4.2
  - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. Čl. 4.2
  - c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla

## **12. Záruky**

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smlouvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smlouvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

příčemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
- 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vadu díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
- 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
- 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož i vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatel nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

### **13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody**

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož i objednatel, jakož i nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatel, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0.5% z celkové ceny** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatel. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,-**

**Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.**

- 13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.6 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kteréhokoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréhokoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

#### **14. Poddodavatelé**

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.
- 14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

### **15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací**

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy,
  - 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
  - 15.1.3 zhotovitel byl jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
  - 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
  - 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
- Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
- Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje

- lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušeni prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

## **16. Další ujednání**

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

## **17. Všeobecná ustanovení, doložky**

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2



zhotovitel.

- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 785/2021 ze dne 7. 9. 2021.
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 15 -10- 2021




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor

V Praze dne 15 -10- 2021



Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva



Ing. Marek Steiner

místopředseda představenstva





## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 20-118 - SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LI

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:  
OC+DPH:

7,979,108.34  
9,654,721.09

| Objekt | Popis             | OC           | DPH          | OC+DPH       |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| SO 101 | KOMUNIKACE        | 7,034,607.09 | 1,477,267.49 | 8,511,874.58 |
| 401    | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ | 944,501.25   | 198,345.26   | 1,142,846.51 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Variant | Název položky                                                | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3       | 4                                                            | 5   | 6        | 9          | 10   | 10        |
| Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014101      | 0       | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | M3  | 417.00   | 56.41      |      | 23,522.97 |
| zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 467,0-50,0=417,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014102      |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T   | 1,291.89 | 56.41      |      | 72,875.51 |
| vybourané hmoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113158: 1,0m3*2,5t/m3=2,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113438 (bez asfalt.souvrství): (275,65-48,62)m3*1,8t/m3=408,65 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113478 (bez kamenné kostky): (380,11-135,5)m3*1,8t/m3=440,30 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113488: 176,25m3*2,4t/m3=423,00 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113518: 166m *0,04t/m=6,64 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113528: 39m*0,10t/m=3,90 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 96687: 23ks*0,3t/ks=6,90 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 291,89 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014132      |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)              | T   | 121.55   | 225.66     |      | 27,428.97 |
| asfalty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| z pol.č. 113438: (179,0*0,03+165,0*0,03+383,0*0,1)m3*2,5t/m3=121,55 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02720       |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY     | KPL | 1.00     | 29,017.00  |      | 29,017.00 |
| dopravní opatření po dobu stavby - zřízení, přesun, údržba demontáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02910 a     |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                      | KPL | 1.00     | 33,848.28  |      | 33,848.28 |
| ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02910 b     |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                      | KPL | 1.00     | 22,565.52  |      | 22,565.52 |
| GEODETICKÉ PRÁCE STAVBY, VYTÝČENÍ STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02943       |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                          | KPL | 1.00     | 72,209.66  |      | 72,209.66 |
| Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (04/2018) - Realizační dokumentace stavby (RDS) v rozsahu dle kap. 4 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), odst. 4.3.5 RDS. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). |             |         |                                                              |     |          |            |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02944       |         | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1.00     | 18,052.41  |      | 18,052.41 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo    | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Jednotková | Cena         |
|---------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 1             | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 6        | 9          | Celkem<br>10 |
| 9             | 02946       |         | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1.00     | 13,539.31  | 13,539.31    |
|               |             |         | pasport a fotodokumentace stávajících staveb a konstrukcí, přiléhající ke stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |              |
| 10            | 029611      |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOD | 10.00    | 1,410.34   | 14,103.40    |
|               |             |         | Autorský dozor stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            |              |
| 11            | 03100       |         | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1.00     | 49,644.14  | 49,644.14    |
|               |             |         | Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.<br>Položka zahrnuje náklady spojené s:<br>oplocení a ohrazení staveniště<br>prostory pro skladování a manipulaci<br>osvětlení prostoru pracoviště<br>staveništní přípojky<br>zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě<br>zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky<br>kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora,<br>sociální zařízení,<br>zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby<br>čerpání vody<br>Náklady spojené se záborem veřejného prostranství<br>Náklady za spotřebované energie a zásobování<br>Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby" |     |          |            |              |
| 1 Zemní práce |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 1.00     | 3,687.21   | 1,189,464.62 |
| 12            | 113158      |         | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  |          |            | 3,687.21     |
|               |             |         | části bet. sjezdů v místě dopojení nových kcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |              |
| 13            | 113174      |         | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 1.52     | 777.38     | 1,181.62     |
|               |             |         | ODVOZ NA DEPONII INVESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |              |
|               |             |         | kamenná linka: 152,0*0,10*0,10=1,52 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |            |              |
| 14            | 113438      |         | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 275.65   | 788.62     | 217,383.10   |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Jednotková | Cena | Celkem     |
|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | 6        | 9          |      | 10         |
| 15         | 113478      |         | chodník: 179m <sup>2</sup> *0,38+165,0*0,25=109,27 [A]<br>vozovka: 245m <sup>2</sup> *0,42+138m <sup>2</sup> *0,46=166,38 [B]<br>Celkem: A+B=275,65 [C]<br>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL.,<br>ODVOZ DO 20KM<br>KRYT Z KAMENNÉ KOSTKY NA DEPONII INVESTORA<br>PODKLADNÍ A LOŽNÉ VRSTVY ODVOZ NA SKLÁDKU<br>pozn.: KKV - OČIŠTĚNÍ A DEPONOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (715m <sup>2</sup> )<br>chodník: 95m <sup>2</sup> *0,25=23,75 [A]<br>vozovka: 721m <sup>2</sup> *0,46+65m <sup>2</sup> *0,38=356,36 [B]<br>Celkem: A+B=380,11 [C]<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,<br>ODVOZ DO 20KM | M3 | 380.11   | 871.22     |      | 331,159.43 |
| 16         | 113488      |         | kryt bet.dl.20x20: 445m <sup>2</sup> *0,25=111,25 [A]<br>kryt žamk.dl.: 260m <sup>2</sup> *0,25=65,00 [B]<br>Celkem: A+B=176,25 [C]<br>ODSTRANĚNÍ ZAHOONÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 176.25   | 879.34     |      | 154,983.68 |
| 17         | 113518      |         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ<br>ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 166.00   | 67.70      |      | 11,238.20  |
| 18         | 113528      |         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,<br>ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 39.00    | 148.93     |      | 5,808.27   |
| 19         | 11353       |         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ<br>OČIŠTĚNÍ A DEPONOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 85.00    | 169.24     |      | 14,385.40  |
| 20         | 113534      |         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM<br>ODVOZ NA DEPONII INVESTORA<br>627m-85m=542,00 [A]<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ<br>ROZPADŮ DO 500M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 542.00   | 138.78     |      | 75,218.76  |
| 21         | 11372E      |         | 515,0*0,04+12,0*0,10+25,0*0,110=24,55 [A]<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 24.55    | 1,182.93   |      | 29,040.93  |
| 22         | 123738      |         | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 395.00   | 288.50     |      | 113,957.50 |
| 23         | 125738      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 18.00    | 551.73     |      | 9,931.14   |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                      | MJ | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                  | 5  | 6        | 9          | 10   | 10        |
|            |             |         | nákup a doprava zeminy vhodné pro sadové úpravy (humózní)                                          |    |          |            |      |           |
| 24         | 13273       | a       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                                           | M3 | 72.00    | 596.18     |      | 42,924.96 |
|            |             |         | kanalizační přípojky: 48,0*1,0*1,50=72,00 [A]                                                      |    |          |            |      |           |
| 25         | 13273       | b       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                                           | M3 | 16.50    | 745.23     |      | 12,296.30 |
|            |             |         | ruční odkrytí kabelů IS pro osazení chrániček                                                      |    |          |            |      |           |
|            |             |         | 66,0*0,50*0,50=16,50 [A]                                                                           |    |          |            |      |           |
| 26         | 17120       |         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                | M3 | 467.00   | 11.28      |      | 5,267.76  |
|            |             |         | z pol.č. 123738: 395,0m3=395,00 [A]<br>z pol.č. 13273a: 72,0m3=72,00 [B]<br>Celkem: A+B=467,00 [C] |    |          |            |      |           |
| 27         | 17180       |         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                 | M3 | 25.00    | 513.37     |      | 12,834.25 |
|            |             |         | zemina vhodná k přímému použití bez úpravy, popřípadě drcené kamenivo dle ČSN 73 6133              |    |          |            |      |           |
| 28         | 17310       |         | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                            | M3 | 50.00    | 350.08     |      | 17,504.00 |
|            |             |         | z místní vytěžené zeminy                                                                           |    |          |            |      |           |
| 29         | 17411       |         | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                               | M3 | 16.50    | 320.71     |      | 5,291.72  |
|            |             |         | z pol.č. 13273b: 16,5=16,50 [A]                                                                    |    |          |            |      |           |
| 30         | 17481       |         | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                           | M3 | 43.20    | 733.38     |      | 31,682.02 |
|            |             |         | nesedavá zemina nebo štěrk 5-32 mm                                                                 |    |          |            |      |           |
|            |             |         | kanalizační přípojky: 48,0*1,0*(1,50-0,45-0,15)=43,20 [A]                                          |    |          |            |      |           |
| 31         | 17581       |         | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                   | M3 | 21.60    | 772.87     |      | 16,693.99 |
|            |             |         | těžené kamenivo fr. 0-4                                                                            |    |          |            |      |           |
|            |             |         | kanalizační přípojky: 48,0*1,0*0,45=21,60 [A]                                                      |    |          |            |      |           |
| 32         | 18110       |         | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                          | M2 | 3,500.00 | 16.92      |      | 59,220.00 |
|            |             |         |                                                                                                    |    |          |            |      |           |
| 33         | 18231       |         | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                                                         | M2 | 180.00   | 22.90      |      | 4,122.00  |
|            |             |         |                                                                                                    |    |          |            |      |           |
| 34         | 18241       |         | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                   | M2 | 180.00   | 27.08      |      | 4,874.40  |
|            |             |         |                                                                                                    |    |          |            |      |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                   | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem   |
|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                               | 5   | 6        | 9          |      | 10       |
| 35         | 184B17      | a       | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | KUS | 2.00     | 4,388.99   |      | 8,777.98 |

včetně přípravy a založení záhonu pro výsadbu, všech sadovnických prací, (hnojení, výkopku, výměny zeminy v kořenové jamce, zálivky, zkrácení výhonů, apod) druh a velikost dřevin podléhá schválení zástupce investora - kancelář architektury města Liberce

|                  |       |  |                                                   |   |        |        |  |            |
|------------------|-------|--|---------------------------------------------------|---|--------|--------|--|------------|
| <b>2 Základy</b> |       |  |                                                   |   |        |        |  |            |
| 36               | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 705.00 | 516.06 |  | 363,822.30 |
|                  |       |  |                                                   |   |        |        |  |            |

|                                                               |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------|----|------|----------|--|-----------|
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                 |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| 37                                                            | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 7.20 | 772.87   |  | 5,564.66  |
| těžené kamenivo fr. 0-4                                       |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| kanalizační přípojky: 48,0*1,0*0,15=7,20 [A]                  |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| 38                                                            | 45159 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE        | M3 | 7.50 | 1,531.07 |  | 11,483.03 |
| mlatová cesta ve skladbě:                                     |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| zhuťné drcené kamenivo fr.32/63 v tl. 150mm,                  |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| zhuťné drcené kamenivo fr.0/32 v tl. 60mm                     |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| mlatová vrstva z upravené lomové výsivky okrové barvy fr. 0/4 |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |
| 30,0m2*0,25=7,50 [A]                                          |       |  |                                                 |    |      |          |  |           |

|                     |       |  |                                |    |        |        |  |            |
|---------------------|-------|--|--------------------------------|----|--------|--------|--|------------|
| <b>5 Komunikace</b> |       |  |                                |    |        |        |  |            |
| 39                  | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 831.18 | 785.46 |  | 652,858.64 |

třída a frakce dle PD

živ. vozovka-plná kce: 375,0m2\*(0,15+0,16)=116,25 [A]

živ. vozovka-plná kce-náměstí: 28,0m2\*(0,15+0,16)=8,68 [B]

dlážděná vozovka - plná kce: 675,0m2\*(0,10+0,16)=175,50 [C]

křížovatkové a parkovací plochy: 910,0m2\*(0,16+0,16)=291,20 [D]

chodníky: 985,0m2\*0,15=147,75 [E]

sjezdy: 152,0m2\*0,25=38,00 [F]

rozšíření vozovkových vrstev: 52,0m3=52,00 [G]

plocha z bet.dl.: 12,0m2\*0,15=1,80 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=831.18 [I]

|    |        |  |                                        |    |        |       |  |          |
|----|--------|--|----------------------------------------|----|--------|-------|--|----------|
| 40 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 468.00 | 17.60 |  | 8,236.80 |
|----|--------|--|----------------------------------------|----|--------|-------|--|----------|





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Jednotková | Cena | Celkem     |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 6        | 9          |      | 10         |
| 41         | 572223      |          | živ. vozovka-plná kce: 375,0m2=375,00 [A]<br>živ. vozovka.plná kce-náměstí: 28,0m2*2=56,00 [B]<br>povrch.úprava typ B: 12,0m2=12,00 [C]<br>povrch.úprava typ C: 25,0m2=25,00 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=468,00 [E]<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                         | M2 | 552,00   | 30,80      |      | 17,001,60  |
| 42         | 574A04      |          | povrch.úprava typ A: 515,0m2=515,00 [A]<br>povrch.úprava typ B: 12,0m2=12,00 [B]<br>povrch.úprava typ C: 25,0m2=25,00 [C]<br>Celkem: A+B+C=552,00 [D]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S                                                                                                                                                                                                         | M3 | 38,20    | 5,583,95   |      | 213,306,89 |
| 43         | 574C06      |          | živ. vozovka-plná kce: 375,0m2*0,04=15,00 [A]<br>živ. vozovka.plná kce-náměstí: 28,0m2*0,04=1,12 [B]<br>povrch.úprava typ A: 515,0m2*0,04=20,60 [C]<br>povrch.úprava typ B: 12,0m2*0,04=0,48 [D]<br>povrch.úprava typ C: 25,0m2*0,04=1,00 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=38,20 [F]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                                                    | M3 | 29,43    | 5,866,14   |      | 172,640,50 |
| 44         | 574E06      |          | živ. vozovka-plná kce: 375,0m2*0,07=26,25 [A]<br>živ. vozovka.plná kce-náměstí: 28,0m2*0,06=1,68 [B]<br>povrch.úprava typ C: 25,0m2*0,06=1,50 [C]<br>Celkem: A+B+C=29,43 [D]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S                                                                                                                                                                                | M3 | 2,24     | 16,105,34  |      | 36,075,96  |
| 45         | 58211 a     |          | živ. vozovka.plná kce-náměstí: 28,0m2*0,05=1,40 [A]<br>povrch.úprava typ B: 12,0m2*0,07=0,84 [B]<br>Celkem: A+B=2,24 [C]<br>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>bez nákupe - použití stáv, dlažby (KKV - žula světle šedá), vč. dopravy na stavbu<br>vč. lože a spárování (kamenivo)<br>dlažděná vozovka - plná kce: 675,0m2=675,00 [A]<br>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 675,00   | 274,26     |      | 185,125,50 |
| 46         | 58221       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 910,00   | 921,44     |      | 838,510,40 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Jednotková | Cena | Celkem     |
|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 6        | 9          |      | 10         |
| 47         | 582312      |         | nová dlažba - nákup, vč. dopravy na stavbu<br>štípaná kostka drobná (100/100mm), tmavá šedá, včetně lože a spárování dlažby<br>(kamenivo)<br>kámen: Liberecká žula "tmavá šedá" altern. syenit<br>Druh a provedení kamenné dlažby drobné tmavé bude před realizací schváleno<br>zástupcem investora<br><i>křížovatkové a parkovací plochy: 910,0m<sup>2</sup>=910,00 [A]</i>                              | M2 | 936.00   | 1,014.09   |      | 949,188.24 |
| 48         | 58241       |         | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA<br><br>nová dlažba - nákup, vč. dopravy na stavbu<br>vč.lože a spárování (kamenivo)<br>kámen: Liberecká žula "šedá" altern. syenit<br>Druh a provedení kamenné mozaiky vícebarevné bude před realizací schváleno<br>zástupcem investora.<br><i>chodník a sjezdy z kamenné mozaiky: 850,0m<sup>2</sup>+86,0m<sup>2</sup>=936,00 [A]</i>    | M2 | 86.00    | 1,171.21   |      | 100,724.06 |
| 49         | 582611      |         | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br><br>hladké příložené desky š. min. 250mm, šedé<br><i>chodník a sjezdy z kamenné mozaiky: 57,0m<sup>2</sup>+29,0m<sup>2</sup>=86,00 [A]</i><br>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>DLAŽBA ŠEDÁ, HLADKÁ, TVAR OBDÉLNÍK<br>LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPAR PÍSEK<br><i>plocha z bet.dl.: 12,0m<sup>2</sup>=12,00 [A]</i> | M2 | 12.00    | 611.92     |      | 7,343.04   |
| 50         | 58271 a     |         | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA<br><br>hmotová dlažba (varovné a signální pásy, vodící pásy) z umělého kamene (kompozit)<br>kontrastní barvy, bílá<br><i>varovné a signální pásy</i><br><i>chodník a sjezdy z kamenné mozaiky: 78,0m<sup>2</sup>+37,0m<sup>2</sup>=115,00 [A]</i>                                                                                            | M2 | 115.00   | 1,750.64   |      | 201,323.60 |
| 51         | 587202      |         | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 6.00     | 1,115.86   |      | 6,695.16   |
| 52         | 587206      |         | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 22.00    | 529.16     |      | 11,641.52  |
| 53         | 58920       |         | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br><br>ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry,<br>odhezního nátěru, výplň spar mod. závlivkou za horka, apod.                                                                                                                                                                                                                     | M  | 145.00   | 163.60     |      | 23,722.00  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem              |
|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|---------------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 6        | 9          | 10   | 10                  |
| <b>8</b>   |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |      | <b>329,639.64</b>   |
| 54         | 87433       |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM včetně napojení na stávající kanalizační potrubí nebo šachty                                                                                                                                                                                 | M   | 48.00    | 572.79     |      | 27,493.92           |
|            |             |         | kanalizační přípojky: 48.0=48.00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |            |      |                     |
| 55         | 87715       |         | CHRÁNICÍ PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 50MM včetně nasunutí na stávající kabelové trasy                                                                                                                                                                                                          | M   | 66.00    | 213.24     |      | 14,073.84           |
| 56         | 894145      | a       | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM nová šachta na stávající potrubí (KAM 300) - komplet prefabrikovaná šachta (dno+skruže+přechod.skruž+vyrovnávací prstenec), s litinovým poklopem D400, se zabudovanými stupadly, dno beton C20/25, vč. podkladního lože ŠP tl. 200mm | KUS | 1.00     | 22,898.57  |      | 22,898.57           |
| 57         | 89712       | a       | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ TYPOVÁ ULIČNÍ VPUST, SE SBĚRNÝM KOŠEM A KALOVÝM PROSTOREM, LITIN.MŘÍŽI, tř.zat. min. D 400 VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV                                                                                   | KUS | 24.00    | 9,149.62   |      | 219,590.88          |
| 58         | 89921       |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 22.00    | 1,128.28   |      | 24,822.16           |
| 59         | 89922       |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2.00     | 1,128.28   |      | 2,256.56            |
| 60         | 89923       |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 41.00    | 451.31     |      | 18,503.71           |
| <b>9</b>   |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |      | <b>1,333,431.76</b> |
| 61         | 914121      |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 15.00    | 858.62     |      | 12,879.30           |
| 62         | 914122      |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětné osazení DZ                                                                                                                                                                                               | KUS | 5.00     | 2,006.07   |      | 10,030.35           |
| 63         | 914123      |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 5.00     | 282.07     |      | 1,410.35            |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem     |
|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                       | 5   | 6        | 9          |      | 10         |
|            |             |         | uložení pro zpětné osazení                                                                                                                              |     |          |            |      |            |
| 64         | 914921      |         | SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                       | KUS | 11.00    | 2,006.07   |      | 22,066.77  |
| 65         | 916A1       |         | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ<br>s reflexní barvou<br>přesný typ a provedení bude určen zástupci investora                                         | KUS | 6.00     | 2,482.21   |      | 14,893.26  |
| 66         | 917424      | a       | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>obruba kamenná řezaná 150x300mm - přímé i obloukové<br>do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3      | M   | 632.00   | 1,322.68   |      | 835,933.76 |
| 67         | 917427      | a       | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM<br>bez nákupu - použití stávajícího obrub z deponie<br>včetně betonového lože                         | M   | 85.00    | 317.09     |      | 26,952.65  |
| 68         | 91743       | a       | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ<br>100x250mm, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3                                                             | M   | 352.00   | 561.88     |      | 197,781.76 |
| 69         | 91743       | b       | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ<br>100x200mm, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3                                                             | M   | 142.00   | 592.34     |      | 84,112.28  |
| 70         | 91744       |         | CHODNÍK OBRUBY Z KAMENI ŘEZANÝCH STUPŇŮ<br>obruba kamenná řezaná 150x250mm se zkosenou hranou 45°, výšky 60mm<br>do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3 | M   | 12.00    | 3,892.55   |      | 46,710.60  |
| 71         | 919112      |         | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                            | M   | 145.00   | 118.47     |      | 17,178.15  |
| 72         | 919123      |         | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                                                                                             | M   | 25.00    | 253.86     |      | 6,346.50   |
| 73         | 93753       |         | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                       | KUS | 3.00     | 9,026.21   |      | 27,078.63  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 101 | 7,034,607.09 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6        | 9          | 10   | 10        |
|            |             |         | dodávka a montáž, včetně pevného kotvení<br>55 l, ocelové tělo, zhášeč s popelníkem, s víkem vřazovacího otvoru<br>přesný typ koše podléhá schválení zástupce investora - kancelář architektury města<br>Liberce |     |          |            |      |           |
| 74         | 96687       |         | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>včetně odvozu na skládku                                                                                                                                                | KUS | 23.00    | 1,128.28   |      | 25,950.44 |
| 75         | R91701      |         | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OCELI<br>Ocelová obruba - pásnice 6 x 100 cm + fixační ocel.tmry<br>altern. ocelová samofixační obruba                                                                                         | M   | 8.00     | 513.37     |      | 4,106.96  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|     |            |
|-----|------------|
| 401 | 944,501.25 |
|-----|------------|

| Poř. číslo                 | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem     |
|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|------------|
| 1                          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5   | 6        | 9          |      | 10         |
| Přidružená stavební výroba |             |         |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |            |      | 944,501.25 |
| 1                          | 001         |         | DeMontáž stožáru VO vč. základu                                                                                                                                                                                                            | KUS | 10.00    | 6,239.37   |      | 62,393.70  |
| 2                          | 002         |         | DeMontáž stávajícího svítidla                                                                                                                                                                                                              | KUS | 10.00    | 959.03     |      | 9,590.30   |
| 3                          | 003         |         | DeMontáž zeMního kabelového vedení VO                                                                                                                                                                                                      | M   | 380.00   | 55.29      |      | 21,010.20  |
| 4                          | 004         |         | Stožár konický vetknutý výška 6M, 125/60MM, lakovaný RAL 7022, výška počítána od úrovně chodníku ke svídlu                                                                                                                                 | KUS | 10.00    | 10,718.62  |      | 107,186.20 |
| 5                          | 005         |         | Stožár stupňovitý pozinkovaný 159/114/89 s oblokovým výložníkem délky 2M, celková výška svítidla od vozovky 10M                                                                                                                            | KUS | 1.00     | 20,308.97  |      | 20,308.97  |
| 6                          | 006         |         | Stožárová svorkovnice 9.16.4, 1x6A                                                                                                                                                                                                         | KUS | 11.00    | 638.60     |      | 7,024.60   |
| 7                          | 007         |         | Pouliční VO svítidlo, LED 32,9W, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém , IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově lity hliník, RAL 9007, dle světlé technického výpočtu | KUS | 10.00    | 9,513.62   |      | 95,136.20  |
| 8                          | 008         |         | Pouliční VO svítidlo, LED 72W, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém , IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově lity hliník, RAL 9007, dle světlé technického výpočtu   | KUS | 1.00     | 10,583.23  |      | 10,583.23  |
| 9                          | 009         |         | Kabel CYKY 4x10                                                                                                                                                                                                                            | M   | 500.00   | 147.69     |      | 73,845.00  |
| 10                         | 010         |         | Kabel CYKY 3x1.5                                                                                                                                                                                                                           | M   | 80.00    | 231.30     |      | 18,504.00  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|     |            |
|-----|------------|
| 401 | 944,501.25 |
|-----|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                         | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                     | 5   | 6        | 9          |      | 10        |
| 11         | 011         |          | ZeMní kabelová spojka do 4x16         | KUS | 1.00     | 566.39     |      | 566.39    |
| 12         | 012         |          | ZeMní pásovina FeZn 30x4              | M   | 380.00   | 108.31     |      | 41,157.80 |
| 13         | 013         |          | ZeMní drát FeZn 10MM/PVC              | M   | 25.00    | 64.31      |      | 1,607.75  |
| 14         | 014         |          | Okno na zeMní drát M8                 | KUS | 11.00    | 62.06      |      | 682.66    |
| 15         | 015         |          | Svorka SK                             | KUS | 30.00    | 31.59      |      | 947.70    |
| 16         | 016         |          | Chránička KOPOFLEX 50                 | M   | 450.00   | 65.44      |      | 29,448.00 |
| 17         | 017         |          | Chránička KOPODUR 110                 | M   | 100.00   | 89.13      |      | 8,913.00  |
| 18         | 018         |          | Chránička HDPE40                      | M   | 350.00   | 95.90      |      | 33,565.00 |
| 19         | 019         |          | Záslepka HDPE40                       | KUS | 2.00     | 19.18      |      | 38.36     |
| 20         | 020         |          | Výkop pro betonový základ stožáru     | KUS | 11.00    | 1,043.66   |      | 11,480.26 |
| 21         | 021         |          | Betonový základ pro stožár s pouzdraM | KUS | 11.00    | 4,795.17   |      | 52,746.87 |
| 22         | 022         |          | Výkop ruční 30x60                     | M   | 330.00   | 233.55     |      | 77,071.50 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRÁVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|     |            |
|-----|------------|
| 401 | 944,501.25 |
|-----|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                      | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                  | 5   | 6        | 9          |      | 10        |
| 23         | 023         |          | Zához včetně hutnění 30x40                         | M   | 330.00   | 108.31     |      | 35,742.30 |
| 24         | 024         |          | Výkop ruční 50x120                                 | M   | 50.00    | 778.51     |      | 38,925.50 |
| 25         | 025         |          | Zához včetně hutnění 50x100                        | M   | 50.00    | 451.31     |      | 22,565.50 |
| 26         | 026         |          | Pískové lože 30x20cm                               | M   | 380.00   | 88.01      |      | 33,443.80 |
| 27         | 027         |          | Provizorní úprava terénu                           | M2  | 190.00   | 34.41      |      | 6,537.90  |
| 28         | 028         |          | Spojovací a Montážní Materiál                      | KPL | 1.00     | 13,539.31  |      | 13,539.31 |
| 29         | 029         |          | Napojení na stávající rozvody                      | KUS | 8.00     | 1,269.31   |      | 10,154.48 |
| 30         | 030         |          | Odvoz a likvidace odpadu                           | KPL | 1.00     | 20,354.10  |      | 20,354.10 |
| 31         | 031         |          | Pronájem plošiny                                   | HOD | 20.00    | 846.21     |      | 16,924.20 |
| 32         | 032         |          | Pronájem jeřábu                                    | HOD | 3.00     | 1,071.86   |      | 3,215.58  |
| 33         | 033         |          | Vytýčení stávajících sítí, aktualizovaná vyjádření | HOD | 4.00     | 1,241.10   |      | 4,964.40  |
| 34         | 034         |          | Geodetické zaměření vč. geoMetrického plánu        | KPL | 1.00     | 15,795.86  |      | 15,795.86 |





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-118 SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS - ULICE JISKROVA, LIBEREC  
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|     |            |
|-----|------------|
| 401 | 944,501.25 |
|-----|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                               | MJ  | Množství | Jednotková | Cena | Celkem    |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----|----------|------------|------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                           | 5   | 6        | 9          | 10   | 10        |
| 35         | 035         |          | Progr.Mování předřadníku svítidla           | KUS | 11.00    | 733.38     |      | 8,067.18  |
| 36         | 036         |          | Doprava                                     | KPL | 1.00     | 5,641.38   |      | 5,641.38  |
| 37         | 037         |          | Výchozí revize                              | KUS | 1.00     | 11,282.76  |      | 11,282.76 |
| 38         | 038         |          | Koordinace se správci sítě ČEZ, VO, CETIN   | HOD | 2.00     | 2,256.55   |      | 4,513.10  |
| 39         | 039         |          | Projektová dokumentace skutečného provedení | KUS | 1.00     | 9,026.21   |      | 9,026.21  |



**Přehled poddodavatelů**  
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

**„Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova, Liberec“**

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Poddodavatel č. 1:</b>                                                       | <b>Dopravní značení Smržovka s.r.o</b> |
| IČO:                                                                            | 05776945                               |
| Sídlo poddodavatele:                                                            | Kostelní 1475, Smržovka                |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:                                        | Jaroslav Brůna                         |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                                                 | DIO                                    |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? | NE                                     |

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Poddodavatel č. 2:</b>                                                       | <b>Nýdrle projektová kancelář s.r.o</b> |
| IČO:                                                                            | 28474961                                |
| Sídlo poddodavatele:                                                            | U Sila 1670, Liberec 3                  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:                                        | Ing. Zbyněk Nýdrle                      |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                                                 | RDS                                     |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? | NE                                      |

# POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB®

Pojistná smlouva č. / Policy no. **CZCASA26385 – 121**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojistník / Policyholder</b>                                                                                                                                                                             | <b>Metrostav a.s.</b> IČ / ID no. 00014915<br>Koželužská 2450/4<br>180 00 Praha 8 - Libeň<br>Česká republika                                                             |
| <b>Pojištění/ Insureds</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Metrostav Infrastructure a.s.</b> IČ / ID no. 24204005<br>Koželužská 2450/4<br>180 00 Praha 8 - Libeň<br>Česká republika                                              |
| <b>Rozsah pojistného krytí /<br/>Risk Exposure</b>                                                                                                                                                          | Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu<br>způsobenou vadou výrobku / General third party<br>liability insurance including product liability                  |
| <b>Územní rozsah / Territorial<br/>Limits</b>                                                                                                                                                               | Svět vyjma USA/Kanada/Worldwide excl.USA/Canada                                                                                                                          |
| <b>Limit pojistného plnění /<br/>Limit of liability</b>                                                                                                                                                     | CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for<br>each and every loss and<br>CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za<br>pojistnou dobu/ annual aggregate |
| <b>Spoluúčast / Deductible</b>                                                                                                                                                                              | CZK 100.000.000                                                                                                                                                          |
| <b>Sub-limit: Křížová<br/>odpovědnost / Cross<br/>Liabilities</b>                                                                                                                                           | Do výše limitu /Up to the limit of liability                                                                                                                             |
| <b>Sub-limit: Škoda na<br/>pronajatém nebo<br/>propachtovaném majetku /<br/>Damage to Leased or<br/>Rented Premises</b>                                                                                     | Do výše limitu /Up to the limit of liability                                                                                                                             |
| <b>Sub-limit: Škoda na<br/>osobním majetku<br/>zaměstnanců, členů orgánů<br/>a návštěvníků pojištěného /<br/>Damage to Personal Effects<br/>of the Employees, Directors<br/>and Visitors of the Insured</b> | Do výše limitu /Up to the limit of liability                                                                                                                             |
| <b>Sub-limit: Regresní nároky<br/>zdravotních pojišťoven ve<br/>vztahu k zaměstnancům /<br/>Subrogation Claims of the<br/>Health Insurers in<br/>Connection with Employees</b>                              | Do výše limitu /Up to the limit of liability                                                                                                                             |
| <b>Sub-limit: Čistá finanční<br/>škoda / Pure Financial Loss</b>                                                                                                                                            | CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for<br>each and every loss and<br>CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za<br>pojistnou dobu/ annual aggregate     |
| <b>Sub-limit: Převzaté věci /<br/>Care, custody and control</b>                                                                                                                                             | CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a/ for<br>each and every loss and<br>CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za<br>pojistnou dobu/ annual aggregate      |
| <b>Pojistná doba / Term of<br/>Insurance</b>                                                                                                                                                                | 15.06.2021 – 14.06.2022                                                                                                                                                  |

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

CHUBB®

V Praze/ In Prague, dne / on 17.06.2021

Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka



.....

Jméno / Name: Erik Macalík

Funkce / position: vedoucí odštěpného závodu / head of the branch

Chubb. Insured.<sup>SM</sup>

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

## Pojistná smlouva č. C550006970

**Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.**

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ 471 15 971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

**Pojistník: Metrostav Infrastructure a.s.**

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČ 242 04 005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupený Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku následující

### pojistnou smlouvu o stavebně - montážním pojištění

**Makléř:** Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele pojištění

**Pojišťovací makléřství INPOL, a. s.**

Zbuzkova 141/47, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika

IČ 63 99 85 99

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440

**Všeobecné pojistné podmínky:**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-EAR-01) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

**Sjednané doložky:**

Pro toto pojištění se sjednávají následující doložky. Pojištění pro příslušnou doložku se sjednává s parametrem, limitem pojistného plnění a spoluúčastí uvedenými v doložce nebo případně v textu pojistné smlouvy.

- 002 Křížová odpovědnost
- 004 Rozšířené pojištění během záruční doby
- 025 Zvláštní náklady na vyklizení místa pojištění a odvoz sutí
- 030 Předčasné užívání
- 033 Definice jedné pojistné události
- 050 Výluka kontaminace, znečištění a infekčních chorob
- 102/208 Podzemní kabely, potrubí nebo jiné podzemní vedení
- 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích
- 107/207 Podmínka pro provizorní ubytovny a stavební sklady
- 108 Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
- 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
- 110/221 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti s povětrnostními srážkami, povodní a záplavou
- 111 Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy
- 112/206 Zvláštní podmínky pro protipožární zařízení a ochranu
- 113/220 Vnitrozemská doprava
- 115 Pojištění rizika projektanta
- 116 Pojištění částí budovaného díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
- 117 Zvláštní podmínky pro otevřené výkopy během pokládání vodovodního, kanalizačního a jiného potrubí a kabelů
- 119 Stávající majetek
- 152 Následné finanční škody v důsledku škody na věci
- 200 Riziko výroby
- 202 Pojištění pro stavební / montážní stroje
- Zvláštní smluvní ujednání pro odcizení

**Pojištěný: Metrostav Infrastructure a.s.**

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČ 242 04 005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupený Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, členem představenstva

**a**

**investor, všichni dodavatelé a subdodavatelé a společníci** podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle, pokud hodnota jejich dodávek byla zahrnuta do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla.

**Předmět pojištění:**

Budované dílo: „**Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova, Liberec**“ dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.

**Místo pojištění:**

Staveniště / místo montáže na adrese dle projektové dokumentace: ulice Jiskrova, Liberec

**Pojištěná nebezpečí:**

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-EAR-01) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními.

**Oddíl I. : Pojištění věci:**

| Předmět pojištění                                                  | Pojistná částka                     | Spoluúčast   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. Budované dílo (včetně všech materiálů a dílů)                   | <b>7 979 108,34 Kč<sup>1)</sup></b> | 50 000,-- Kč |
| 1.1. Cena dle smlouvy o dílo                                       | 7 979 108,34 Kč <sup>1)</sup>       | 50 000,-- Kč |
| 1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem                        | 0,-- Kč <sup>1)</sup>               |              |
| Předmět pojištění                                                  | Limit pojištění plnění              | Spoluúčast   |
| 2. Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže <sup>3)</sup> | 7 979 108,34,-- Kč <sup>2)</sup>    | 50 000,-- Kč |
| 3. Stavební a montážní stroje a přístroje <sup>3)</sup>            | 7 979 108,34,-- Kč <sup>2)</sup>    | 50 000,-- Kč |
| 4. Stávající majetek <sup>3)</sup>                                 | 7 979 108,34,-- Kč <sup>2)</sup>    | 50 000,-- Kč |
| 5. Náklady na vyklizení místa pojištění a odvoz sutí <sup>3)</sup> | 7 979 108,34,-- Kč <sup>2)</sup>    | 50 000,-- Kč |
| Spoluúčast pro záruční dobu dle doložky 004:                       |                                     | 50 000,-- Kč |

<sup>1)</sup> Pojistná částka dle čl. 7 VPP-CAR-EAR-01

<sup>2)</sup> Limit pojištění plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 7 VPP-CAR-EAR-01

<sup>3)</sup> Pojištění prvního rizika dle čl. 7 VPP-CAR-EAR-01

**Oddíl II.: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě:**

| Rozsah pojištění                                         | Limit pojištění plnění                 | Spoluúčast   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě | <b>7 979 108,34,-- Kč<sup>4)</sup></b> | 20 000,-- Kč |
| 1.1. Následné finanční škody v důsledku škody na věci    | 7 979 108,34,-- Kč <sup>5)</sup>       | 20 000,-- Kč |
| 1.2. Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků     | 0,-- Kč <sup>5)</sup>                  |              |

Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává

<sup>4)</sup> Limit pojištění plnění dle čl. 13, odst. 2) VPP-CAR-EAR-01

<sup>5)</sup> Sublimit pojištění plnění dle čl. 13, odst. 3) VPP-CAR-EAR-01

**Pojistné plnění:**

| Pojistné nebezpečí  | Limit pojištění plnění           | Spoluúčast   |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Povodeň, záplava | 7 979 108,34,-- Kč <sup>6)</sup> | 50 000,-- Kč |

|    |                                                                                                                              |                                  |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2. | Vichřice, krupobití,<br>sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení,<br>tíha sněhu nebo námrazy, sopečná činnost | 7 979 108,34,-- Kč <sup>6)</sup> | 50 000,-- Kč |
| 3. | Odcizení a vandalismus                                                                                                       | 7 979 108,34,-- Kč <sup>6)</sup> | 20 000,-- Kč |

<sup>6)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 7, odst. 5) VPP-CAR-EAR-01

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění, sjednaných doložkách, smluvních ujednáních a dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Spoluúčasti:** Všechny spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, smluvních ujednáních nebo doložkách platí pro jednu a každou pojistnou událost.

**Pojistná  
doba:**

Období stavby / montáže: **11.10.2021** (od 00.00 hod.) – **31.12.2021** (do 24.00 hod.)

Po konci pojištění realizace budovaného díla dle čl. 26, bodů 7) a 8) VPP-CAR-EAR-01 následuje Rozšířené pojištění během záruční doby dle Doložky 004 v délce **24 měsíců** nejdéle však do **13.12.2023**.

**Smluvní  
ujednání:**

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článku výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě.

Odchylně od ustanovení odstavce čl. 10 odst. 2) VPP-CAR-EAR-01 se sjednává, že pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činnostmi uvedenou v čl. 10 odst. 1 VPP-CAR-EAR-01 maximálně do výše **797 911,-- Kč**.

Odchylně od čl. 6, odst. 1), písm. i) VPP-CAR-EAR-01 se pojištění vztahuje i na motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou) s výjimkou případů, kdy hlavní funkcí těchto vozidel je převážení stavebního materiálu, jiného nákladu nebo osob z/na místo pojištění.

Odchylně od čl. 12, odst. 1), písm. f) VPP-CAR-EAR-01 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou pro povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

**Jednorázové pojistné:**

**15 000,-- Kč**

**Splatnost  
pojistného:**

Výše uvedené jednorázové pojistné je splatné oproti faktuře vystavené makléřskou společností – Pojišťovací makléřství INPOL, a.s.

**Závěrečné  
prohlášení:**

Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.



**Příloha:** Vyúčtování pojistného  
Sjednané doložky  
Všeobecné pojistné podmínky  
Informační dokument o pojistném produktu  
Předsmělní informace

Za Allianz pojišťovnu, a.s.:  
V Praze dne 4.10.2021

.....

Za pojistníka:  
V Praze dne .....

.....

Ing Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva

.....

Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva

---

**Doložka 002: Křížová odpovědnost**  
Cross Liability

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se tímto ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. vztahuje na strany uvedené v této pojistné smlouvě jako pojištěné tak, jako by pro každou ze stran byla vystavena samostatná pojistná smlouva.

Pojistitel však dle této doložky neposkytne pojistné plnění za:

- ztrátu nebo škodu na věcech pojištěných nebo pojistitelných dle Oddílu I. Všeobecných pojistných podmínek, a to i v případě, není-li vzhledem ke spoluúčasti nebo k limitu odškodnitelná;
- újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcením pracovníků (pracovní úrazy nebo nemoci z povolání), kteří jsou nebo by mohli být pojištěni povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám podle této doložky je však pro každou událost nebo několik událostí z téže příčiny omezeno limitem pojistného plnění pro Oddíl II., který je stanoven v pojistné smlouvě.

Podle této doložky jsou pojištěni všichni smluvně vázaní dodavatelé, pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

---

**Doložka 004: Rozšířené pojištění během záruční doby**  
Extended Maintenance Cover

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla dle článku 26 Všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou v pojistné smlouvě tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele na budovaném díle.

Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla,

- které je způsobeno pojištěným(i) dodavatelem(li) v průběhu činností prováděných za účelem splnění závazků plynoucích z ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- které vznikne během záruční doby, za předpokladu, že takové zničení nebo poškození bylo způsobeno na staveništi nebo místě montáže během doby výstavby nebo montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.

**Záruční doba:** 24 měsíců

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

---

**Doložka 025: Zvláštní náklady na vyklizení místa pojištění a odvoz sutí**  
Debris Removal

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že v souladu s ustanovením čl. 9, odst. 7. Všeobecných pojistných podmínek se pojištění rozšiřuje také na zvláštní náklady na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu místu likvidace a za jejich uložení nebo likvidaci.

Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění však je, že tyto zvláštní náklady byly vynaloženy v souvislosti s poškozením nebo zničením pojistné věci, pokud k nim došlo pojistnou událostí, za kterou je pojišťitel povinen poskytnout pojistné plnění.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## Doložka 030: Předčasné užívání

Preliminary Use

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojišťník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že odchýlně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek uvedením části pojistného budovaného díla do předčasného užívání pojištění nezaniká.

Odchýlně od Všeobecných pojistných podmínek se pro pojištění částí budovaného díla v předčasném užívání sjednává pojištění pouze pro škody na díle, které vznikly v důsledku pojistného nebezpečí:

- požár a jeho průvodní jevy
- výbuch
- přímý úder blesku
- náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu
- náraz nebo pád
- povodeň nebo záplava
- víchřice nebo krupobití
- sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin
- zemětřesení
- tíha sněhu nebo námrazy
- odcizení a vandalismus

Pojišťitel však neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení částí pojištěného budovaného díla, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo reálně mohlo být uplatněno (při zjištění škůdce) právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch tohoto škůdce pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Důkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## Doložka 033: Definice jedné pojistné události

One Insured Event – 72 hours clause

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že v případě škody způsobené v důsledku pojistného nebezpečí:

- povodeň nebo záplava
- víchřice a krupobití
- zemětřesení
- výbuch sopky

budou za jednu pojistnou událost považovány všechny škodní události resp. série událostí nastalé v důsledku jedné příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojistné věci ve smyslu sjednaného pojištění.

Toto ujednání se netýká pojištění ušlého zisku investora.

## Doložka 050: Výuka kontaminace, znečištění a infekčních chorob

Exclusion of Contamination, Pollution and Infectious Diseases

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednáním článek VPP upravující obecné výluky z pojištění doplňuje následovně:

**Pojištění se nevztahuje na škody či odpovědnost za škodu, která byla přímo či nepřímo zvýšena nebo způsobena:**

- **kontaminací a znečištěním.** Kontaminací a znečištěním se mimo případy uvedené ve VPP rozumí i napadení plísněmi, houbami, sporami nebo mikroorganismy jakéhokoli druhu a povahy, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje skutečné nebo potenciální ohrožení lidského zdraví. Tato výlučka neplatí, pokud takováto škoda na pojištěné věci vznikla v důsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.
- **infekčním onemocněním, ohrožením (ať již skutečným nebo vnímaným) či strachem z infekčního onemocnění,** nebo jakýmkoli opatřením na potlačení infekčního onemocnění, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí.

Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu.

---

## Doložka 102/208: Podzemní kabely, potrubí nebo jiné podzemní vedení

### Underground Cables, Pipes and Other Facilities

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubích nebo jiných podzemních vedeních jakéhokoli druhu pouze tehdy, jestliže se pojištěný před zahájením prací informoval na příslušných úřadech o přesné poloze všech těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení a učinil veškerá možná opatření, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na těchto podzemních kabelech nebo potrubích nebo jiných podzemních vedeních jakéhokoli druhu, které se nacházejí přesně na místech uvedených v podzemních mapách (plánech, výkresech a nákresech uložení podzemních vedení), je hrazeno po odečtení spoluúčasti 20% ze škody nebo spoluúčasti uvedené níže pod písm. a), podle toho, která z těchto částek je vyšší.

Pojistné plnění za škody na těchto podzemních kabelech nebo potrubích nebo jiných podzemních vedeních jakéhokoli druhu, která jsou v podzemních mapách nesprávně vyznačena, je hrazeno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod písm. b).

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen v rozsahu nákladů na opravy těchto podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení jakéhokoli druhu, přičemž jakékoliv následné škody, pokuty nebo penále jsou z pojistného krytí vyloučeny.

**Spoluúčast:**

a) 20% ze škody, minimálně však 10 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

b) 10 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

---

## Doložka 106: Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

### Sections

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu, která přímo či nepřímo vznikla na náspech, výkopech, zářezích, příkopech, rýhách, strouhách, kanálech, tunelech, štolách a jiných svým charakterem liniových dopravních objektech/stavbách pouze tehdy, když jsou tyto náspy, výkopy, zářezy, příkopy, rýhy, strouhy, kanály, tunely, štoly a jiné svým charakterem liniové dopravní objekty/stavby budovány po úsecích, které celkově nepřekročí níže uvedenou maximální délku stavebního úseku, a to bez ohledu na stupeň dokončení pojištěných prací. Toto ujednání se týká rozpracovaných úseků a nevztahuje se na úseky plně dokončené, které jsou ve stavu předání uživateli. Pojistné plnění za jakoukoliv pojistnou událost je omezeno pouze na náklady na opravu tohoto stavebního úseku ve sjednané délce.

**Maximální délka úseku:** 303 metrů

---

## Doložka 107/207: Podmínka pro provizorní ubytovny a stavební sklady

### Camps and Stores

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo či nepřímo způsobenou na objektech pro provizorní hromadné ubytování a stavebních skladech na staveništi nebo místě montáže

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úrovní nejvyšší vodní hladiny, která byla naměřena kdekoli na staveništi nebo místě montáže za posledních 20 let;
- požárem jedině tehdy, pokud jsou jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny minimálně 50 m nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost maximálně do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro každý jednotlivý objekt.

**Maximální limit plnění pro ubytovny:** 5 000 000,-- Kč  
**Maximální limit plnění pro skladovací jednotku:** 5 000 000,-- Kč

## **Doložka 108: Podmínka pro zařízení stavenišť, nářadí a stroje** Construction Plant, Equipment and Machinery

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo či nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení nebo vybavení staveniště nebo místa montáže, stavebních nebo montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po ukončení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány na místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

## **Doložka 109: Podmínka pro skladování stavebního materiálu** Construction Material

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo či nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na stavebním materiálu jedině tehdy, jestliže množství stavebního materiálu nepřekračuje jeho třídní spotřebu a zbývající materiál přesahující tuto spotřebu je uskladněn na místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

## **Doložka 110/221: Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti s povětrnostními srážkami, povodní a záplavou** Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo či nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jestliže byla při zpracování projektové dokumentace a při realizaci budovaného díla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření.

Pod dostatečnými bezpečnostními opatřeními se podle této doložky rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady a byla provedena taková technická opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň vodní hladiny, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodu vzniklou tak, že pojištěný ihned neodstraní na staveništi nebo místě montáže a v jeho bezprostředním okolí překážky (např. písek, kmeny stromů) bránící volnému průtoku vody v řečišti vodního toku, bez ohledu na to, zda jím momentálně voda protéká či nikoliv.

---

**Doložka 111: Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy**  
Removal of Debris from Landslides

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za náklady vynaložené na odstranění suti a hornin po sesuvu půdy, které přesáhnou náklady na přesun / vytěžení původního materiálu stanovené pro úsek stavby postižené sesuvem.

Pojištění se dále nevztahuje na náklady vynaložené na obnovu erozí rozrušených svahů nebo jiných svažitých urovnávaných ploch, pokud nebyla učiněna potřebná opatření zabráňující vzniku této eroze nebo tato opatření nebyla provedena včas.

---

**Doložka 112/206: Zvláštní podmínky pro protipožární zařízení a ochranu**  
Fire-Fighting Facilities

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, přímo či nepřímo způsobenou požárem nebo následkem výbuchu jediné tehdy, byla-li na staveništi nebo na místě montáže učiněna níže uvedená přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště nebo místa montáže v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy a expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi nebo na místě montáže budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti:

1. Na místě pojištění budou k dispozici v potřebném množství prostředky požární ochrany a požární bezpečnostní zařízení, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí a platné legislativě v oblasti požární ochrany. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně jednou měsíčně kontrolováno a o těchto kontrolách budou vedeny záznamy.
2. Na místě pojištění bude zaveden funkční rozvod vody. Veškeré funkční rozvody požární vody budou zřetelně označeny, přístupny, zkompletovány a připraveny k okamžitému použití. Toto se netýká staveniště, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb, novostaveb.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci se zvýšeným rizikem požáru, např. pálení, svařování, řezání, broušení, apod. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé odpady a obaly musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Z podlaží, v nichž probíhají práce, musí být hořlavé odpady a obaly odstraňovány denně po skončení prací. Komunikace musí být zachovávány průjezdné a nezastavěné.
5. Skladovaný materiál určený pro stavební nebo montážní práce bude rozdělen do skladových jednotek, jejichž hodnota nepřekročí níže uvedenou částku pro jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky musí být od sebe vzdáleny minimálně 50 metrů nebo odděleny protipožárními stěnami.
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
7. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany a dodržování bezpečnosti na staveništi nebo místě montáže (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení pro práci s otevřeným ohněm, apod.).
8. Pokud to podmínky a charakter stavby nebo montáže umožňují, bude staveniště oploceno a přístup na něj bude kontrolován.

9. Na pracovišti, v místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby, šatnách a provozních místnostech budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služba).

10. Je vypracován a pravidelně aktualizován plán požární ochrany staveniště nebo místa montáže s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest, rozmístění PHP a evakuačních cest. Nejbližší hasičský záchranný sbor má k dispozici plán staveniště a má na ně zabezpečen přístup. Na staveniště je zřízen vjezd pro požární techniku (PT) a příjezdové zásahové cesty.

11. Všechny příjezdové a zásahové cesty pro PT budou udržovány volné, případně se budou používat tak, aby byly snadno a v krátkém čase uvolněny ke svému účelu.

12. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasící zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování, ale nejpozději budou funkční před zahájením zkušebního provozu. V prostorách, které nejsou zkolaudovány a ve kterých nejsou požárně bezpečnostní zařízení plně funkční budou přijata náhradní protipožární opatření,

13. Na místě pojištění bude dodržován zákaz kouření s výjimkou speciálně označených a chráněných prostor.

14. Pravidelně budou revidovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) a ruční elektrické nářadí dle platných právních předpisů a kontrolovány z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.

15. Veškeré energetické (vodní, plynové, elektrické, potrubní cesty s hořlavými kapalinami, technickými plyny, apod.) přípojky a potrubní rozvody budou řádně označeny a bude zamezeno možnosti jejich narušení (pádem břemena, mechanickým porušením, atd.)

16. Všechny používané potrubní trasy a armatury pro dopravu výrobních a pomocných médií budou řádně označeny, popsány a budou označeny směry proudění.

17. Všechny nebezpečné látky budou dle platných právních předpisů řádně označeny a popsány a pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni včetně likvidace, protipožárního zásahu a první pomoci.

18. Všichni pracovníci včetně dodavatelů budou prokazatelně seznámeni s podmínkami požárního zásahu (úniková a shromažďovací místa, dýhací přístroje, ochranné obleky, apod.).

**Hodnota jedné skladové jednotky: 5 000 000,-- Kč**

---

## **Doložka 113/220: Vnitrozemská doprava**

### Inland Transit

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že se pojištění vztahuje i na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěných věcí během dopravy na staveniště nebo místo montáže (s výjimkou vodní a letecké dopravy) v rámci území České republiky za předpokladu, že maximální částka pojistného plnění dle této doložky nepřesáhne níže uvedený limit pro každý dopravní prostředek.

Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění však je, že k poškození, zničení nebo ztrátě pojištěné věci došlo v důsledku:

- a) havárie dopravního prostředku,
- b) požáru a jeho průvodních jevů, výbuchu, úderu blesku,
- c) záplavy, povodně, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin, plovoucího ledu, sesouvání nebo zřícení lavin, tíhy sněhu nebo námrazy,
- d) zemětřesení nebo sopečné činnosti,
- e) nárazu nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu, pádu stromu, stožáru nebo jiných předmětů,
- f) pádu dopravované věci při nakládce, vykládce nebo překládání,
- g) krádeže vloupáním s překonáním překážky zabráňující odcizení.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu pojištěné věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s událostmi uvedenými pod písm. a) až f).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- a) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,



- c) nesprávného nebo nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravní prostředek,  
 d) nevhodného způsobu dopravy nebo nevhodného skladování dopravované věci,  
 e) nedodržení sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.  
 Bude-li však nutné uložit dopravovanou věc mimo staveniště nebo místo montáže, platí navíc ustanovení Doložek 107 a 112.

**Limit plnění:** 7 979 108,-- Kč pro každý dopravní prostředek pro jednu pojistnou událost

**Celkový limit plnění:** 7 979 108,-- Kč pro všechny pojistné události

**Spoluúčast:** 20 000,-- Kč pro každou pojistnou událost

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## Kombinované pojištění rizika projektanta a rizika výrobce

---

### Doložka 115: Pojištění rizika projektanta Designer's Risk

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že výluky uvedené v čl. 6, odst. 1, písm. c) a e) Všeobecných pojistných podmínek se ruší a výluka uvedená pod písm. d) se nahrazuje následujícím textem:

„d) náklady na výměnu, opravu nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla v důsledku vadného materiálu a/nebo vadného provedení prací a/nebo chybným projektem. Tato výluka se však vztahuje na pouze na části díla bezprostředně postižené a nevylučuje škody na správně zhotovených částech, ke kterým došlo při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chybného projektu.“

Tato doložka se vztahuje pouze na stavební části budovaného díla.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

---

### Doložka 200: Riziko výrobce Manufacturer's Risk

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že výluky uvedené v čl. 6, odst. 1, písm. c) a e) Všeobecných pojistných podmínek se ruší a výluka uvedená pod písm. d) se nahrazuje následujícím textem:

„d) náklady na výměnu, opravu a/nebo uvedení do původního stavu položek a/nebo částí budovaného díla přímo poškozených v důsledku vadného materiálu nebo vadného odlitku a/nebo vadného provedení prací (s výjimkou chyb způsobených při montáži) a/nebo chybným projektem, které by musel pojištěný vynaložit na odstranění původní vady, pokud by tato vada byla odhalena před tím, než došlo ke škodě.“

Tato doložka se nevztahuje na stavební části budovaného díla.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

**Souhrnný limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události dle Doložky 115 a Doložky 200 nastalé v průběhu trvání pojištění: 7 979 108,-- Kč**



---

**Doložka 116: Pojištění částí budovaného díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu**  
Contract Works Taken Over or Put into Service

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, nebo pro které již bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen zkušební provoz, pokud tyto škody vzniknou v důsledku provádění stavebních nebo montážních prací na jiných částech pojištěného budovaného díla v době trvání pojištění.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

---

**Doložka 117/217: Zvláštní podmínky pro otevřené výkopy během pokládání vodovodního, kanalizačního a jiného potrubí a kabelů**  
Open Trenches during Laying of Water Supply, Sewer Pipes, Ducts and Cables

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, přímo či nepřímo způsobenou při pokládce podzemního potrubí a/nebo kabelů zaplavením nebo zanesením potrubí, výkopů, příkopů, šachet nebo stavebních jam, avšak pouze do výše nákladů odpovídající níže uvedené maximální délce částečně nebo zcela vyhloubeného otevřeného výkopu pro jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, jestliže:

19. potrubí bylo bezprostředně po svém položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zatopení výkopu nemohlo dojít k žádné změně jeho polohy,

20. potrubí bylo bezprostředně po svém položení do doby uvedení do provozu zajištěno proti vniknutí vody, bahna, kalů, apod.,

21. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly bezprostředně po ukončení tlakové zkoušky zasypány.

**Maximální délka otevřeného výkopu:** 303 metrů.

---

**Doložka 119: Stávající majetek**  
Existing Property

---

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 2, písm. c) Všeobecných pojistných podmínek se pojištění rozšiřuje také na stávající majetek nebo na majetek, který patří, je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze tehdy, jestliže stav tohoto majetku byl před zahájením stavebních nebo montážních prací bezvadný a pokud byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou vibracemi, odstraněním nebo oslabením nosných prvků a podpor, uhradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne v důsledku úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která neovlivňuje negativně stabilitu stávajícího majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za:

- a) škodu, kterou bylo možno předpokládat s ohledem k povaze stavebních nebo montážních prací nebo způsobu jejich provedení;
- b) náklady na zábranu nebo zmírnění škody na co nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během doby pojištění.

**Pojištěný majetek:** stávající nemovitý majetek přímo související s pojištěným budovaným dílem patřící pojištěnému a/nebo investorovi, který se nachází na místě pojištění

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## **Doložka 152: Následné finanční škody v důsledku škody na věci** Consequential Financial Loss

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že se výluka z pojištění upravená ve Všeobecných pojistných podmínkách neuplatní a pojištění se rozšiřuje o následnou finanční škodu v důsledku škody na věci, kterou bude pojištěný ze zákona povinen zaplatit.

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody způsobené na věci poškozením, zničením nebo ztrátou, pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, apod.). Podmínkou je skutečnost, že ke škodě na věci došlo na místě pojištění nebo v jeho bezprostřední blízkosti během pojistného období v důsledku stavebních nebo montážních prací nebo zkušebního provozu pojištěného majetku nebo činnosti pojištěného dodavatele nutnou k tomu, aby splnil ustanovení smlouvy o dílo.
2. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání (např. dle Doložky 002 – Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z tohoto připojištění žádnou následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek škody uvedené v čl. 12, odst. 1, písm. e).
3. Pojištění se dále nevztahuje na následné finanční škody, které vznikly jako důsledek škody na věci, která je pojištěná nebo pojistitelná dle čl. 5, odst. 2, těchto všeobecných pojistných podmínek.
4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za jakoukoliv škodu představující pokutu, penále či jiné smluvní, právní nebo trestní sankce nebo za porušení či nedodržení závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## **Doložka 202: Pojištění pro stavební / montážní stroje** Construction / Erection Machinery

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné se v případě sjednání této doložky tímto ujednává, že v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 2, písm. b) Všeobecných pojistných podmínek se pojištění rozšiřuje také na stavební stroje, montážní stroje a přístroje, které slouží k realizaci pojištěného budovaného díla.

Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za:

- c) ztráty nebo škody způsobené v důsledku elektrické nebo mechanické závady, selhání, rozbití nebo poruchy, zmrznutí chladicí kapaliny nebo podobného média, chybného mazání nebo nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ovšem v důsledku takové závady nebo poruchy dojde k nehodě, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, bude tato následná škoda uhrazena;
- d) ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech s registrační značkou nebo se státní poznávací značkou, jakémkoliv plavidle, letadle, drážním kolejovým vozidle nebo lokomotivě, kromě případů, kdy jsou tyto stroje nebo zařízení používány výhradně na staveništi nebo místě montáže;
- e) ztráty nebo škody na strojních součástech pro kluzná a valivá uložení pro rotační i přímočarý pohyb (např. ložiska, písky);
- f) ztráty nebo škody na akumulátorových bateriích nebo elektromechanických člancích;
- g) ztráty nebo škody na dílech, které v souvislosti se svou funkcí nebo povahou podléhají spotřebě, opakované či pravidelné výměně a/nebo mají v důsledku své povahy nebo používání vysokou míru opotřebení nebo znehodnocení, jako např.

- nástroje a vyměnitelné nářadí všeho druhu, jako např. vrtáky, nože, frézy, pilové listy, brusné kotouče, lisovací nástroje, matrice, licí formy, šablony, apod.
  - díly, které se pravidelně vyměňují nebo mají vysokou míru opotřebení či znehodnocení, jako např. drtící kladiva, filtry, síta, vložky, pojistky, předměty ze skla, zdroje světla, hadice, kabely, těsnící materiály, gumové, textilní a plastové obložení, pásy, lana, řetězy, dráty, popruhy, pneumatiky, apod.
  - pomocné, provozní a spotřební materiály, jako např. maziva, oleje, paliva, katalyzátory, chladicí emulze, hasící prostředky, čisticí prostředky, apod.
- h) ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích a přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak;
- i) ztráty nebo škody při přepravě.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

## Zvláštní smluvní ujednání pro odcizení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody nebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněny následující opatření:

### Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na:
  - a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;
  - b) odcizení předmětu pojištění loupeží nebo;
  - c) pokud k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů;
 avšak pouze do příslušných limitů plnění podle splnění níže uvedeného zabezpečení.
2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude v případě pojištěných předmětů kromě stavebních a montážních strojů poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události. V případě stavebních a montážních strojů bude pojistné plnění poskytnuto na základě splnění požadavků zabezpečení stanovených v bodě 5 tohoto ujednání.
3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:
  - a) 100 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
  - b) 250 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabráňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;
  - c) 500 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídatným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámečků z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dvevní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;
  - d) 1 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale strážěn kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;
  - e) 5 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale strážěn kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;
 Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámkové náhradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámkem.
4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:
  - a) 50 000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;

- b) 250 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;
  - c) 500 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem s obvodovou perimetrickou ochranou (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;
  - d) 1 000 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem, systémem s obvodovou perimetrickou ochranou (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;
5. Pro stavební a montážní stroje se ujednává:

- a) Mobilní stroje samojízdné (stroje, které se pohybují vlastní silou a které lze ovládat pouze po použití klíče / čipu apod.): stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem, všechny instalované bezpečnostní systémy musí být v aktivním stavu. Klíče od dveří pojištěných strojů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) musí být uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče musí mít oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
- b) Ostatní stroje: stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem, nebo budou uzamčeny tzv. zabezpečovací botičkou (mobilní ostatní stroje); nebo stroje musí být uloženy v uzavřeném prostoru opatřeném na vstupech zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo bezpečnostním visacím zámkem; nebo stroje musí být uloženy na oploceném prostranství (výška oplocení min. 160 cm, pevně ukotvené sloupky), vstupy opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem.

Pojištění se dále vztahuje na příslušenství stavebních a montážních strojů, které je ke stroji pevně připevněno.

6. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
- c) pro věci na volném prostranství se krádeží vloupáním rozumí přivlastnění si pojištěné části věci tak, že se pachatel zmocnil povrchových částí pojištěné věci (k této věci z vnějšku připevněných) pomocí nástroje nebo nástrojů

Odcizením v případě stavebních a montážních strojů se rozumí i zmocnění se pojištěné věci s úmyslem nakládat s ní jako s věcí vlastní, při kterém pachatel prokazatelně násilným způsobem překonal překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před odcizením. Podmínka prokázání násilného překonání překážky neplatí, bylo-li odcizeno celé zařízení (stroj).

7. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

#### Výklad pojmů:

- 1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
- 2. Bezpečnostní dvevní závorou** se rozumí dvevní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 3. Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
- 4. Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
- 5. Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
- 6. Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
- 7. Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
- 8. Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
- být starší 18 let a mladší 60 let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
- být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
- každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

**9. Mříž** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm<sup>2</sup>. Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm<sup>2</sup>). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

**10. Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabráňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.

**11. Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).

**12. Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

**13. Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

**14. Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

**15. Uzamčeným prostorem** se rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plné dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Případně řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, marigotka apod. - prostor sohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

**16. Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabráňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.

**17. Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabráňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.

**18. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:**

- body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

- bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

**19. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění** podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámků, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveří dvoustranné závory, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámků, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

**20. Elektronickou zabezpečovací signalizací (PZTS/EZS)** se rozumí systém zabezpečovacích čidel (detektorů) rozmístěných po objektu tak, aby bezpečně střežila vstupní vchody do objektu – dveře, okna atd. Vyhláší poplach přenosem informací na pult centralizované ochrany, popřípadě hlasitou sirénou v místě objektu v případech jeho narušení nebo vzniku požáru. Je schopna ohlídat i sama sebe vyvoláním poplachu v případech pokusů o její odpojení. Při výpadku proudu je PZTS/EZS v činnosti ze svého vlastního záložního zdroje energie až 16 hodin.