



Přehled demontáže technologie:
K – 3 ks kotlů BUDERUS
E – 1 ks expanzní nádob 350l
V – 1 přívod větrání kotelen
TV – 1 ks zásobník TV – 1000 l
N – neutralizační bok
R/S – rozdělovač/sběrač vytápění
OT – otopné těleso pro tenceprování koteleny

rozvody vytápění v prostoru koteleny
rozvody plyninstalace v prostoru koteleny
rozvody vedeny pod stropem
rozvodnice MaR včetně kabeláže v kotelně
(zachovat přívod napětí do koteleny)

Legenda:

- Expanzní
- PŘÍVODNÍ – topná voda
- VRÁTNÉ – topná voda
- xx – Zpětné – TV
- x – Přívodní – TV
- ♦ – Místo připojení na stávající potrubí
- + – plyn
- – přípojení vody

Upozornění:
Připojení rozvodů je pouze orientační, bude upřesněno po demontáži izolací

zodpovědný projektant: Tomas Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Bc. Jan Fučík		Kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel. 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: .STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978				formát: A2	
místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího 1173				datum: 3/2021	
akce: Výměna plynových kotlů a regulace				zakázka: 126	
část: Ústřední vytápění				stupeň: DPS	
výkres: Půdorys 1 PP - stávající stav				měřítko: č. paré: 1:50	
				výkres č. T-1	