



POZNÁMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, které jsou věcí dodavatele stavby.
Statiku rámových konstrukcí a výplní určí projektant dodavatele.
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.
Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě, akustického napojení a začištění připojovacích spár.
Směr otvírání dveří je určen půdorysem.
Zámky budou s úpravou pro centrální (generální klíč).
K všem dveřním křídlům budou dodány vhodné zarážky a stavěče dveřních křídel.
Provedení bude v souladu s ČSN a OTP.
Veškeré pohledové prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

LEGENDA ZNAČEK:

	prosklená výplň - izolační trojsklo
	plná výplň - PUR panel

Investor:	Statutární město Liberec náměstí Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec IČO: 00262978; DIČ: CZ00262978		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, parc. č. 490/38, k.ú.Doubí u Liberce	Datum:	říjen 2018
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1817
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Marcela Bukvičková DiS.		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Energetické úspory objektu ZŠ Kaplického v Liberci		
Stavební objekt:	Základní škola Kaplického		
Část dokumentace:	D.1.1. Stavební řešení	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Název dokumentu:	Tabulky výplní otvorů	D.1.1.32	1:50