

± 0,000 = cca 401,00 m n.m výškový systém Balt po vyrovnání

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
		Ing. Ondřej Pasáček e-mail: o.pasacek@gmail.com tel: 605 223 174	Ing. Ondřej Pasáček e-mail: o.pasacek@gmail.com tel: 605 223 174	TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. Bělohorská 274/9 169 00, Praha 6 dastych@triglyph.cz		
HIP:						
Ing. arch. Josef Dastych						
STAVEBNÍK: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59_KÚ Doubí u Liberce [631086]				STUPEŇ PROJEKTU:	DPS	
AKCE: <b>ZŠ Kaplického Liberec - zkapacitnění kuchyně III</b> parc. č. 490/38				DATUM:	05/2018	Č. PARÉ:
				MĚŘÍTKO:	1:-	
ČÁST: ZTI - Vodovod				ČÁST:	D.1.4.1.b	
VÝKRES: Seznam zařízení				Č. VÝKRESU:	002	

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:

Objekt: ZŠ Kaplického Liberec

Část: ZTI

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem
1	5	6	7

## Kanalizace

1	Kanalizační plastové potrubí DN 100 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál )	m	34.000
2	Kanalizační plastové potrubí DN 100 s teplotní odolností 90 °C ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál )	m	10.000
3	Kanalizační plastové potrubí DN 70 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál )	m	43.000
4	Kanalizační plastové potrubí DN 50,40,32 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál )	m	32.000
5	Větrací hlavice DN 100	ks	2.000
6	Větrací hlavice DN 70	ks	4.000
7	Přivětrávací hlavice DN 50	ks	1.000
8	Čistící kus DN 100	ks	4.000
9	Čistící kus DN 70	ks	4.000
10	Čistící kus DN 50	ks	1.000
11	Zkouška těsnosti kanalizace	m	119.000

## Vodovod

12	Potrubí vodovodní plastové 40x4,5 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-	m	45.000
13	Potrubí vodovodní plastové 32x3,6 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-	m	10.000
14	Potrubí vodovodní plastové 25x2,8 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-	m	30.000
15	Potrubí vodovodní plastové 25x2,3 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-BCT FVO S4	m	143.000
16	Štítky na označení rozvodů ZTI	ks	20.000
17	Tlaková zkouška vodovodu	m	228.000
18	Proplach a dezinfekce vodovodu	m	228.000
19	Návleková tepelná izolace Mirelon 20mm	m	228.000
20	Rohové ventily DN 15	ks	25.000
21	Kulový kohout průchozí DN 15 použití pro vodovod	ks	8.000

## Zařizovací předměty

22	Mísa záchodová keramická závěsná - bílé provedení, montážní souprava , ovládací tlačítko, sedátko s poklopem pro závěsné klozety plastové, antibakteriální, zpolmalovací mechanismus sklápění - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
23	Sprchová vanička - nízký sifon, vč příslušenství - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
24	Umyvadla - keramické s otvorem, umyvadlový sifon chromovaný, umyvadlová výpust' - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	5.000
25	Stojící keramická výlevka: 110, vč. příslušenství - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
28	Umyvadlová stojánková páková baterie bez automatické zátky	ks	7.000

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem
1	5	6	7
29	Umyvadlová stojánková páková baterie s senzorickým čidlem (napájení!!!) bez automatické zátky - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	2.000
30	Stojánková tlaková sprcha chrom - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	2.000
31	Dřezová nástěnná baterie chrom - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
32	Umyvadlová nástěnná baterie chrom - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
33	Výlevková nástěnná baterie chrom - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
34	Sprchová páková nástěnná baterie chrom, sprchová sada, chrom, ruční sprcha - 1 funkce, držák, sprchová hadice 1.7m chrom - <b>výběr bude potvrzen investorem</b>	ks	1.000
35	Podlahová vpust DN50	ks	3.000
36	Pračkový ventil s připojením studené vody	ks	7.000
37	Pračkový sifon s příslušenstvím	ks	1.000
38	Kondenzátní sifon pro chladicí jednotky	ks	2.000
39	Kondenzátní sifon pro VZT jednotky, ekv. vodního sloupce 0.5m	ks	2.000
40	Cirkulační oběhové čerpadlo na pitnou vodu, zpětná klapka 20 - 2 kusy, kulový kohout 20 - 4 kusy, manometr, dopravní výška 4m v.s.	kpl	1.000
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			
41	Stavební přípočnice (frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI)	m	119.000
42	Stavební přípočnice (frézování drážek do rozměru 50/100 mm pro rozvody ZTI)	m	57.000
43	Lešení	celek	1.000
44	Přesun hmot	celek	1.000

**Poznámka:**

- a) veškeré položky na přípočnice, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize
- c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční