Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo číslo: 4/22/0140
Evidenční číslo dodatku: 4/22/0200
„Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [redacted]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **VIAMONT Servis, a.s.**
PSČ, sídlo: 400 01, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Josef Kalivoda, předseda představenstva
Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva
IČO: 25021851
DIČ: CZ25021851
bank. spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Radek Kudrnáč, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Mejta, vedoucí odd. rozpočtů a kalkulací
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. B1015

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/22/0140 (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je odstranění havarijního stavu opěrné zdi včetně opravy oplocení v areálu základní školy v ulici V Zahradách a provedení souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně odst. 5.1 čl. 5 spočívající v navýšení ceny díla v důsledku nepředvídatelných změn vzniklých v průběhu stavebních prací. Dochází k navýšení ceny díla o částku ve výši 397 964,10 Kč bez DPH (481 536,57Kč včetně DPH), a to dle přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr s odkazem na zápisy z kontrolních dnů a zápisů ve stavebním deníku dle přílohy č. 2, a to následovně:

Původní cena:	
Cena díla bez DPH:	2 764 053,00 Kč
DPH 21%:	580 451,12 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 344 504,12 Kč
Nová cena:	
Cena díla bez DPH:	**3 162 017,10 Kč**
DPH 21%:	**664 023,59 Kč**
Cena díla včetně DPH:	**3 826 040,69 Kč**

3.3 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně odst. 4.1 čl. 4 spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu dle odst. 4.7.3 čl. 4, a to z důvodu okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož vyvstala potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách a rovněž vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto závažné okolnosti nezpůsobila ani jedna ze smluvních stran a ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit. Z těchto příčin nebylo možné v provádění díla dále pokračovat a včas jej dokončit.
V rámci bouracích prací došlo k sesuvu konstrukce komunikace a byla zjištěna kolizní vzdálenost kanalizace od opěrné zdi. Navýšení objemu prací v souvislosti se zborcením konstrukce komunikace a zastavení prací v době jednání s vlastníkem kanalizace, kdy nebylo možné ve stavebních pracích pokračovat, vedlo k nutnosti prodloužení termínu pro dokončení díla dle přílohy č. 3 – aktualizovaný harmonogram prací. Harmonogram prací zohledňuje přerušení výroby betonu a asfaltu během zimního období.

V odst. 4.1 čl. 4 se vypouští první věta a tato se nahrazuje větou v následujícím znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 17. 4. 2023 dle harmonogramu postupu prací, který je, jako příloha č. 3, nedílnou součástí tohoto dodatku.“

3.4 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně odst. 5.8 čl. 5, a to s ohledem na prodloužení lhůty plnění Smlouvy z neočekávaných a nepředvídatelných důvodů. Realizace stavebních prací bude probíhat i během zimního období, kdy probíhá odstávka betonárky a obalovny a není možné dílo dokončit. Toto by ze zcela objektivních důvodů činilo zhotoviteli potíže v ohledu na finanční toky společnosti.

Text uvedený v odst. 5.8 čl. 5 se zcela vypouští a nahrazuje se textem v následujícím znění:

„Práce dosud skutečně odvedené zhotovitel vyfakturuje na základě jedné dílčí faktury po nabytí účinnosti tohoto dodatku a po oboustranném odsouhlasení a podpisu soupisu skutečně provedených prací.
Následně může zhotovitel cenu díla fakturovat průběžně měsíčně vždy za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu prací, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.

Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny. Částku odpovídající 10% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:

- ***protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,***
- ***odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.“***

Čl. 4 DOLOŽKY

4.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

4.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy:
Příloha č. 1 – výpočet navýšení ceny
Příloha č. 2 – Zápisy z kontrolních dnů a záznamy ze stavebního deníku
Příloha č. 3 – aktualizovaný harmonogram stavby

V Liberci dne 27 -10- 2022

V Ústí nad Labem dne 31 -10- 2022

[redacted]

.....

[redacted]

Mgr. Jiří Solc

náměstek primátora

[redacted]

[redacted]

.....

Ing. Josef Kalivoda

předseda představenstva

[redacted]

.....

Ing. Antonín Vajcík

člen představenstva

[redacted]

Název stavby : OZ LIBEREC - FRANTIŠKOV
Číslo PS,SO : ZL1

N nové položky

Poř. číslo pol.	název položky Název položky	Varianta položky	poznámka	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství z SoD	Množství po změně	Jednotková cena - SoD (CZK)	Změna Množství	Změna Cena (CZK)
Díl:										
	VÍCEPRÁCE									588 921,87
38	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA nové oplocení, včetně PKO a dopravy	A		76793	M2	21,504	71,680	2 480,00	50,176	124 436,48
	30% z celkové délky bude provedeno jako nové oplocení (41.86+29.82)*0.3=21.504 [A]									
44	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NOVÉ plotové sloupky+ kotevní desky + PKO	A	SLOUPKY (3kg*39ks), KOTEVNÍ DESKY (0,5*39ks)	93650	KG	110,400	136,500	99,20	26,100	2 589,12
	nad OZ 12 ks* (1.7 hmotnost kotevní desky + 7.5 pl. sloupek)=110.400 [A]									
10	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM		geodeticky odměřeno (125-69,175+(0,6935*41,20))=84,3972	131738	M3	139,154	223,551	427,80	84,397	36 105,04
	rozšíření výkopu z důvodu rozdílného sypného úhluoproti předpokladu (viz zápis geologa)									
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina	A	geodeticky odměřeno (125-69,175+(0,6935*41,20))=84,3972	014101	M3	137,279	221,676	793,60	84,397	66 977,46
5	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.		obnova poškozených vytyč. bodů po přerušení stavby	02910	KPL	1,000	1,500	12 400,00	0,500	6 200,00
1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění obchůzné trasy pro pěší, včetně provizorního oplocení ze strany od výkopu a následného odstranění obchůzné trasy		pronájem oplocení obchůzní trasy pro pěší 4x delší než předpoklad	02710	KPL	1,000	4,000	6 200,00	3,000	18 600,00
2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby, včetně osazení, údržby během stavby, přesunů a odvoz		4x delší uzavírka než předpoklad - pronájem DZ	02720	KPL	1,000	4,000	14 880,00	3,000	44 640,00
9	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu, včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Součástí zařízení staveniště je i osvětlení stavby.		09/2022 až konec 02/2023	03100	KPL	1,000	3,000	124 000,00	2,000	248 000,00
N	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU		viz zápis ve stavebním deníku	02811	KPL	0,000	1,000	8 000,00	1,000	8 000,00
N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM			919113	M	0,000	67,760	223,00	67,760	15 110,48
	odřezání stáv. asfaltu pro zajištění bezpečnosti na komunikaci									
N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU			015130	T	0,000	63,036	257,00	63,036	16 200,25
	poplatek za uložení asfaltu									
N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)			21341	M3	0,000	0,022	92 100,00	0,022	2 063,04
	deska 12x12		0,12*0,12*0,04*39=0,624							
	MÉNĚPRÁCE									-190 957,77
39	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA repase stávajícího oplocení, včetně PKO výplně a včetně dopravy - plotové sloupky jsou vykázány v samostatné položce	B		76793	M2	50,176	0,000	1 240,00	-50,176	-62 218,24

	70% z celkové délky oplocení (41.86+29.82)*0.70=50.176 [A]									
45	**DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ** **repase původních plotových sloupků, včetně navaření kotevních desek a PKO sloupků i kotevních desek**	B	ponechána repase sloupků brány a repase brány	93650	kg	398,400	150,000	62,00	-248,400	-15 400,80
	původní plotové sloupky - 70% z celkového počtu, tj. 27 ks 27 ks* (1.7 hmotnost kotevní desky + 7.5 hmot. pl. sloupku)=248.400 [A] sloupek vstupní brány a 1/2 brány (odhad hmotnosti) 150=150.000 [B] Celkem: A+B=398.400 [C]									
4	**POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)** **stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf. pojivem a odfrézovaný nezpůsobilý materiál; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI na základě zkoušek asf. směsi, 1,8t/m3**			014132	T	63,036	0,000	1 798,00	-63,036	-113 338,73
	pol. 113728 9.968*1.8=17.942 [A] pol. 113138 25.054*1.8=45.097 [B] Celkem: A+B=63.039 [C]									
S										397 964,10

MÉNĚPRÁCE	-190 957,77
VÍCEPRÁCE	588 921,87
kontrola	397 964,10
Celková cena CZK	397 964,10

List č. 4763164

Datum	Denní záznamy stavby
19.9.22 Po	PRAC. DOBA: 7 - 17 HOD POČASÍ: PŘEVÁŽNĚ, 16°C PRACOVNÍCI: 6 + THP PROV. PRÁCE: - ODKLIZENÍ NADBYTEČNÉHO A ZBYTKOVÉHO MATERIÁLU Z PODKL. BETONU - OČISTĚNÍ PODKL. BETONU - VYTĚŽENÍ ZÁKLADU PRO VÝTĚŽ VÍKRESU - PŘÍPRAVA BEDNĚNÍ, ATD BEDNĚNÍ ZÁPIS ZHOTOVITELE: DOCHÁZÍ K DALŠÍMU UVOLŇOVÁNÍ MATERIÁLU Z POD KOMUNIKACE PODEL OZ „A". S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU KOMUNIKACE UL. V ZAHRADÁCH JE NUTNÉ ÚPLNĚ UZAVŘÍT ČÁST KOMUNIKACE (čp 202/17 – čp 172/19). Z DŮVODU ZACHVÁNÍ ZÁJEDNÍ ZŠ NELZE ZAHÁJIT DEMOLIČNÍ A VÝKOPOVÁ PRACE V ČÁSTI OZ „B". VÝKOPOVÉ A DEMOLIČNÍ PRÁCE V ČÁSTI OZ „B" BUDE NUTNÉ ZAHÁJIT AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU V ČÁSTI KOMUNIKACE OZ „A". NA STAVBU BYL PŘIZVÁN GEOLOG. VÝŠE UVEDENÉ MÁ VLIV NA ZVÝŠENÍ OBJEM PRACÍ A POZDĚJŠÍ TERMÍN DOKONČENÍ. VOJTĚCH ŠVARC [redacted] ZÁPIS ZHOTOVITELE: PO PŘÍCHOZÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM SČVK A KAŠÁKEM A PO DOHODĚ S TÍM PŘERUŠUJU PRÁCE NA VÝSTAVBĚ. DŮVODEM JE NEUDĚLENÍ SOUHLASU S BETONÁŽÍ ZÁKLADU OZ „A", KTERÝ KOLIDUJE S KANALIZAČNÍMI ŠACHTAMI VE SPRÁVĚ SČVK. S OHLEDEM NA UVOLŇUJÍCÍ SE MATERIÁL POD KOMUNIKACÍ TÍMTO ŽÁDÁM OBJEDNATELE O CO NEJVÝHODNĚJŠÍ STANOVISKO A KONKRÉTNÍ POKYNY, JAK BY MĚLY DALŠÍ PRÁCE POKRAČOVAT. VOJTĚCH ŠVARC [redacted]	

List č. 4763165

Datum	Denní záznamy stavby
23.9.2020	Zápis geologa V místě výkopu OZ části "A" byly zastiženy písčité a štěrkovité zeminy neovlažené (dominantní zeryp IS). V nepaženém výkopu jejich úhel přirozené sklonitosti neodpovídá předpokládanému sklonu svahu 2:1, skutečný úhel by odpovídal minimálně sklonu. Dočasné výkopy v těchto materiálech doporučujeme ponechat otevřené jen po nezbytně dlouhou dobu a ve sklonu 1:1 nebo mírnějším. Za AZ Consult Mgr. J. Šindelář [redacted] SOUHLASÍM [redacted]
29.9.22 PÁ	PRAC. DOBA: 7-15H POČASÍ: POLOJASNO, 15C PRACOVNÍCI: 3+THP PROV. PRÁCE: - ZAČÍNÁNÍ ASFALTU - CCA 25 bm - Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU. - KONTROLA PIO - ÚPRAVA PIO - DOCHÁZÍ K ROZKRÁDÁNÍ PLOTOVÝCH ZÁVĚSEK A NEOKRÁVDĚNÉ ÚPRAVĚ PIO (DZ)
30.9.22 PÁ	ZÁPIS ZHOTOVITELE - DOCHÁZÍ K DALŠÍMU UVOLŇOVÁNÍ MATERIÁLU ZE SVAHU VÝKOPU ⇒ POŠKOZENÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ ZÁKLADŮ ⇒ BODY NUTNÉ JE OBNOVIT A ZNOVU PROVÉST VYTYČENÍ POLOHY ZÁKLADU V ČÁSTI „A" [redacted]
17.10.22 PO	DNEŠNÍHO DNE BYLI PO DOHODĚ S INVESTORKOU ZAHÁJENY STAV. PRÁCE. [redacted] VYZÝVÁM TDI K PŘEJMUTÍ VÝZTUŽE A NAPNUTÍ PLOCHOVÝCH ZÁKLADŮ KONTROLA KABELU NN VE SPRÁVĚ ČEZ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADU OZ U1. V ZAHRADÁCH-LIBHOŠŤ FRANTIŠKOV. ZA ČEZ D. JTRBLCIAS V POŘÁDKU [redacted]

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

konaného dne 3.10.2022

Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ v k.ú.Františkov-II

Přítomní:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto záznamu

Průběh stavebních prací

- Práce na opěrné zdi zastaveny, proveden podkladní beton , výkopy a zajištění stavby.

Bylo domluveno:

- Firma Viamont může od pondělí 17.10.2022, resp. ihned, jak to bude možné vzhledem k přerušení prací a odvolání pracovníků na jiné akce, zahájit práce na opěrné zdi.
- Pokračovat s opěrnou zdí se bude bez ohledu na vedení kanalizace , šachty budou prozatím respektovány i když se jich základ přímo dotýká.
- Pracovníci Severočeské servisní a.s. nastoupí do 14 dnů až se jim uvolní kapacita.
- Výkopy připraví firma Viamont po potvrzení navýšení prací investorem dle dohody přímo s prováděcí firmou Severočeské servisní a.s. (kontaky budou předány před zahájením prací"). Výkopové práce bude provádět investor kanalizace svojí technikou z důvodu koordinace mezi montéry a technikou. Objednávka na výkopové práce bude doručena před zahájením prací.
- Materiál /trouby, šachty a práce na samotné kanalizaci budou nákladem Severočeské servisní a.s.
- Zásypy k tíži zhotovitele nebo zadavatele stavby opěrné zdi (těleso násypu mimo výkopy pro opěrnou zeď, které jsou již součástí stavby opěrné zdi).
- Nákladově bude stavba rozdělena takto:
  Severočeské servisní a.s. - trouby, šachty
  Město Liberec – výkopy , konstrukce vozovky, zásypy do konstrukce vozovky včetně práce na těchto částech

Předpoklad postupu prací :

- Viamont bude dále pokračovat na výstavbě opěrné zdi.
- Výkopy pro vedení kanalizace jsou již nyní částečně provedeny vlivem zvětšení výkopů z důvodů nesoudržného násypu vozovky.
- Jak výkopy, tak kanalizaci bude nutné provádět po částech vzhledem k sítím v ulici.

Sledované termíny:

- Na základě této situace se s dalším dílem provádění opěrné zdi počítá do jarních měsíců roku 2023.

Všeobecně

- Žádám investory o dohodu na koordinaci dalšího postupu souběhu opěrné zdi a výměny havarijní kanalizace.

Závěr:

Zpracovatel záznamu žádá o laskavé sdělení eventuálních připomínek do **3** dnů od doručení tohoto záznamu, v opačném případě se záznam považuje za odsouhlasený.

Zapsala: Pavlína Skoblová

ZÁPIS Z 2.KD

konaného dne 20.10.2022

Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ v k.ú.Františkov-II

Přítomní:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto záznamu

Průběh stavebních prací

- Provedena betonáž první a druhé části základu opěrné zdi.
- Podzemní sítě na staveništi vytyčeny, ošetřeny dle požadavků správců-zápisy v SD.

Bylo domluveno:

- Provádí se práce na dílu A . Vzhledem ke zdržení při řešení souběhu s kanalizační stokou a nadcházejícímu zimnímu období je předpoklad, že stavba bude prodloužena do roku 2023.
- Předložena a odsouhlasena varianta výměny oplocení. Probíhá projednávání rozpočtu.
- Staveniště je řádně označeno dle požadavků na BOZP

Předpoklad postupu prací :

- Zhotovitel dokončí demolici dílu „A" opěrné zdi a následně bude provedena kanalizační stoky podél tohoto dílu.
- Do konce týdne by měly být dokončeny základy a v příštím týdnu budou zahájeny práce na dříku opěry.
- V příštím týdnu bude zahájeno vázání výztuže základů.

Sledované termíny:

- Práce zahájeny 2.9.2022 předáním staveniště, celková doba stavby je dle SOD do 10/2022 (31.10.2022)
- Práce na stavbě přerušeny 19.9.2022 a následně po jednáních obnoveny 17.10.2022, dobu výstavby je nutné prodloužit na základě zastavení stavby z důvodu prací v ochranném pásmu kanalizace a jejího špatného stavebního stavu.

Další KD stavby se bude konat 3.11.2022 v 8:00hod. na stavbě.

Všeobecně

- Práce na kanalizační stoce budou prováděny v koordinaci se zhotovitelem SČ servisní a.s.

Závěr:

Zpracovatel záznamu žádá o laskavé sdělení eventuálních připomínek do 3 dnů od doručení tohoto záznamu, v opačném případě se záznam považuje za odsouhlasený.

Zapsala: Pavlína Skoblová [redacted]

PREZENČNÍ LISTINA
z 2.KD

STAVBA : **Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ v k.ú.Františkov-II**

DATUM: 20.10.2022

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Jitka Beranová	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC- SM	be[redacted]c.cz	[redacted]
Štěpánka Veselská	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC-SM	vese[redacted]rec.cz	
Ing.Radka Louthanova	RAL Projekt s.r.o.	[redacted]	
Pavlína Skoblová	ABM Kontrol s.r.o.		
Vojtěch Švarc DiS.	Viamont Servisa.s.		
Mgr.Jarmila Hegrová	ZŠ Švermova Liberec		

Roman Skrčený, David Skrčený *tel:* [redacted]
výkon zeměměřických činností *email: geostars@seznam.cz*
****

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ
Protokol č. GP 21-10-22

OPRAVA OZ V UL. V ZAHRADÁCH V AREÁLU ZŠ, K.Ú. FRANTIŠKOV
ZAMĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY VÝKOPU ZDI „A“

Účel a způsob zaměření: Dle požadavku stavby bylo provedeno zaměření a výpočet skutečné kubatury výkopu u zdi „A“.
Zaměřené body a označení jednotlivých řezů je upřesněno v přiložené situaci. Zaměřená a vypočtená kubatura výkopu je 125 m3.

Datum zaměření: 19. října 2022

Použité přístroje: Totální stanice Leica TS12 s příslušenstvím

Souřadnicový systém: S - JTSK (připojeno metodou GNSS)

Výškový systém: Balt p. v. (připojeno metodou GNSS)

Počet měřených bodů: 8 + konstrukce tvaru výkopu ze situace z PD

Zaměřili: Roman Skrčený, David Skrčený

Vyhotovil: Roman Skrčený

Přílohy: Seznam souřadnic a výšek měřených bodů
Výpočetní tabulka kubatury
Situace měřených bodů a příčných řezů

[redacted]

V Duchcově dne: 21. 10. 2022 **Předal:** .....

Převzal: .....

Roman Skrčený, David Skrčený *tel:* [redacted]
výkon zeměměřických činností *email: geostars@seznam.cz*
****

OPRAVA OZ V UL. V ZAHRADÁCH V AREÁLU ZŠ, K.Ú. FRANTIŠKOV
ZAMĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY VÝKOPU ZDI „A“

Seznam souřadnic a výšek měřených bodů :

	S-JTSK		BPV
č. b.	Y	X	Z
1	689603.98	974384.59	368.25
2	689606.66	974376.42	368.75
3	689608.92	974369.48	369.19
4	689612.10	974362.23	369.54
5	689614.03	974357.75	369.80
6	689616.47	974350.69	370.25
7	689617.01	974347.87	370.45
8	689608.99	974345.29	369.94

V Duchcově dne: 21. 10. 2022

ROMAN SKRČENÝ
výkon zeměměřických činností

[redacted]

Roman Skrčený, David Skrčený *tel:* [redacted]
výkon zeměměřických činností *email: geostars@seznam.cz*
****
Roman Skrčený, David Skrčený *tel: 774 440 744, 720 314 878*
výkon zeměměřických činností *email: geostars@seznam.cz*
****

Oprava OZ v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov

Zaměření a výpočet kubatury výkopu zdi "A"

Výpočetní tabulka :

číslo PF (staničení)	plocha (m^2)	vzdálenost (m)	objem (m^3)
P1 (0,00)	1,29		
		8,60	13,63
P2 (8,60)	1,88		
		0,00	0,00
P2´ (8,60)	1,65		
		7,30	13,91
P3 (15,90)	2,16		
		7,87	19,36
P4 (23,77)	2,76		
		4,86	15,84
P5 (28,63)	3,76		
		7,47	39,25
P6 (36,10)	6,75		
		2,13	19,04
P7 (38,23)	11,13		
		0,72	4,01
P8 (38,95)	0,00		

kubatura **125,0** **m^3**

V Duchcově dne: 21. 10. 2022

ROMAN SKRČENÝ
výkon zeměměřických činností

[redacted]

OPRAVA OZ V UL. V ZAHRADÁCH V AREÁLU ZŠ, KÚ: FRANTIŠKOV
SITAUCE ZAMĚŘENÉ KUBATURY

[redacted]

25.10.22 ÚT	DNEŠNÍHO DNE BYLI DLE POŽADAVKU INVESTORA PŘERUŠENY STAVEBNÍ PRÁCE. PRÁCE BUDOU POKRAČOVAT PO UZAVŘENÍ DODATKU O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM. ZA VIAMONT STAVBAS a.s.: VOJTĚCH ŠVAR [redacted] Zaměstnanci: PATRIK STROBLOVÁ [redacted]

Ozona uvéřené zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Pavlíčkov - II

Název akce/etapa
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Výstavba
Vypracování dokumentace
Inženýrská činnost - stanoviska, vyjádření, rozhodnutí
Inženýrská činnost - DIO, DIR
Inženýrská činnost - ostatní
Inženýrská činnost - ZP
Inženýrská činnost - AD
Inženýrská činnost - ostatní
Inženýrská činnost - TDS
Inženýrská činnost - BOZP
Inženýrská činnost - ostatní - ...
Výkupy
Výkupy - ostatní
Výkupy - ZPV
Výkupy - ostatní
Výkupy - ...
Výkupy - ...
Výkupy - ...