

**stávající KK V51**  
Ruprechtická x Budyšínská  
Liberec

66m

stáv. OK - 144vl.

stáv. OK - 144vl.

stáv. OK - 144vl.

stáv. OK - 144vl.

28m

35m

**stávající KK V52**  
**stávající OS**  
ul. Šamánkova x U Náspu  
Liberec







KONEC  
přeložky

místo fyzické přeložky

ZAČÁTEK  
přeložky

místo odpojení OK v OS v KK52  
a jeho stažení do místa KONEC přeložky  
a jeho znovuzatažení do nekolizní trasy zpět do OS v KK52

**LEGENDA:**

stávající místo / lokalita kterým kabel je veden	
stávající optický kabel	
stávající optický kabel v novém koridoru	
překládaný opt.kabel či jeho část	
místo přerušení optického kabelu	
nová kabelová rezerva	
stávající kabelová rezerva	

Je nutné, aby před jakýmkoliv výpadkem provozu na překládaných optických kabelech byla první vybudována a připravena nová zemní trasa, položeny nové HDPE trubky.  
Je požadováno, aby doba výpadku byla minimalizovánana, na základě předem dohodnutého výpadku služeb na stávajících překládaných optických kabelech!

**VLASTNÍK PŘEKLÁDANÉ SÍTĚ:**

**Liberecká IS, a.s.**

Mrštíkova 3, Liberec 3 - 461 71

IČ: 25450131, DIČ: CZ25450131

registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl B, vložka 1429

**VYVOLATEL PŘELOŽKY:**

**Statutární město Liberec**

Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec - 460 59

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

**PROJEKTANT:**

**Projekting, s.r.o.**

Koněvova 2660/141, Praha 3 - 130 00

IČ: 24707066, DIČ: CZ24707066, E-mail: info@projekting.cz

registrovaná u Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 167653

PROJEKTANT	Daniel Pašek + Martin Marek	FORMÁT	A3
KRESLIL	Daniel Pašek + Martin Marek	MĚŘÍTKO	-
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2660/2021	STUPEŇ	dokumentace pro povolení a provedení stavby
ZAK. Č. OBJEDNATELE	-	DATUM	08/2021
NÁZEV AKCE	MÍSTO STAVBY	Liberec	

**Rekonstrukce křižovatky**  
**Budyšínská x Durychova –**

**PŘELOŽKA VEDENÍ LIBERECKÁ IS**

NÁZEV VÝKRESU

**Blokové schéma optických kabelů**

LIBERECKÁ IS

PROJEKTING

PARÉ

VÝKRES  
ČÍSLO

7