PŮDORYS NOVÝCH ZÁKLADŮ, M 1:50



ŘEZ 4-4, M 1:20



LEGENDA:

- BET. MAZANINA + VODOROVNÁ ČÁST HYDROIZOLACE VYSPÁDOVANÁ OD OBJEKTU
- NOVÁ ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY RADNICE
- SEPARAČNÍ VRSTVA - POLYSTYRÉN TL. 20mm

POZNÁMKY:

1. PO ROZEBRÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A PODESTOVÝCH DESEK JE NUTNÉ ZDOKUMENTOVAT (ZAMĚŘIT) SKUTEČNÝ PRŮBĚH PODEZDÍVEK PŘED JEJICH ZBOURÁNÍM TAK, ABY NOVÉ PODEZDÍVKY (PASY) BYLY ZREALIZOVÁNY VE STEJNÉ PŮDORYSNÉ GEOMETRII, JAKO PASY PŮVODNÍ
2. PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PASŮ JE VE VÝKRESE PŘEVZAT Z PŮVODNÍ HISTORICKÉ DOKUMENTACE. DLE SPÁR SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ JE VŠAK PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SKUTEČNÝ PRŮBĚH BUDE MÍRNĚ ODLIŠNÝ
3. ZÁKLADY SCHODIŠTĚ BUDOU REKONSTRUOVÁNY, STÁVAJÍCÍ VYZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI MONOLITICKÝMI PASY
4. STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKY ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA BUDOU ZBOURÁNY V ROZSAHU ZDEGRADOVANÉHO ZDIVA DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU PO ODKRYTÍ. PŘEDBĚŽNĚ JE UVAŽOVÁNO SE ZBOURÁNÍM PODEZDÍVEK AŽ K TERÉNU.
5. PO ROZKRYTÍ ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
6. VE STYKU PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ S OBVODOVOU KONSTRUKCÍ OBJEKTU RADNICE BUDE PROVEDENA SVISLÁ HYDROIZOLACE (ASFALTOVÝ PÁS) S VODOROVNOU SPÁDOVANOU ČÁSTÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ŘEZY 1-1 (NOVÝ) a 3-3
7. STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU NOVĚ NAPOJENY NA KANALIZACI - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
8. V RÁMCI AKCE BUDOU NAHRAZENY STÁVAJÍCÍ DVA VLAJKOVÉ STOŽÁRY + DOPLNĚNY DVA NOVÉ STOŽÁRY - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Revize Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor:	**Statutární město Liberec** nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 485 243 111 info@magistrat.liberec.cz	^Liberec	Schéma		
Generální projektant:	**STORING spol.s r.o.** Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz				
Projektant části PD:	**STORING spol.s r.o.** Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		Rekonstrukce schodiště		
			±0,000=		B.p.v.
Místo stavby:	Liberec	HIP:	Ing. František Přihoda	Číslo zak.:	1956
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing. František Přihoda	Formát:	4xA4
Katastrální území:	Liberec [682039]	Vypracoval:	Ing. Anna Lincová	Datum:	12/2019
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby jednostupňová			Měřítko:	1:50, 1:20
Název stavby:	Rekonstrukce předloženého schodiště radnice Statutární město Liberec			Číslo parc:	
Stavební objekt:					
Část:	D1.01.100 Architektonicko-stavební řešení				
Název dokumentu:	Půdorys základů - nový stav				

Kód dokumentu:	1956	DPSJ	000	D1.01.100	103	00
	číslo zakázky	stupeň	st.objekt	členění dokumentace	číslo výkresu	revize