


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	63,4	Keramičná dlažba	Šuková omítka	2 210 m	---
0.02	CHODBA	29,3	Keramičná dlažba	Dřevěný obklad v. 2 100 mm (40%)	2 100 m	Demontáž SDK kazet, rošt zachován
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,1	Keramičná dlažba	Šuková omítka	3 050 m	---
0.04	SKLAD	6,0	Keramičná dlažba	Šuková omítka	3 050 m	---
0.05	DRUŽINA	100,9	Koberec	Dřevotřískový obklad v. 950 mm (90%)	2 930 m	---
0.06	KANCELÁŘ	19,9	Keramičná dlažba	Šuková omítka	2 930 m	---
0.07	WC DÍVKY	17,5	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 800 mm	3 160 m	---
0.08	WC CHLAPCI	19,7	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 800 mm	3 200 m	---
0.09	ŠATNA	27,2	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 200 m	Odstřanění šatních klecí
0.10	ŠATNA	36,1	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 170 m	Odstřanění šatních klecí
0.11	ŠATNA	85,4	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 110 m	Demontáž šatních klecí (reparováno 80%)
0.12	ZÁDVEŘÍ	17,2	Betonová mazanina	Šuková omítka	3 380 m	Odstřanění zábradlí, terco parapetu
0.13	ŠATNA	35,7	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 270 m	Odstřanění šatních klecí
0.14	ŠATNA	19,4	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 270 m	Odstřanění šatních klecí
0.15	SKLAD	6,9	Keramičná dlažba	Keramičný obklad v. 1 760 mm	3 270 m	Odstřanění šatních klecí
0.16	KOTELNA	35,1	Keramičná dlažba	Šuková omítka	3 190 m	---
0.17	PLYNOMĚR + HUP	20,4	Betonová mazanina	Keramičný obklad v. 300 mm	3 180 m	---
0.18	SKLAD	28,5	Žulové desky	Šuková omítka	3 350 m	---
0.19	SKLAD	72,5	Žulové desky	Šuková omítka	3 290 m	---
0.20	CHODBA	25,6	Keramičná dlažba	Šuková omítka	3 000 m	---
0.21	CHODBA	29,6	Keramičná dlažba	Šuková omítka	3 000 m	---

LEGENDA HMOT

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS
	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce

POZNÁMKY:

- Podkladem pro projektovou dokumentaci bylo zaměření a původní projektová dokumentace. Skladby konstrukcí nebyly ověřeny sondami. V rámci stavby budou provedeny sondy do jednotlivých konstrukcí a v případě, že se skutečné skladby budou lišit od skladeb v dokumentaci bude projektantem návrh upraven.
- Přesný popis bouracích prací je uveden v příloze č. 1 technické zprávy.
- Předpokládáme skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze č. 2 technické zprávy.
- Vybourání dřávek a prostupů uvnitř konstrukcí bude provedeno dle požadavků jednotlivých profesí TŽ.
- Podrobný popis demontáží a bouracích prací VIZ. TŽ



ODKAZKY - BOURACÍ PRÁCE

- 1 VYBOURÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (PODLAHOVÁ GOLA)
- 2 DEMONTÁŽ ŠATNÍCH MŘÍŽÍ (80% REPAROVÁNO) - viz Z02
- 3 Odstřanění šatních mříží a ostatní demontáž, vč. odřeznutí a zabroušení kotvících prvků
- 4 OKOPÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 6 Odstřanění kazet podhledu, nosný rástr zachován (L.PP)
- 7 BOURÁNÍ CHELUNÝCH PŘÍZDVEK A NENOSNÝCH PŘÍČEK
- 8 VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ RAMU A PARAPETU, MŘÍŽE / ZÁRUBNĚ
- 9 OKOPÁNÍ OMÍTEK A VYŠKRBÁNÍ SPÁR ZDVA h = 2200mm
- 10 OŠKRBÁNÍ MALEB A ŠTUKŮ STĚN A STROPŮ
- 11 OKOPÁNÍ OMÍTEK A OPISKOVÁNÍ ŽULOVÝCH OSTĚNÍ A SLoupŮ
- 14 PŘEBROUŠENÍ A ZAROVNÁNÍ BETONOVÉHO POVRCHU PODLAHY / SCHODIŠTĚ
- 15 VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VŘSTVY PODLAHY Z KERAMICKÉ DLÁŽBY
- 17 Odstřanění teraco dlažby

Investor:	Statutární město Liberec náč. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 002 62 978; DIČ: CZ 002 62 978	
Generální projektant:	Design 4 - projekty stavb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
DESIGN4	DESIGN4	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty stavb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	Maarskova 1007/1 a Šmáhkova 4007/1 Liberec - Staré Město	
Kraj:	Liberecký kraj	
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	
Projektant:	Ing. Jaroslav Šich	
Opovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar	
Název stavby:	Stavební úpravy k odstranění vlnkosti a zajištění bezbariérovosti ZS 5. května	
Datum:	květen 2018	
Číslo zakázky:	1721	
Autorizace:	Paré č.:	
Stavební objekt:	SO 01 Budova I. stupně ZŠ Liberec	
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název dokumentu :	Bourací práce - Půdorys 1.PP	
Číslo dokumentu:	04	
Měřítco:	1:50	