



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 1/23

Ing. Jana Kolomazníková

12.4.2023

CJ MML 094580/23

/485 243 497

Počet listů 1

Počet příloh

Počet listů příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace VIII.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 (obdržena dne 06. 04. 2023)

Dotaz č. 1

SO 332 Retenční nádrž a odlučovač ropných látek – pažení jámy pro retenční nádrž

Rozměry jámy pro vlastní retenční nádrž jsou 14,0 m (šířka) x 10,8 m (délka) x 4,77 m (hloubka) a pro odlučovač ropných látek je hloubka jámy ještě větší. Z Přílohy č. 7 - Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, který byl zadavatelem zveřejněn až 5.4.2023, je zřejmé, že byl proveden do hloubky pouze 3 m. Podle IGP se dá při výkopových pracích ve větších hloubkách než 3m předpokládat výskyt hornin R4 a nelze použít pažení pomocí štetovnic. Ze zkušeností z podobných zakázek je zřejmé, že pažení takto velké pracovní jámy může stát okolo 5 mil. Kč a významně prodlouží realizaci díla. Navíc vzhledem k porovnatelnosti nabídek jednotlivých uchazečů by měl být na pažení zpracován samostatný projekt. V rozpočtu je uvedena pro zřízení tato položka:

6	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m	M2
---	-----------	--	----

Jaký druh pažení na objektu SO332 uvažoval zadavatel pro provedení výkopových prací? Jakým způsobem má uchazeč ocenit zřízení pažení, aby jednotlivé nabídky byly porovnatelné s ostatními uchazeči?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Vlastní provedení pažení by mělo být na základě zvolené technologie každého dodavatele. Projekt pažení je následně součástí realizační dokumentace stavby, kterou si zpracovává dodavatel. V rámci projektu pro provádění stavby, je řádně uvedeno, že jámu je nutné pažit a též je ve výkazu výměr uvedena položka dle ceníku URS, kterou lze standardně ocenit. V rámci výstavby a skutečného geologického profilu v místě stavby lze akceptovat rovněž případné provedení svahované jámy bez pažení. V tomto řešení bude větší rozsah zemních prací, ale pažení nebude nutné. Prostorové umístění retenční nádrže i odlučovače to z velké části umožňuje.

Lhůta pro podání nabídek se nemění, tj. končí dnem 19. 04. 2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec