



Smlouva o dílo ev. č. DS202301153

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Bohumil Hauptmann

se sídlem: Raspenavská 9, 46001, Liberec 32

IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce dopadových ploch na dětském hřišti v ulici Dobiášova a další dále uvedené činnosti.
2. V rámci plnění této smlouvy bude zhotovitelem provedeno odstranění stávajících ploch z pryžových dlaždic, odstranění spodních vrstev s odvozem na deponii objednatele, zhotovení nových podkladních vrstev, povrchu z SBR granulátu a EPDM v barevném provedení dle požadavku objednatele. Bude provedena oprava řetězové houpačky a lanovky, terénní úpravy a zatravnění.

3. Specifikace díla:

- a) Odstranění povrchu z pryžových dlaždic, srovnání na palety a odvezení do skladu objednatele
 - b) Oprava řetězové houpačky a lanovky
 - c) Úprava podkladu pod litý povrch
 - d) Dopadové plochy budou tvořeny dvouvrstvým povrchem, objednatel preferuje, aby vrstva EPDM neobsahovala recyklované částice. Nebude-li zhotovitel schopen tuto podmínku splnit a vrstva EPDM bude obsahovat recyklované částice, zhotovitel je povinen doložit certifikát o zdravotní nezávadnosti povrchu, místo odběru vzorku z plochy určí objednatel. Odstín EPDM určí objednatel.
 - e) Dodání a instalace dvou kusů svodnic, odvodnění do vsaku
 - f) Provedení terénních úprav a zatravnění
4. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele.
5. Účelem plnění zvýšení bezpečnosti na DH Dobiášova.
6. Místo plnění:
- a) ulice Dobiášova, pozemky p.č. 1586/305, 1583/164 a 1583/110 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: Bohumil Hauptmann



2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.
3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7. **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:**
 - a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
 - b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 1.111.271,08 Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce dětského hřiště Dobiášova, Liberec**“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	918 405,85 Kč
DPH 21%	192 865,23 Kč
cena celkem s DPH	1 111 271,08 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
4. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C , dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou

zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména:

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - 3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - 3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - 3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.
4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.
5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.
8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
11. V případě nedodržení ČSN EN 1176-(1-11), ČSN EN 1177, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
10. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
11. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušování plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.
12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.
14. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.

16. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
17. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a náradí podmínkám v místě plnění.
18. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
19. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
20. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody.
21. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
23. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo
 - odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
 - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo
 - požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; aneboodstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využit pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.


4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne... 30.6. 2023 ...

V Liberci dne... 30.6. 2023 ...

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora

Bohumil Hauptmann



Za objednatele

Za zhotovitele

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023007

Stavba: Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

KSO
Místo: Liberec

CC CZ
Datum: 11.04. 2023

Zadavatel
Statutární Město Liberec

IČ
DIČ

Uchazeč:
Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

Projektant:

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ
DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 918 405,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	918 405,85	192 865,23
snižena	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 111 271,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023007

Stavba: Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Místo: Liberec

Datum: 11.04, 2023

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		918 405,85	1 111 271,08
SO 01	Houpačka - plocha 46 m2	162 114,17	196 158,15
SO 02	Lanovka - plocha 148 m2	507 026,27	613 501,79
SO 03	Herní prvky - plocha 76 m2	249 265,41	301 611,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobíšašova

Objekt:

SO 01 - Houpačka - plocha 46 m2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 11.04. 2023

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 114,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 114,17	21,00%	34 043,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 158,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt

SO 01 - Houpačka - plocha 46 m2

Místo

Liberec

Datum

11.04. 2023

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	162 114,17
HSV - Práce a dodávky HSV	150 324,74
1 - Zemní práce	17 020,00
5 - Komunikace pozemní	111 320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 900,00
997 - Přesun sutě	13 228,15
998 - Přesun hmot	2 856,59
PSV - Práce a dodávky PSV	10 289,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 289,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobříšova

Objekt

SO 01 - Houpačka - plocha 46 m2

Místo

Liberec

Datum

11.04. 2023

Zadavatel

Statutární Město Liberec

Projektant

Uchazeč

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 114,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				150 324,74	
D		1	Zemní práce				17 020,00	
1	K	113106124	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvícve a s jakoukoliv výplní spár ručně z plastových nebo pryžových dlaždic	m2	46.000	40,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 01
			*stávající pryžová dlažba					
			46		46.000			
2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	46.000	120,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 01
			*předpoklad 4/8 5-10cm					
			46		46.000			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	46.000	180,00	8 280,00	CS ÚRS 2023 01
			*předpoklad 16/32 5-20cm					
			46		46.000			
4	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	46.000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
			*srovnání a zhutnění pláně po odebrání původních konstrukčních vrstev					
			46		46.000			
D		5	Komunikace pozemní				111 320,00	
5	K	564801011	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	46.000	190,00	8 740,00	CS ÚRS 2023 01
			*trakce D-4 (tl. 20-30 mm)					
			46		46.000			
6	K	564851014	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	46.000	270,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 01
			*minimální požadovaná tl. podkladní konstrukce 180 mm					
			46		46.000			
7	K	579231316-R	Dopadová plocha - bezpečný polyuretanový povrch např. SmartSoft EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM), HIC min. 1,8 m, povrch dvoubarevný	m2	46.000	1 960,00	90 160,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 900,00	
8	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetězové s ocelovou konstrukcí dvoumístné	kus	1.000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
			*zpětná montáž houpačky					
			*vč. zkrácení řetězu (4x), včetně případné výměna poškozených částí závěsu ze skladu SML					
			1		1.000			
9	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	100.000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
			*občistění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 100 m2					
			100		100.000			
10	K	966001111-R	Demontáž dětské houpačky vč. konstrukce pro zpětné použití s nulným přemístěním a uskladněním	kus	1.000	1 800,00	1 800,00	
			*demontáž s ohledem pro zpětnou montáž					
			1		1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sulé				13 228,15	
11	K	997006003-R	Složení odstraněné pryžové dlažby na palety opatření PE folií	t	2.070	650,00	1 345,50	
	VV		"stávající pryžová dlažba"					
	VV		"složení na palety opatření PE folií"					
	VV		2.07		2.070			
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23.160	280,00	6 484,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"					
	VV		7,82*13,34		21.160			
	VV		"smetky z čištění komunikací na skládce (10 km)"					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		23.160			
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	123.800	25,00	3 095,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"					
	VV		(7,82*13,34)*5		105.800			
	VV		"smetky z čištění komunikací na skládce (10 km)"					
	VV		2*9		18.000			
	VV		Součet		123.800			
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2.070	280,00	579,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odvoz pryžové dlažby do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"					
	VV		2.07		2.070			
15	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10.350	45,00	465,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odvoz pryžové dlažby do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"					
	VV		2.07*5		10.350			
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2.070	250,00	517,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"stávající pryžová dlažba - nakládka palet"					
	VV		2.07		2.070			
17	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2.000	370,00	740,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"smetky z čištění komunikací"					
	VV		2		2.000			
D	998		Přesun hmot				2 856,59	
18	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	25.969	110,00	2 856,59	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 289,43	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 289,43	
19	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	3.768	1 250,00	4 710,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Obroušení dřevěných částí (ne flexcol) včetně odprášení, vycištění drážek"					
	VV		"4 ks šikmých vzpěr, délka=2,5 m, prům. oca 120 mm"					
	VV		4*2,5*3,14*0,12		3.768			
20	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	3.768	35,00	131,88	CS ÚRS 2023 01
21	K	783207100	Provedení nátěru tesařských konstrukcí krycího jednonásobného	m2	11.304	250,00	2 826,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Trojnásobný nátěr, barva ze skladu SIML"					
	VV		"4 ks šikmých vzpěr, délka=2,5 m, prům. oca 120 mm"					
	VV		3*(4*2,5*3,14*0,12)		11.304			
22	K	783306801-R	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí otryskáním	m2	0.791	1 300,00	1 028,30	
	VV		"otryskání ráhna houpačky"					
	VV		"trubka délka oca 2,8 m, prům. oca 90 mm"					
	VV		2,8*3,14*0,09		0.791			
23	K	783317101-R	Nová prášková barva ve stávajícím odstínu	m2	0.791	750,00	593,25	
24	K	783910100-R	Příplatek k nátěrům za malý rozsah, odvoz do dílny a zpět	kpl	1.000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
25	K	013294000	Oslatní dokumentace	Kč	1.000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"atesty zdravotní nezávadnosti apod."					
	VV		1		1.000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"vč. zajištění a zabezpečení"					
	vv		1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
27	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut (vntrobílek s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 02 - Lanovka - plocha 148 m2

KSO:

Místo: **Liberec**

CC-CZ:

Datum: **11.04. 2023**

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

507 026,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 026,27	21.00%	106 475.52
DPH snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

613 501,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt

SO 02 - Lanovka - plocha 148 m2

Místo: Liberec

Datum: 11.04.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	507 026,27
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	499 103,39
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	66 321,93
-----------------	-----------

2 - Zakládání	5 004,95
---------------	----------

5 - Komunikace pozemní	371 444,75
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 943,75
---	----------

997 - Přesun sutě	38 829,45
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	9 558,56
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	6 322,88
---------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	6 322,88
----------------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 600,00
-----------------------------------	----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
---	--------

VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
----------------------------	--------

VRN6 - Územní vlivy	500,00
---------------------	--------

VRN7 - Provozní vlivy	100,00
-----------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravních ploch na DH Dobřišova

Objekt:

SO 02 - Lanovka - plocha 148 m²

Místo:

Liberec

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							507 026,27	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				499 103,39	
0	1		Zemní práce				66 321,93	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m ²	3.300	180,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*pro instalaci nových svodnic* (4,5*2*0,6)*0,6		3.300			
2	K	113106124	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z plastových nebo pryžových dlaždic	m ²	148.000	40,00	5 920,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*stávající pryžová dlažba* 14B		148.000			
3	K	113107321	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	148.000	120,00	17 760,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*plocha do 50 m ² stanovená z důvodu ztížených podmínek*					
	VV		*předpoklad 4/8 5-10cm*					
	VV		14B		148.000			
4	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	148.000	180,00	26 640,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*plocha do 50 m ² stanovená z důvodu ztížených podmínek*					
	VV		*předpoklad 16/32 5-20cm*					
	VV		14B		148.000			
5	K	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6.000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*demontáž pryžových obrubníků pro opětovné použití*					
	VV		6		6.000			
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	1.000	700,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*vsák, kamenivo 32/63*					
	VV		1		1.000			
7	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	1.031	1 200,00	1 237,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		*pro drenáž*					
	VV		10*0,25*0,3		0.750			
	VV		*pro svodnici*					
	VV		4,5*0,25*0,25		0.281			
	VV		Součet:		1.031			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	2.031	850,00	1 726,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		*přebytečný výkopek*					
	VV		1+1,031		2.031			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4.062	370,00	1 502,94	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přebytečný výkopok" (1+1,031)*2		4,062			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s úpravami uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,062	120,00	487,44	CS ÚRS 2023 01
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"urovnání terénu v místě výškové úpravy obrubníků" 10		10,000			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"úprava terénu v místě výškové úpravy obrubníků" 10		10,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,350	100,00	35,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		10*0,035 Přečtené koeficientem množství		0,350			
14	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m2	148,000	30,00	4 440,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"srovnání a zhuštění pláně po odebrání původních konstrukčních vrstev" 148		148,000			
15	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"urovnání terénu v místě výškové úpravy obrubníků" "2 vrstvy (2x 50 mm)" 10*2		20,000			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	1,500	986,00	1 479,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vt. dopravy" 20*0,05*1,5		1,500			
	D	2	Zakládání				5 004,95	
17	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,671	800,00	1 336,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"drenážní rýha pro potrubí" 10*0,25*0,3 -10*3,14*0,1*0,1/4 "vsak, kamenivo 32/63" 1 Součet 1,671		0,750 -0,079 1,000 1,671			
18	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"drenážní potrubí" 10		10,000			
19	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo prolierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	6,050	180,00	1 089,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"drenážní potrubí" 10*2*(0,25*0,3)*1,1 "vsak (vrch)" 2*2*1,1 Součet 6,050		1,650 4,400 6,050			
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	7,166	25,00	179,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,05*1,1845 Přečtené koeficientem množství		7,166			
	D	5	Komunikace pozemní				371 444,75	
22	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 30 mm	m2	148,000	190,00	28 120,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plocha do 100 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek" "frakce 0-4 (t. 20-30 mm)" 148		148,000			
23	K	564851014	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm	m2	148,000	270,00	39 960,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plocha do 100 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek" "minimální požadovaná tl. podkladní konstrukce 180 mm" 148		148,000			
24	K	579231317-R	Dopadová plocha - bezpečný polyuretanový povrch např. SmartSoft EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM), HIC min. 1,6 m, povrch dvoubarevný	m2	148,000	1 960,00	290 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2.625	550,00	1 443,75 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"zpětná montáž po instalaci nových svodnic" (4,5*2*0,5)*0,6		3 300			
	VV		-4,5*0,15		-0 675			
	VV		Součet		2 625			
26	K	596991111-R	Řezání betonové dlažby tl do 60 mm	m	9.300	200,00	1 860,00	
	VV		"přířezy pro zpětnou montáž po instalaci nových svodnic" 2*(4,5*0,15)		9 300			
27	K	597361121-R	Svodnice ocelová š 120-140 mm kotvená do betonu s krycím roštem a napojením na drenážní potrubí	m	4.500	2 218,00	9 981,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 943,75	
28	K	916331112-R	Zpětné osazení obrubníku pryžového s výškovým vyrovnáním	m	6.000	200,00	1 200,00	
29	K	936005235-R	Demontáž a montáž lanovky (2 ks konstrukce, lano, závěsy) v případě, že to technologie bude vyžadovat, alternativně opatření proti poškození a zajištění BOZP při náteřích (plošina apod.)	kpl	1.000	2 000,00	2 000,00	
30	K	936005236-R	Demontáž a montáž startovací plošiny (ze skladu objednatele)	kpl	1.000	1 800,00	1 800,00	
31	K	936005237-R	Výšková úprava závěsu, dopnutí lan	kpl	1.000	1 200,00	1 200,00	
32	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	100.000	15,00	1 500,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"očštění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 100 m2"					
	VV		100		100 000			
33	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	6.000	10,00	60,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"pryžový obrubník pro zpětné použití"		6 000			
	VV		6		6 000			
34	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	2.625	70,00	183,75 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"pro zpětnou montáž dlažby po instalaci nových svodnic" (4,5*2*0,5)*0,6		3 300			
	VV		-4,5*0,15		-0 675			
	VV		Součet		2 625			
	D	997	Přesun sutě				38 829,45	
35	K	997006003-R	Složení odstraněné pryžové dlažby na palety opatření PE folií	t	6.600	650,00	4 290,00	
	VV		"stávající pryžová dlažba"					
	VV		"složení na palety opatření PE folií"		6 600			
	VV		6 6		6 600			
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	70.080	280,00	19 622,40 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"kamenivó do skladu a areálu TSMIL Erbenova ul. (6 km)" 25,16*42,92		68 080			
	VV		"smetky z čištění komunikací na skládku (10 km)"		2 000			
	VV		2		70 080			
	VV		Součet		70 080			
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	358.400	25,00	8 960,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"kamenivó do skladu a areálu TSMIL Erbenova ul. (6 km)" (25,16*42,92)*5		340 400			
	VV		"smetky z čištění komunikací na skládku (10 km)"		18 000			
	VV		2*9		368 400			
	VV		Součet		368 400			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0.250	280,00	70,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		"ostatní odpad, dlažba spod. (10 km)"		0 250			
	VV		0,250		0 250			
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2.250	25,00	56,25 CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*ostatní odpad, dlažba apod. (10 km) ²		2,250			
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,660	280,00	1 864,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		*odvoz pryžové dlažby na paletách do skladu a areálu TSMIL Erbenova ul. 16 km) ²		6,66			
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,300	45,00	1 498,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		*odvoz (kamenivo, pryžová dlažba) do skladu a areálu TSMIL Erbenova ul. 16 km) ²		33,300			
42	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,660	250,00	1 665,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*stávající pryžová dlažba - nakládky palet ²		6,66			
43	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,250	250,00	62,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		*ostatní odpad, dlažba apod. (10 km) ²		0,250			
44	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*smetky z čištění komunikací ²		2,000			
	D	998	Přesun hmot				9 558,56	
45	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	86,896	110,00	9 558,56	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 322,88	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 322,88	
46	K	783201201	Připrava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	14,695	150,00	2 204,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		*Obroušení dřevěných částí (ne flexcol) včetně odprášení, vyčištění drážek ²					
	VV		*4 ks svislých vzpěr, délka=4 m, prům. cca 120 mm ²		6,029			
	VV		*4 ks šikmých vzpěr, délka=5 m, prům. cca 120 mm ²		7,536			
	VV		*2 ks vodorovných prvků, délka=1,5 m, prům. cca 120 mm ²		1,130			
	VV		*Součet ²		14,695			
47	K	783201403	Připrava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	14,695	35,00	514,33	CS ÚRS 2023 01
48	K	783207100	Provedení nátěru tesařských konstrukcí krycího jednonásobného	m2	23,362	150,00	3 504,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		*barva ze skladu SML ²					
	VV		*jednonásobný nátěr ²					
	VV		*4 ks svislých vzpěr, délka=4 m, prům. cca 120 mm ²		6,029			
	VV		*Mezisoučet ²		6,029			
	VV		*dvojnásobný nátěr ²					
	VV		*4 ks šikmých vzpěr, délka=5 m, prům. cca 120 mm ²		15,072			
	VV		*2*(4*5*3,14*0,12) ²					
	VV		*2 ks vodorovných prvků, délka=1,5 m, prům. cca 120 mm ²		2,261			
	VV		*2*(2*1,5*3,14*0,12) ²		17,333			
	VV		*Mezisoučet ²		23,362			
	VV		*Součet ²					
49	K	783910200-R	Připlátek k nátěrům za malý rozsah	kpl	1,000	100,00	100,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 600,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
50	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*alesy zdravotní nezávadnosti apod. ²		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*vč. zajištění a zabezpečení ²		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
52	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut (vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"					
			1		1.000			
			Provozní vlivy				100,00	
53	K	VRN7 075002000	Ochranná pásma	Kč	1.000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
			"ověření, případně vyřčení IS a následná ochrana (VO)"					
			1		1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 03 - Herní prvky - plocha 76 m2

KSO:

Místo: **Liberec**

CC-CZ:

Datum: **11.04. 2023**

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 265,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 265,41	21.00%	52 345,74
DPH snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

301 611,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt

SO 03 - Herní prvky - plocha 76 m2

Místo: Liberec

Datum: 11.04. 2023

Zadávatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	249 265,41
HSV - Práce a dodávky HSV	247 765,41
1 - Zemní práce	28 120,00
5 - Komunikace pozemní	186 568,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 450,00
997 - Přesun sutě	21 151,40
998 - Přesun hmot	4 476,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobruška

Objekt: SO 03 - Herní prvky - plocha 76 m2

Místo: Liberec

Datum: 11.04, 2023

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							249 265,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				247 765,41	
D	1		Zemní práce				28 120,00	
1	K	113106124	Rozebrání dlažeb komunikací pro péšl s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z plastových nebo pryžových dlaždic.	m2	76.000	40,00	3 040,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*stávající pryžová dlažba*					
	W		76		76.000			
2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	76.000	120,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*plocha do 50 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek*					
	W		*předpoklad 4/8 5-10cm*					
	W		76		76.000			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	76.000	180,00	13 680,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*plocha do 50 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek*					
	W		*předpoklad 16/32 5-20cm*					
	W		76		76.000			
4	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	76.000	30,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*srovnání a zhutnění pláně po odebrání původních konstrukčních vrstev*					
	W		76		76.000			
D	5		Komunikace pozemní				186 568,00	
5	K	564801011	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	76.000	190,00	14 440,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*frakce D-4 (tl. 20-30 mm)*					
	W		76		76.000			
6	K	564851014	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	76.000	270,00	20 520,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*minimální požadovaná tl. podkladní konstrukce 180 mm*					
	W		76		76.000			
7	K	579231316-R	Dopadová plocha - bezpečný polyuretanový povrch např. SmartSoft EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM), HIC min. 1,6 m, povrch dvoubarevný	m2	76.000	1 960,00	148 960,00	
8	K	589101111	Údržba umělých travníků u sportovních povrchů odstranění organického znečištění listí, jehličí	m2	331.000	3,00	993,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	589102111	Údržba umělých travníků u sportovních povrchů kartáčování ručním kartáčem	m2	331.000	5,00	1 655,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 450,00	
10	K	938907212-R	Čištění svodnic s odklizením nánosů	m	21.000	50,00	1 050,00	
	W		*Vyčištění svodnice u přilehlého SH (umělý travník) 21cm*					
	W		21		21.000			
11	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	100.000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		*očštění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 100 m2*					
	W		100		100.000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	959003100-R	Kontrola kotvení herních prvků s případnou opravou	kus	17.000	100,00	1 700,00	
13	K	959003200-R	Očištění grafity	kpl	1.000	2 000,00	2 000,00	
14	K	959003300-R	D+M nerezových záseppek (instalace do stávajících pouzder), opatřeno zámkem (zapuštěný tříhran/čtyřhran) proti vyjmutí ze země, před instalací nutno vyčistit	kus	2.000	600,00	1 200,00	
	D	997	Přesun sulě				21 151,40	
15	K	997006003-R	Složení odstraněné pryžové dlažby na palety opatření PE folií	t	3.420	650,00	2 223,00	
	VV		*stávající pryžová dlažba*					
	VV		*složení na palety opatření PE folií*					
	VV		3,42		3.420			
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37.460	280,00	10 488,80 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*odvoz kameniva do skladu a areálu TSMML Erbenova ul. (6 km²)					
	VV		(12,92+22,04)		34 960			
	VV		*smetky z čištění a z metení hřiště komunikaci na skládku (10 km²)					
	VV		2+0,5		2 500			
	VV		Součet		37 460			
17	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197.300	25,00	4 932,50 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*odvoz kameniva do skladu a areálu TSMML Erbenova ul. (6 km²)					
	VV		(12,92+22,04)*5		174 800			
	VV		*smetky z čištění a z metení hřiště komunikaci na skládku (10 km²)					
	VV		(2+0,5)*9		22 500			
	VV		Součet		197 300			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3.420	280,00	957,60 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*odvoz pryžové dlažby do skladu a areálu TSMML Erbenova ul. (6 km²)					
	VV		3,42		3.420			
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17.100	45,00	769,50 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*odvoz pryžové dlažby do skladu a areálu TSMML Erbenova ul. (6 km²)					
	VV		3,42*5		17 100			
20	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3.420	250,00	855,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*stávající pryžová dlažba - nakładka palet*					
	VV		3,42		3.420			
21	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2.500	370,00	925,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*smetky z čištění a z metení hřiště komunikaci na skládku (10 km²)					
	VV		2+0,5		2 500			
	D	998	Přesun hmot				4 476,01	
22	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	40.691	110,00	4 476,01 CS ÚRS 2023 01	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
23	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1.000	500,00	500,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*alesty zdravotní nezávadnosti apod.*					
	VV		1		1 000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	500,00	500,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*vč. zajištění a zabezpečení*					
	VV		1		1 000			
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
25	K	062002000	Ztížená dopravní podmínky	Kč	1.000	500,00	500,00 CS ÚRS 2023 01	
	VV		*nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut (vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)*					
	VV		1		1 000			