



# SMLOUVA O DÍLO

č.: DS 2023 01021

## „ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro  
majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu  
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení technické správy  
budov  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a


**Zhotovitel:** OTISTAV s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: [redacted] jednatelem společnosti  
IČ: 24832898  
DIČ: CZ24832898  
bankovní spojení: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy šaten v suterénu budovy I. stupně základní školy 5. května v Liberci, jejichž cílem je odstranění vlhkosti dotčených prostor, včetně dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Stavební práce budou zejména zahrnovat:

- bourací práce;



- izolace proti vlhkosti;
- montáž sanační profilované nopové folie;
- montáž elektroinstalace;
- úprava stávající ZTI;
- montáž sanačních a štukových omítek vč. výmaleb;
- oprava betonových mazanin;
- montáž SDK;
- pokládka nových nášlapných vrstev;
- dodávka šatních skříněk;
- odvoz a likvidace odpadu;
- dokončovací práce a závěrečný čistý úklid.

Předmět plnění je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

3) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy dále zavazuje:

- zbudovat přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu;
- zajistit fotodokumentaci z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 60 ks fotografií měsíčně;
- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.;
- zajistit veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání ve 2 vyhotovení v listinné podobě a 1 v elektronické podobě;
- uvést zařízení do trvalého provozu;
- zajistit a provést všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla;
- zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- zajistit čistotu na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- uvést všechny povrchy dotčené dílem do původního stavu (komunikace, chodníky apod.);
- provést celkový úklid stavby, provést likvidaci zařízení staveniště do tří dnů od ukončení stavby;

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.;
  - zabezpečit podmínky stanovené správcí inženýrských sítí;
  - zajistit a splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů);
  - zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - zpracovat a předat dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.
- 4) Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu v objektu, ve kterém se mohou pohybovat děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, objednatele a technického dozoru stavebníka. Objednatel dále upozorňuje, že v případě probíhající výuky nesmí být žádné bourací a hlučné práce prováděny od 8:00 do 12:00 hodin.
- 5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zajištění kvalitního fungování šaten žáků I. stupně.
- 6) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 7) Místo plnění: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, 5. května 64/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, budova I. stupně, Šamánkova 400/7, p. p. č. 2491, k. ú. Liberec.

### **III. Termín plnění**

- 1) **Zahájení díla: do tří (3) dnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

**Dokončení a předání díla: nejpozději do sedmi (7) týdnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla (jeho části).

- 2) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 3) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

#### **IV. Staveniště, elektronický stavební deník**

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou formou. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly Stavební deník a Management úkolů.
- 3) Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakož i podporu pro zaškolení využívání elektronického stavebního deníku.
- 4) Předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude zapsáno do elektronického stavebního deníku (dále jen „**stavební deník**“) pověřenými osobami smluvních stran. Současně budou ve stavebním deníku uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel.
- 6) Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec, která s budovou hospodáří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.
- 7) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 8) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi BOZP, a to po celou dobu realizace díla.

- 9) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 10) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 11) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 12) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 13) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 14) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- 15) Stavební/montážní deník je veden elektronicky se vzdáleným přístupem, Právo vést stavební deník má zhotovitel, právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor stavebníka (TDS), osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby prostřednictvím objednatele nebo TDS.
- 16) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 17) Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

- 19) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

#### **V. Cena za dílo**

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 4. 2023 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku:

**„ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně“**

Účastníky dohodnutá celková cena díla činí:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>    | <b>1 967 777,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                      | <b>413 233,17 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>2 381 010,17 Kč</b> |

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených níže:
- a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
  - b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
  - c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
  - d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

## **VI. Platební podmínky**

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur s 30- ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

## **VII. Podmínky provádění díla**

- 1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- 3) V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se

zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

4) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

## VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,4% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Za porušení povinnosti zhotovitele realizovat vybrané činnosti uvedené v čl. XIII odst. 1 přímo a výhradně vlastními silami zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** za každou jednotlivou vybranou činnost, kterou nerealizoval zhotovitel přímo a výhradně (tj. bez zapojení poddodavatele).
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
- 8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

- 12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil výuku v rámci školního roku a přípravu na ni.

#### **VIII. Odpovědnost za škody a pojištění**

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

## **IX. Prodloužení lhůty plnění**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci
- v případě výskytu potřeby dodatečných návrhových prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.

## **X. Záruky**

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**

## **XI. Předání a převzetí díla či jeho části**

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla ihned po jeho ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.

- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělky uvedených v předávacím protokolu. Současně s předáním a převzetím díla zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo či jeho část bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost doplnit dodatečně.

## **XII. Právo na odstoupení od smlouvy**

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

## **XIII. Poddodavatelé**

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit **plnění všech prací a dodávek hlavní stavební výroby (HSV), a dále konstrukce suché výstavby, podlahy z dlaždic a dokončovací práce – obklady spadající pod práce pomocné stavební výroby (PSV) vlastními silami, bez spolupráce poddodavatelů.** Specifikace činnosti hlavní a pomocné stavební výroby je uvedena ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy.  
Pro zhotovení dalších dílčích částí díla spadající do prací a dodávek pomocné stavební výroby (PSV) je zhotovitel oprávněn využít spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

#### **XIV. Doložky**

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### **XV. Ostatní ujednání**

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

## XVI. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Výkaz výměr
2. Seznam poddodavatelů

V Praze dne 26 -05- 2023

Za zhotovitele:

Ing. Michal Balčík  
jednatel společnosti

- 6 -06- 2023

V Liberci dne .....

Za objednatele:

Mgr. Petr Zidek, MPA,  
náměstek primátora pro  
majetkovou správu,  
bezpečnost a sportovní infrastrukturu

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_1  
Stavba: ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 1 967 777,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 967 777,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 1 967 777,00 | 413 233,17 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 381 010,17</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_1

Stavba: ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Místo:

Datum:

12.04.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>1 967 777,00</b> | <b>2 381 010,17</b> |
| D.1.1_E22                                | Architektonic...                           | 1 242 058,90        | 1 502 891,27        |
| D.1.4.1.sv                               | Svítidla...                                | 11 637,76           | 14 081,69           |
| F??<br>D.1.4.1.ro                        | Rozvaděč...                                | 45 082,49           | 54 549,81           |
| F??<br>D.1.4.1.el_                       | Elektroi...                                | 55 221,47           | 66 817,98           |
| F??<br>D.1.4.3.ik_                       | Vnitřní ...                                | 51 786,10           | 62 661,18           |
| F??<br>D.1.4.3.v_                        | Vnitřní v...                               | 124 753,60          | 150 951,86          |
| F??<br>D.1.4.3.p_                        | Odběrné p...                               | 61 395,87           | 74 289,00           |
| F??<br>D.1.4.4_E                         | Ústřední vy...                             | 189 552,78          | 229 358,86          |
| ??<br>VRN_E22                            | Vedlejší a osta...                         | 186 288,03          | 225 408,52          |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                          | Ostatní náklady                            | 0,00                | 0,00                |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00                | 0,00                |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00                | 0,00                |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                            | <b>1 967 777,00</b> | <b>2 381 010,17</b> |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.1\_E22 - Architektonic...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 1 242 058,90        |
| Ostatní náklady     | 0,00                |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 242 058,90</b> |

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 242 058,90 | 21,00%     | 260 832,37 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 502 891,27</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.1\_E22 - Architektonic...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

1 242 058,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

820 365,95

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 68 613,09  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 371 424,68 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 233 466,16 |
| 997 - Přesun sutě                              | 110 178,06 |
| 998 - Přesun hmot                              | 36 683,96  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

421 692,95

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                     | 89 976,72  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                                                                 | 41 780,99  |
| 766 - Konstrukce truhlářské (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis viz PD) | 30 312,80  |
| 766.5 - Ostatní výrobky (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis viz PD)     | 72 436,23  |
| 767 - Konstrukce zámečnické (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis viz PD) | 12 433,68  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                                                         | 114 616,89 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene                                                      | 3 897,35   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                                                        | 56 238,29  |

## 2) Ostatní náklady

0,00

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimost.doprava      | 0,00 |
| Územní vlivy        | 0,00 |
| Provozní vlivy      | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 242 058,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.1\_E22 - Architektonic...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                                    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>1 242 058,90</b> |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>820 365,95</b>   |                 |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>68 613,09</b>    |                 |
| 1                                                     | K   | 310237281   | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm                                                                                                                                                | kus | 7,000    | 1 515,64     | 10 609,48           | CS ÚRS 2022 01  |
|                                                       | VV  |             | de bourání otvorů                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,000    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000    |              |                     |                 |
| 2                                                     | K   | 319202331.1 | Očištění lokálně degradovaných cihel na zdravé jádro a vyplntování cihlami novými na sanační maltu v rozsahu opravované plochy do 10% (výměra udává celou plochu plochu zdiva, ze které bude plentováno cca 10%) - stěny                                             | m2  | 183,582  | 216,52       | 39 749,17           |                 |
| 3                                                     | K   | 319202331.2 | Očištění lokálně degradovaných cihel na zdravé jádro a vyplntování cihlami novými na sanační maltu v rozsahu opravované plochy do 10% (výměra udává celou plochu plochu zdiva, ze které bude plentováno cca 10%) - stropy                                            | m2  | 74,400   | 216,52       | 16 109,09           |                 |
| 4                                                     | K   | 340271021.1 | Dozdívky příček z vápenopískových bloků tloušťky 100 mm na tenkovrstvou lepicí maltu, vypěnění poslední spáry montážní pěnou                                                                                                                                         | m2  | 1,650    | 822,78       | 1 357,59            |                 |
|                                                       | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | (0,50+0,25)*2,20                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,650    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,650    |              |                     |                 |
| 6                                                     | K   | 342291121   | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné popř. jiné                                                                                                                                                                                                   | m   | 4,400    | 116,05       | 510,62              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                                       | VV  |             | 2,20*2                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,400    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,400    |              |                     |                 |
| 7                                                     | K   | 346971141.1 | Nápliskovaná lepenka pod nové příčky                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 0,800    | 346,43       | 277,14              |                 |
|                                                       | VV  |             | 0,50+0,30                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,800    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,800    |              |                     |                 |
| <b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>371 424,68</b>   |                 |
| 8                                                     | K   | 611135101   | Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách, popř. ve stropích                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,000    | 542,17       | 1 084,34            | CS ÚRS 2022 01  |
| 11                                                    | K   | 612125000.1 | Oprava spár vnitřních povrchů po odsekání omítek a proškábnutí spár, ploch z cihel stěn, kleneb a stropů                                                                                                                                                             | m2  | 183,582  | 207,86       | 38 159,35           |                 |
| 12                                                    | K   | 612131121.1 | Penetrace zdiva                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 117,994  | 47,63        | 5 620,05            |                 |
| 13                                                    | K   | 612131121.2 | Antisanitační přednáštík - stěny                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 65,588   | 73,62        | 4 828,59            |                 |
| 14                                                    | K   | 612131121.3 | Antisanitační přednáštík - stropy                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 74,400   | 73,62        | 5 477,33            |                 |
| 15                                                    | K   | 612311131   | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm: svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                                           | m2  | 117,994  | 207,86       | 24 526,23           | CS ÚRS 2022 01  |
| 17                                                    | K   | 612321121.1 | Hrubozrná lehčená jádrová omítka určena pro omítání máic stabilních podkladů (Jednosložková omítková směs na bázi minerálních pojiv, hutného lehčeného plniva zrnitosti do 4 mm, modifikujících přísad a polypropylenových vláken), předpokládáné tloušťky cca 10 mm | m2  | 117,994  | 389,74       | 45 986,98           |                 |
|                                                       | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | (4,37+0,66+0,30*2+8,00+0,84)*2*2,20                                                                                                                                                                                                                                  |     | 63,668   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | (1,10+1,25)*2*0,75                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,525    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -0,93*2,20*2                                                                                                                                                                                                                                                         |     | -4,092   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -0,82*2,12                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,738   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -1,10*1,25                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,375   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | (3,91+6,60+0,84)*2*2,20                                                                                                                                                                                                                                              |     | 49,940   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | (1,10+1,25)*2*0,75                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,525    |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -0,93*2,20                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -2,046   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -1,10*1,25                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,375   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | -1,24*2,23                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -2,765   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | ostatní - klenutí, výklenky, ostění, apod. +10%                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | 107,267*0.10                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,727   |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 117,994  |              |                     |                 |
|                                                       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 117,994  |              |                     |                 |
| 18                                                    | K   | 612331121.1 | Pinoplošný vyrovnávací špric z cementové jádrové sanační omítky se síranovzdorným cementem do tl. 1,0 cm - stěny                                                                                                                                                     | m2  | 65,588   | 138,57       | 9 088,53            |                 |
| 19                                                    | K   | 612331121.2 | Pinoplošný vyrovnávací špric z cementové jádrové sanační omítky se síranovzdorným cementem do tl. 1,0 cm - stropy                                                                                                                                                    | m2  | 74,400   | 138,57       | 10 309,61           |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20  | K   | 612821011.1                        | Tepeleň izolační hydrofilní cementová sanační omítka s tekutou provzdušňující přísadou do tl. 2,5 cm - stěny                                                                                                                                                  | m2 | 65,588   | 450,36       | 29 538,21         |                 |
|     | VV  |                                    | výšky dle TBM                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | (4,37+0,66+0,30*2+8,00+0,84)*2*(3,27-2,20)                                                                                                                                                                                                                    |    | 30,966   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | (3,91+6,60+0,84)*2*(3,27-2,20)                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,289   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | pokračování sloupů ke stropu                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 0,50*4,37*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,370    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | ostatní - klenutí, výklenky, ostění, apod. +10%                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 59,625*0.10                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,963    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 65,588   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 65,588   |              |                   |                 |
| 21  | K   | 612821011.2                        | Tepeleň izolační hydrofilní cementová sanační omítka s tekutou provzdušňující přísadou do tl. 2,5 cm - stropy                                                                                                                                                 | m2 | 74,400   | 450,36       | 33 506,78         |                 |
|     | VV  |                                    | stropy                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | klenby koeficient +1.20                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 35,70*1.20                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 42,840   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 26,30*1.20                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,560   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 74,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 74,400   |              |                   |                 |
| 22  | K   | 612821050.1                        | Vápenný sanační štuk v tl. 3 mm - stěny                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 65,588   | 277,15       | 18 177,71         |                 |
| 23  | K   | 612821050.2                        | Vápenný sanační štuk v tl. 3 mm - stropy                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 74,400   | 277,15       | 20 619,96         |                 |
| 24  | K   | 631312131.1                        | Doplnění dosavadních mazanin betonem C20/25 s dodáním hmot                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,100    | 6 495,60     | 20 136,36         |                 |
|     | VV  |                                    | nový podkladní beton C20/25 tl. 100 mm (50% plochy řešených podlah)                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 35,70/2*0,10                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,785    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 26,30/2*0,10                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,315    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,100    |              |                   |                 |
| 25  | K   | 631319173                          | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120                                                                                                       | m3 | 3,100    | 161,09       | 499,38            | CS ÚRS 2022 01  |
| 26  | K   | 631341152.1                        | Doplnění dosavadních mazanin betonem nesmršlivým v malých plochách, kompletní provedení vč. souvisejících prací v rozsahu opravované plochy do 10% (výměra udává celou plochu plochu ponechávaných stávajících mazanin, ze které bude                         | m2 | 32,915   | 476,34       | 15 678,73         |                 |
| 27  | K   | 631362021                          | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,137    | 61 091,55    | 8 369,54          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | VV  |                                    | výztuž sítí KARI 6-100/100 do podkladního betonu (50% plochy řešených podlah)                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 35,70/2*4.44*0.001                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,079    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 26,30/2*4.44*0.001                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,058    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,137    |              |                   |                 |
| 28  | K   | 632451107.1                        | Samonivelační stěrka na bázi cementu, tl. 10-30 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 65,829   | 1 212,49     | 79 817,00         |                 |
| D 9 |     | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 233 466,16        |                 |
| 29  | K   | 949101111                          | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                                                                                                            | m2 | 65,100   | 42,44        | 2 762,84          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | VV  |                                    | plochy dle TBM                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 35,70                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 35,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 26,30                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 26,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | ostatní, výklenky apod. +5%                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 62,00*0.05                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 65,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 65,100   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 952901111                          | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných | m2 | 62,000   | 116,05       | 7 195,10          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | VV  |                                    | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 35,70                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 35,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | 26,30                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 26,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 62,000   |              |                   |                 |
| 31  | K   | 962031133                          | Bourání přiček z cihel, tvánic nebo přčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                                                                                                                     | m2 | 1,800    | 207,86       | 374,15            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | VV  |                                    | m.014                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | (0,35+0,25)*3,00                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,800    |              |                   |                 |
| 32  | K   | 965042121                          | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                | m3 | 3,429    | 4 460,31     | 15 294,40         | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | 965081223   | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2                            | m2  | 65,829   | 207,86       | 13 683,22         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | plochy dle TBM                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 35,70                                                                                                                                                                          |     | 35,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 19,40                                                                                                                                                                          |     | 19,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.15                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,90                                                                                                                                                                           |     | 6,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ostatní, výklenky apod. +5%                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 76,58*0.05                                                                                                                                                                     |     | 3,829    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 65,829   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 65,829   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 965081611   | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                                          | m   | 7,571    | 34,82        | 263,62            | CS ÚRS 2022 01  |
| 37 | K   | 968072455.1 | Vybourání okna vč. rámu, parapetu, mříže                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 299,12     | 1 299,12          |                 |
| 39 | K   | 971033481   | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm | kus | 3,000    | 1 047,96     | 3 143,88          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | předpoklad                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3                                                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 973031345   | Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm                                                  | kus | 4,000    | 419,18       | 1 676,72          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | předpoklad                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 973031813   | Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm                                          | m   | 4,400    | 258,96       | 1 139,42          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | dle ukotvení příček                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,40                                                                                                                                                                           |     | 4,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,400    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 974031143   | Výsekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm                                                                          | m   | 20,000   | 106,53       | 2 130,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | předpoklad - ryhy u specialistů neuvedené                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 20,00                                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 977151100   | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm                                   | m   | 1,400    | 11 259,04    | 15 762,66         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | předpoklad                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,70*2                                                                                                                                                                         |     | 1,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1,400    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 977311113   | Řezání stávkových betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                  | m   | 47,266   | 282,34       | 13 345,08         | CS ÚRS 2022 01  |
| 47 | K   | 978059541   | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                           | m2  | 84,326   | 207,86       | 17 528,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ((8,01+4,37+0,76)*2+(0,30*2*2))*1,76                                                                                                                                           |     | 48,365   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -0,82*2,12                                                                                                                                                                     |     | -1,738   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -0,93*2,20                                                                                                                                                                     |     | -2,046   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.14, 0.15                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (3,91+6,57)*2*1,76                                                                                                                                                             |     | 36,890   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -1,24*2,23                                                                                                                                                                     |     | -2,765   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -0,93*2,20                                                                                                                                                                     |     | -2,046   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ostatní - výklenky, ostění, apod. +10%                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 76,66*0.10                                                                                                                                                                     |     | 7,666    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 84,326   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 84,326   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 978023411   | Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového                                                                                                             | m2  | 84,326   | 207,86       | 17 528,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| 49 | K   | 978900010   | Odstranění oplechování rozvodů, vel.cca 75x30 cm                                                                                                                               | m   | 4,370    | 49,55        | 216,53            |                 |
|    | VV  |             | dle půdorysu bourání a fotodokumentace                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,37                                                                                                                                                                           |     | 4,370    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,370    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 978900020   | Demontáž příčky skladu                                                                                                                                                         | m2  | 12,786   | 129,91       | 1 661,03          |                 |
|    | VV  |             | dle půdorysu bourání a fotodokumentace                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | m.0.15                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,91*3,27                                                                                                                                                                      |     | 12,786   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 12,786   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 985111111   | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn s vyškrabáním spar                                                                                                                   | m2  | 96,611   | 207,86       | 20 081,56         |                 |
| 52 | K   | 985111121   | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů                                                                                                                    | m2  | 74,400   | 207,86       | 15 464,78         |                 |
| 53 | K   | 985131111.1 | Očištění ploch stěn, kleneb, stropů                                                                                                                                            | m2  | 257,982  | 134,24       | 34 631,50         |                 |
| 54 | K   | 990321030   | Náklady spojené s požárně bezpečnostním řešením - protipožární ucpávky (u specialistů neuvedené)                                                                               | kus | 5,000    | 5 369,70     | 26 848,50         |                 |
|    | VV  |             | 5                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 5,000    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55    | K   | 990331005   | Vykližení a demontáž stávajícího nábytku, vybavení, infosystému, uskladnění nebo likvidace dle pokynů investora                                                                                                                                                                             | hod | 5,000    | 337,77       | 1 688,85          |                 |
| 56    | K   | 990331010   | Ostatní bourací a demontážní práce - dle pokynů investora a zápisu v SD                                                                                                                                                                                                                     | hod | 5,000    | 337,77       | 1 688,85          |                 |
| 57    | K   | 990331020   | Zednické výpomoci specialistům tzb - dle pokynů investora a zápisu v SD                                                                                                                                                                                                                     | hod | 5,000    | 337,77       | 1 688,85          |                 |
| 58    | K   | 990331030   | Ostatní dokončující a kompletační práce - dle pokynů investora a zápisu v SD                                                                                                                                                                                                                | hod | 10,000   | 337,77       | 3 377,70          |                 |
| 59    | K   | 990331040   | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením vč. transportních tras dodavatele                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 12 991,20    | 12 991,20         |                 |
| D 997 |     |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 110 178,06        |                 |
| 60    | K   | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haň výšky do 6 m                                                                                                                                                        | t   | 40,540   | 1 169,21     | 47 399,77         | CS ÚRS 2022 01  |
| 61    | K   | 997013500   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku dle možností dodavatele                                                                                                                                                                                                                            | t   | 40,540   | 415,72       | 16 853,29         |                 |
| 62    | K   | 997013800.1 | Poplatek za uložení odpadu čistého stavebního na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                       | t   | 32,432   | 770,81       | 24 998,91         |                 |
| 63    | K   | 997013814   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů                                                                                                                                                                                                        | t   | 2,027    | 2 580,92     | 5 231,52          | CS ÚRS 2022 01  |
| 64    | K   | 997013831   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem: 170 904                                                                                                                                            | t   | 6,081    | 2 580,92     | 15 694,57         |                 |
| D 998 |     |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 36 683,96         |                 |
| 65    | K   | 998018001   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m                                                                                              | t   | 31,375   | 1 169,21     | 36 683,96         | CS ÚRS 2022 01  |
| D PSV |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 421 692,95        |                 |
| D 711 |     |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 89 976,72         |                 |
| 66    | K   | 711113110.1 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše stěrkovou hydroizolací vč. doplňkových listů, izolační manžety, přechodové bandáže apod.                                                                                                                                                          | m2  | 81,250   | 394,07       | 32 018,19         |                 |
| 67    | K   | 711113115.1 | Bitumenová stěrka (spotřeba 8 kg/m2) s výztužnou sítkou perlinkou, tl. 5mm, vytažená 300 mm nad podlahu přes pružnou bandáž (těsnící provazec) na vyrovnaný a utěsněný podklad                                                                                                              | m2  | 65,829   | 415,72       | 27 366,43         |                 |
| 68    | K   | 777111111.1 | Vysátí podkladu před provedením podlahy, příp. jiný způsob vyčištění                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 65,829   | 16,46        | 1 083,55          |                 |
| 69    | K   | 711191001   | Provedení nátěru adhezivního mýstku na ploše vodorovné V                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 65,829   | 25,98        | 1 710,24          | CS ÚRS 2022 01  |
| 70    | M   | 58581220    | mýstek adhezivní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 7,768    | 100,47       | 780,45            | CS ÚRS 2022 01  |
| vv    |     |             | 65,829*0,118 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,768    |              |                   |                 |
| vv    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 7,768    |              |                   |                 |
| 71    | K   | 711491273.1 | Sanační profilovaná novopová fólie 20/0,8; kotvená společně se sklovláknitou nosnou mřížkou omítky, počet kotev 8-14 ks na 1m2, kotvení talířovými hmoždinkami v ploše mezi kopulkami, profily, lišty popř. jiné doplňky, sklovláknitá nosná mřížka pro provedení omítky (montáž a dodávka) | m2  | 117,994  | 220,85       | 26 058,97         |                 |
| 72    | K   | 998711101   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                          | t   | 0,606    | 1 030,64     | 624,57            | CS ÚRS 2022 01  |
| 73    | K   | 998711181   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                              | t   | 0,606    | 551,69       | 334,32            | CS ÚRS 2022 01  |
| D 763 |     |             | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 41 780,99         |                 |
| 74    | K   | 76311316.1  | SDK příčka ze standardních desek, tl. 100 mm s dvěma s těsněním na schodištích do 1.NP (dočasný filtr pro omezení šíření hluku a prachu ze stavby) - dodávka, montáž, demontáž                                                                                                              | m2  | 9,372    | 1 385,73     | 12 987,06         |                 |
| vv    |     |             | 1,24*2,23+0,82*2,12+0,94*2,20+1,40*1,00*2                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 9,372    |              |                   |                 |
| vv    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,372    |              |                   |                 |
| 79    | K   | 763164631.1 | SDK opláštění zakrývající vedení vnitřních instalací v podobě falešných průvlaků tvořených SDK konstrukcí vytažené ke stropu místnosti, SDK deska tl. 10 mm, půdorysná š. do 300mm+vytažení ke stropu                                                                                       | m   | 17,510   | 978,67       | 17 136,51         |                 |
| vv    |     |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| vv    |     |             | 2,11                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,110    |              |                   |                 |
| vv    |     |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| vv    |     |             | 0,67*2+5,15+1,50+3,91                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,900   |              |                   |                 |
| vv    |     |             | ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| vv    |     |             | 3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,500    |              |                   |                 |
| vv    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 17,510   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                          | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80                                                                                          | K   | 763164631.2 | SDK opláštění zakrývající vedení vnitřních instalací v podobě falešných průvlaků tvořených SDK konstrukcí vytažené ke stropu místnosti, SDK deska tl. 10 mm, půdorysná š. do 750mm+vytažení ke stropu cca 1m                    | m   | 10,280   | 1 047,96     | 10 773,03         |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 4,12+0,25                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,370    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 3,66+0,25                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,910    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | ostatní                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 2,00                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 10,280   |              |                   |                 |
| 84                                                                                          | K   | 998763301   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | 0,574    | 1 004,65     | 576,67            | CS ÚRS 2022 01  |
| 85                                                                                          | K   | 998763381   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                   | t   | 0,574    | 536,10       | 307,72            | CS ÚRS 2022 01  |
| D 766 Konstrukce truhlářské (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis v   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 30 312,80         |                 |
| 88                                                                                          | K   |             | Dřevěné okno jednokřídlové sklopné otevíravé, 5ti komorový profil, bezpečnostní dvojsklo, kování, doplňky, vel. 1140/1000 mm                                                                                                    | kus | 1,000    | 30 312,80    | 30 312,80         |                 |
| D 766.5 Ostatní výrobky (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis viz PD) |     |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 72 436,23         |                 |
| 90                                                                                          | K   | OS 01       | Šatní trojskříňky - se soklem, větrací mřížkou a vyměnitelnou jmenovkou, ocelový plech tl.0,7mm, základová barva+barevný nástřik, vzhledově shodné se stávajícími "novými"skříňkami, vel. 1 skříňky 400x500x1500 mm (š-h-v)     | ks  | 22,000   | 3 065,92     | 67 450,24         |                 |
|                                                                                             | VV  |             | počty dle půdorysu                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 12                                                                                                                                                                                                                              |     | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 10                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 91                                                                                          | K   | OS 02       | Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi pro zabudování do sdk, vel. 100x250 mm                                                                                                                                       | kus | 10,000   | 246,83       | 2 468,30          |                 |
| 92                                                                                          | K   | OS 03       | Revizní dvířka vodoměru pro instalaci dosdk, uzamykatelná, plastová                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 2 517,69     | 2 517,69          |                 |
| D 767 Konstrukce zámečnické (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 12 433,68         |                 |
| 96                                                                                          | K   | Z 02.1      | Vybourání / demontáž, vyznačených drátěných šatních kójí vč. dveří, šetmé pro zpětné osazení                                                                                                                                    | m2  | 82,038   | 151,56       | 12 433,68         |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 3,07*2*3,27                                                                                                                                                                                                                     |     | 20,078   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 4,37*3,27                                                                                                                                                                                                                       |     | 14,290   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 5,15*3,27                                                                                                                                                                                                                       |     | 16,841   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 2,81*3,27                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,189    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 4,89*3,27                                                                                                                                                                                                                       |     | 15,990   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.15                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | (1,26+1,565)*2                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,650    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |     | 82,038   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 82,038   |              |                   |                 |
| D 771 Podlahy z dlaždic                                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 114 616,89        |                 |
| 100                                                                                         | K   | 771471113.1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných výšky přes 90 do 120 mm vč. montáže a dodávky všech systémových doplňků                                                                                                            | m   | 51,403   | 303,13       | 15 581,79         |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.13                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | (4,37+0,66+0,30*2+8,00+0,84)*2                                                                                                                                                                                                  |     | 28,940   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | -0,93*2                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,860   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | -0,82                                                                                                                                                                                                                           |     | -0,820   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | m.0.14                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | (3,91+6,57+0,84)*2                                                                                                                                                                                                              |     | 22,640   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | -0,93                                                                                                                                                                                                                           |     | -0,930   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | -1,24                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,240   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | ostatní - klenutí, výklenky, ostění, apod. +10%                                                                                                                                                                                 |     | 4,673    |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 46,73*0.10                                                                                                                                                                                                                      |     | 51,403   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |     | 51,403   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 51,403   |              |                   |                 |
| 101                                                                                         | M   | 59761410.1  | sokl - dlaždice keramické v. min. 60mm                                                                                                                                                                                          | m   | 56,543   | 163,69       | 9 255,52          |                 |
|                                                                                             | VV  |             | sokly                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 51,403*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | 56,543   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 56,543   |              |                   |                 |
| 102                                                                                         | K   | 771574113.1 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 vč. montáže a dodávky systémových doplňků - přechodových lišt, dilatačních lišt, popř. jiných prvků     | m2  | 65,829   | 736,17       | 48 461,33         |                 |
| 103                                                                                         | M   | 59761400.1  | keramická dlažba velkoformátová, tl.12mm, formátu 300 x 300 mm (300x400), protiskluznost R10                                                                                                                                    | m2  | 72,412   | 472,69       | 34 228,43         |                 |
|                                                                                             | VV  |             | P01                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | 65,829*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | 72,412   |              |                   |                 |
|                                                                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 72,412   |              |                   |                 |

| PČ                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 104                                        | K   | 771591111   | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu (pro všechny skladby podlah)                                                                                                   | m2 | 197,487  | 25,12        | 4 960,87          |                 |
| 105                                        | K   | 998771101   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            | t  | 2,005    | 599,33       | 1 201,66          | CS ÚRS 2022 01  |
| 106                                        | K   | 998771181   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 2,005    | 462,49       | 927,29            | CS ÚRS 2022 01  |
| D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene |     |             |                                                                                                                                                                           |    |          |              | 3 897,35          |                 |
| 110                                        | K   | 629995213.1 | Vyčištění povrchu pomocí tryskání a pískování kamene                                                                                                                      | m2 | 2,500    | 866,08       | 2 165,20          |                 |
|                                            | VV  |             | práce ozn.11 na výkrese bourání, díle řezu                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |             | zapuštěné sloupky v průchodu m.0.13                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |             | 0,25*2,50*2*2                                                                                                                                                             |    | 2,500    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                |    | 2,500    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                    |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 111                                        | K   | 782991422.1 | Uzavírací nátěr na stávající žulový kámen                                                                                                                                 | m2 | 2,500    | 692,86       | 1 732,15          |                 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   |     |             |                                                                                                                                                                           |    |          |              | 56 238,29         |                 |
| 113                                        | K   | 784211111.1 | Malby 1x vápenným mlékem, 2x otěruvzdornou prodyšnou bílou barvou v místnostech výšky do 3,80 m                                                                           | m2 | 131,385  | 82,28        | 10 810,36         |                 |
| 114                                        | K   | 784341000.1 | Malby silikátovou nebo vápennou prodyšnou barvou s $S_d \leq 0,02$ m (součinitel difúze) v místnostech výšky do 3,80 m - stěny                                            | m2 | 65,588   | 230,38       | 15 110,16         |                 |
| 115                                        | K   | 784341000.2 | Malby silikátovou nebo vápennou prodyšnou barvou s $S_d \leq 0,02$ m (součinitel difúze) v místnostech výšky do 3,80 m - stropy                                           | m2 | 120,711  | 251,16       | 30 317,77         |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.sv\_E22 - Svítidla...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 11 637,76        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>11 637,76</b> |

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 11 637,76   | 21,00%     | 2 443,93  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>14 081,69</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.sv\_E22 - Svítidla...

Místo:

Datum:

12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

11 637,76

### 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimost.doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 637,76

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.sv\_E22 - Svítidla...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**11 637,76**

|   |   |        |                                                                                                                              |    |       |          |          |  |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 2 | K | A3     | Zářivkové svítidlo přisazené s difuzorem z čirého polykarbonátu, zdroj 2x35W/230V, IP40                                      | ks | 2,000 | 3 072,55 | 6 145,10 |  |
| 4 | K | A4     | Zářivkové svítidlo přisazené s difuzorem z čirého polykarbonátu, zdroj 2x28W/230V, IP40                                      | ks | 2,000 | 1 416,51 | 2 833,02 |  |
| 5 | K | A4N    | Zářivkové svítidlo přisazené s difuzorem z čirého polykarbonátu, zdroj 2x28W/230V, IP40, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 1,000 | 1 818,82 |          |  |
| 6 | K | Pol105 | Přesun materiálu                                                                                                             | ks | 1,000 | 840,82   | 840,82   |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.ro\_E22 - Rozvaděč...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |             |            |           |                  |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |            |           | 45 082,49        |
| Ostatní náklady     |             |            |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |           | <b>45 082,49</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |                  |
| snížená             | 45 082,49   | 21,00%     | 9 467,32  |                  |
|                     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |                  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> |           | <b>54 549,81</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.ro\_E22 - Rozvaděč...

Místo:

Datum:

12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

45 082,49

### 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimost.doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 082,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.ro\_E22 - Rozvaděč...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>45 082,49</b>  |                 |
| 1                             | K   | Pol155 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 1050 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světlo šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1,000    | 4 562,55     | 4 562,55          |                 |
| 2                             | K   | Pol156 | Hlavní vypínač na lištu třífázový 40A                                                                                                                   | ks | 1,000    | 808,96       | 808,96            |                 |
| 3                             | K   | Pol157 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA                                                       | ks | 1,000    | 3 775,30     | 3 775,30          |                 |
| 4                             | K   | Pol158 | Jistič jednofázový B6/1                                                                                                                                 | ks | 2,000    | 381,47       | 762,94            |                 |
| 5                             | K   | Pol159 | Jistič jednofázový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA                                                                                                  | ks | 10,000   | 1 627,35     | 16 273,50         |                 |
| 6                             | K   | Pol160 | Jistič jednofázový B16/1                                                                                                                                | ks | 13,000   | 279,68       | 3 635,84          |                 |
| 7                             | K   | Pol161 | Jistič jednofázový B20/1                                                                                                                                | ks | 1,000    | 334,38       | 334,38            |                 |
| 8                             | K   | Pol162 | Proudový chránič 40A/4/0,03A                                                                                                                            | ks | 2,000    | 1 743,51     | 3 487,02          |                 |
| 9                             | K   | Pol163 | Impulsní spínač 16A 230V 1P                                                                                                                             | ks | 6,000    | 549,98       | 3 299,88          |                 |
| 10                            | K   | Pol164 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m                                                                                                                        | ks | 1,500    | 786,78       | 1 180,17          |                 |
| 11                            | K   | Pol165 | Řadová svorka 2 až 4 mm2                                                                                                                                | ks | 22,000   | 22,57        | 496,54            |                 |
| 12                            | K   | Pol166 | Řadová svorka 10 mm2                                                                                                                                    | ks | 3,000    | 48,68        | 146,04            |                 |
| 13                            | K   | Pol167 | Popis přístrojů, svorek a okruhů                                                                                                                        | ks | 95,000   | 10,62        | 1 008,90          |                 |
| 14                            | K   | Pol168 | Drobný pomocný materiál                                                                                                                                 | ks | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 15                            | K   | Pol169 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče                                                                                                      | ks | 1,000    | 2 212,71     | 2 212,71          |                 |
| 16                            | K   | Pol170 | Výrobní štítek                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 1 770,15     | 1 770,15          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.el\_E22 - Elektrol...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 55 221,47        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>55 221,47</b> |

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 55 221,47   | 21,00%     | 11 596,51 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>66 817,98</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing.  
Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.el\_E22 - Elektrol...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

55 221,47

### 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimost.doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 221,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.1.el\_E22 - Elektroi...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>55 221,47</b>  |                 |
| 1                             | K   | Pol106 | Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.                                                                                             | ks | 6,000    | 37,16        | 222,96            |                 |
| 2                             | K   | Pol107 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 5,000    | 57,53        | 287,65            |                 |
| 3                             | K   | Pol108 | Krabice instalační, plastová, samozhášivá, pr. 97 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.         | ks | 1,000    | 165,15       | 165,15            |                 |
| 6                             | K   | Pol111 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20                                      | ks | 4,000    | 248,66       | 994,64            |                 |
| 10                            | K   | Pol115 | Infrapasivní automatický spínač 180 stupňů IP44                                                                                                              | ks | 2,000    | 522,19       | 1 044,38          |                 |
| 11                            | K   | Pol116 | Kabel CYKY 2Ax1,5                                                                                                                                            | m  | 53,000   | 44,92        | 2 380,76          |                 |
| 12                            | K   | Pol117 | Kabel CYKY 3Ax1,5                                                                                                                                            | m  | 6,000    | 47,45        | 284,70            |                 |
| 13                            | K   | Pol118 | Kabel CYKY 3Cx1,5                                                                                                                                            | m  | 38,000   | 59,86        | 2 274,68          |                 |
| 14                            | K   | Pol119 | Kabel CYKY 3Cx2,5                                                                                                                                            | m  | 42,000   | 68,42        | 2 873,64          |                 |
| 15                            | K   | Pol120 | Kabel CYKY 3Cx4                                                                                                                                              | m  | 4,000    | 73,20        | 292,80            |                 |
| 16                            | K   | Pol121 | Kabel CYKY 5Cx1,5                                                                                                                                            | m  | 72,000   | 56,29        | 4 052,88          |                 |
| 17                            | K   | Pol122 | Kabel CYKY 5Cx10                                                                                                                                             | m  | 3,000    | 187,56       | 562,68            |                 |
| 18                            | K   | Pol123 | Vodič CY6 zelenožlutý                                                                                                                                        | m  | 8,000    | 54,14        | 433,12            |                 |
| 19                            | K   | Pol124 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci                                                                                                              | m2 | 0,100    | 5 310,44     | 531,04            |                 |
| 21                            | K   | Pol126 | Trubka Monoflex 1423                                                                                                                                         | m  | 4,000    | 37,75        | 151,00            |                 |
| 22                            | K   | Pol127 | Elektroinstalační kanál PVC 80x40 barva bílá s víkem                                                                                                         | m  | 2,000    | 181,18       | 362,36            |                 |
| 23                            | K   | Pol128 | Drátěný kabelový žlab 125/50 pozinkovaný + výložník + nosná konstrukce žlabu                                                                                 | m  | 5,000    | 295,07       | 1 480,35          |                 |
| 24                            | K   | Pol129 | Přichytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm2                                                | ks | 2,000    | 40,86        | 81,72             |                 |
| 25                            | K   | Pol130 | Izolační páska                                                                                                                                               | ks | 1,000    | 44,25        | 44,25             |                 |
| 26                            | K   | Pol131 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks                                                                                                                            | ks | 1,000    | 531,04       | 531,04            |                 |
| 28                            | K   | Pol133 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5                                                                                                                           | ks | 2,000    | 5,84         | 11,68             |                 |
| 29                            | K   | Pol134 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5                                                                                                                           | ks | 3,000    | 6,33         | 18,99             |                 |
| 30                            | K   | Pol135 | Hmoždinka HM8 + vrut                                                                                                                                         | ks | 20,000   | 4,43         | 88,60             |                 |
| 31                            | K   | Pol136 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě                                                                                  | m  | 3,000    | 137,19       | 411,57            |                 |
| 32                            | K   | Pol137 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu                                                                        | m  | 3,000    | 300,92       | 902,76            |                 |
| 33                            | K   | Pol138 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě                                                                                  | m  | 15,000   | 123,91       | 1 858,65          |                 |
| 34                            | K   | Pol139 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu                                                                        | m  | 15,000   | 283,22       | 4 248,30          |                 |
| 35                            | K   | Pol140 | Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě                                                                  | ks | 10,000   | 34,78        | 347,80            |                 |
| 36                            | K   | Pol141 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.                                                                                                           | ks | 2,000    | 132,76       | 265,52            |                 |
| 38                            | K   | Pol143 | Ukončení drátu do 6mm2                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 19,47        | 38,94             |                 |
| 39                            | K   | Pol144 | Ukončení kabelu do 3x4mm2                                                                                                                                    | ks | 2,000    | 19,47        | 38,94             |                 |
| 40                            | K   | Pol145 | Ukončení kabelu do 5x4mm2                                                                                                                                    | ks | 2,000    | 19,47        | 38,94             |                 |
| 41                            | K   | Pol146 | Ukončení kabelu do 5x10mm2                                                                                                                                   | ks | 1,000    | 19,47        | 19,47             |                 |
| 43                            | K   | Pol148 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací                                                                                                 | ks | 1,000    | 6 195,51     | 6 195,51          |                 |
| 44                            | K   | Pol149 | Vypracování dokumentace skutečného provedení                                                                                                                 | ks | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 45                            | K   | Pol150 | Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska                                                                                  | ks | 1,000    | 13 275,81    | 13 275,81         |                 |
| 46                            | K   | Pol151 | Revize el. zařízení                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 2 212,68     | 2 212,68          |                 |
| 47                            | K   | Pol152 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení                                                                                                                      | ks | 1,000    | 2 212,68     | 2 212,68          |                 |
| 48                            | K   | Pol153 | Proškolení obsluhy                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 885,07       | 885,07            |                 |
| 49                            | K   | Pol154 | Přesun materiálu                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 1 770,15     | 1 770,15          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.lk\_E22 - Vnitřní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 51 786,10        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>51 786,10</b> |

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 51 786,10   | 21,00%     | 10 875,08 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>62 661,18</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.ik\_E22 - Vnitřní ...

Místo:

Datum:

12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>                                         | <b>51 786,10</b> |
| 721-1 - ZTI - Vnitřní kanalizace_Demontáže                                 | 1 276,73         |
| 721-2 - ZTI - Vnitřní kanalizace_Odpadní a přípojovací potrubí - HT systém | 9 295,05         |
| 721-4 - ZTI - Vnitřní kanalizace_Vybavení kanalizace                       | 567,33           |
| 721-7 - ZTI - Vnitřní kanalizace_Stavební práce                            | 19 360,87        |
| 721-8 - ZTI - Vnitřní kanalizace_Ostatní                                   | 21 286,12        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                                  | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                                                        | 0,00             |
| Mimost.doprava                                                             | 0,00             |
| Územní vlivy                                                               | 0,00             |
| Provozní vlivy                                                             | 0,00             |
| Jiné VRN                                                                   | 0,00             |
| Kompletační činnost                                                        | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbou 1) + 2)</b>                                  | <b>51 786,10</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.lk\_E22 - Vnitřní ...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód     | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>51 786,10</b>  |                 |
| <b>D 721-1 ZTI - Vnitřní kanalizace Demontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>1 276,73</b>   |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-1.2 | Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek     | m   | 14,500   | 57,53        | 834,19            |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Demontáž stávajícího potrubí, instalačních prefabrikátů, včetně armatur, přístupu a ekologické likvidace odpadu.</i>                                                                                                                            |     |         |                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-1.5 | Demontáž - PV - Podlahová vpust', vč. armatur a potrubí.                              | ks  | 1,000    | 442,54       | 442,54            |                 |
| <b>D 721-2 ZTI - Vnitřní kanalizace Odpadní a připojovací potrubí - HT systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>9 295,05</b>   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-3.3 | D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75                                 | m   | 8,000    | 540,78       | 4 326,24          |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub HT odhlučnění kanalizačního systému PP (16 dB) pro stoupač, připojovací, větrací potrubí a odvod kondenzátu od VZT, vč. tvarovek, objímek, závěsů, kotvicích bodů a tlakových zkoušek.</i> |     |         |                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-3.4 | D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110                                | m   | 7,000    | 709,83       | 4 968,81          |                 |
| <b>D 721-4 ZTI - Vnitřní kanalizace Vybavení kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>567,33</b>     |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-4.2 | D+M - Čistič kus DN 75                                                                | ks  | 1,000    | 287,65       | 287,65            |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.</i>                                                                                                                                                       |     |         |                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-4.4 | D+M - Krycí Dvřka 300x150 mm pro zasedání bez tvorby                                  | ks  | 1,000    | 279,68       | 279,68            |                 |
| <b>D 721-7 ZTI - Vnitřní kanalizace Stavební práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>19 360,87</b>  |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-7.1 | Drážky pro potrubí DN 75 - 120x120 mm ve stěně + oprava a zajištění omítky            | m   | 4,500    | 345,18       | 1 553,31          |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-7.2 | Prostup nosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a zajištění stropu a střešy + utěsnění | ks  | 2,000    | 7 523,06     | 15 046,12         |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721-7.4 | Ostatní bourací, pomocné a zednické práce                                             | hod | 8,000    | 345,18       | 2 761,44          |                 |
| <b>D 721-8 ZTI - Vnitřní kanalizace Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                                                                       |     |          |              | <b>21 286,12</b>  |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.1 | Tlaková zkouška potrubí do DN 250                                                     | m   | 15,000   | 22,13        | 331,95            |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.2 | Pročištění potrubí do DN 250                                                          | m   | 15,000   | 389,43       | 5 841,45          |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.3 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250                                      | m   | 15,000   | 22,13        | 331,95            |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.4 | Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění                                            | ks  | 4,000    | 1 548,88     | 6 195,52          |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.5 | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží   | hod | 12,000   | 442,54       | 5 310,48          |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.6 | Přesun hmot                                                                           | ks  | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.7 | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN              | ks  | 1,000    | 885,07       | 885,07            |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721-8.8 | Koordinace - není součástí položky ve VRN                                             | ks  | 1,000    | 1 062,09     | 1 062,09          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.v\_E22 - Vnitřní v...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                    |                   |                  |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |                    |                   |                  | 124 753,60        |
| Ostatní náklady     |                    |                   |                  | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   |                  | <b>124 753,60</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |                   |
| DPH základní        | 124 753,60         | 21,00%            | 26 198,26        |                   |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        |                  | <b>150 951,86</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.v\_E22 - Vnitřní v...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>                                                     | <b>124 753,60</b> |
| 722-1 - ZTI - Vnitřní vodovod_Demontáže                                                | 7 594,08          |
| 722-2 - ZTI - Vnitřní vodovod_Potrubí z třívrstvého polypropylénu (PP-RCT) s čedičovým | 18 710,48         |
| 722-3 - Potrubí z nerezové oceli, včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvicích prvků     | 2 581,43          |
| 722-4 - ZTI - Vnitřní vodovod_Izolace na potrubí                                       | 6 879,37          |
| 722-5 - ZTI - Vnitřní vodovod_Armatury ostatní                                         | 10 079,78         |
| 722-6 - ZTI - Vnitřní vodovod_Stavební práce                                           | 41 801,24         |
| 722-7 - ZTI - Vnitřní vodovod_Ostatní                                                  | 37 107,22         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                                              | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                                                                    | 0,00              |
| Mimost.doprava                                                                         | 0,00              |
| Územní vlivy                                                                           | 0,00              |
| Provozní vlivy                                                                         | 0,00              |
| Jiné VRN                                                                               | 0,00              |
| Kompletační činnost                                                                    | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                               | <b>124 753,60</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.v\_E22 - Vnitřní v...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

124 753,60

|         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |           |  |
|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| D 722-1 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Demontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          | 7 594,08  |  |
| 1       | K | 722-1.1   | Demontáž ocelového nebo plastového potrubí do DN 65 - vč. armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 78,000 | 97,36    | 7 594,08  |  |
| P       |   |           | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího potrubí, instalačních předmětů, včetně armatur, příslušenství a ekologické likvidace odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |  |
| D 722-2 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Potrubí z třívrstvého polypropylénu (PP-RCT) s č                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          | 18 710,48 |  |
| 2       | K | 722-2.1   | D+M - potrubí PP-RCT - d 20x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 29,500 | 460,24   | 13 577,08 |  |
| P       |   |           | Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Potrubí z třívrstvého polypropylénu (PP-RCT) s čedičovým vláknem S 3,2 (PN20), včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvicích prvků. Dodávka a montáž vícevrstvé trubky s čedičovými vlákny pro rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace z plastových trub z polypropylénu (PP-RCT) třívrstvá s čedičovým vláknem s lisovanými kovovými spojkami vč. tvarovek, objímek, závěsů, omlachů a zkoušek. |     |        |          |           |  |
| 3       | K | 722-2.2   | D+M - potrubí PP-RCT - d 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 10,000 | 513,34   | 5 133,40  |  |
| D 722-3 |   |           | Potrubí z nerezové oceli, včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvicích prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          | 2 581,43  |  |
| 4       | K | 722-3.1   | 35x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 5,500  | 469,35   | 2 581,43  |  |
| P       |   |           | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí z austenitické nerezové oceli AISI 316L, odolné proti korozi, nehořlavé, třída nehořlavosti A1 podle DIN 4202-1, vhodné pro zdravotně technické instalace, spojovaných lisováním vč. tvarovek, objímek, závěsů, omlachů a zkoušek.                                                                                                                                                                         |     |        |          |           |  |
| D 722-4 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Izolace na potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          | 6 879,37  |  |
| 5       | K | 731-4.1   | D+M - Izolace MV tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 29,500 | 146,04   | 4 308,18  |  |
| P       |   |           | Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, jedná se o fezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$ .                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |  |
| 6       | K | 731-4.2   | D+M - Izolace MV tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 10,000 | 154,89   | 1 548,90  |  |
| 7       | K | 731-4.2.1 | D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 5,500  | 185,87   | 1 022,29  |  |
| D 722-5 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Armatury ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          | 10 079,78 |  |
| 8       | K | 722-5.1   | D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000  | 343,41   | 686,82    |  |
| P       |   |           | Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušenství vřábění uvedeného v popisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |  |
| 9       | K | 722-5.1.1 | D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 3,000  | 460,68   | 1 382,04  |  |
| 10      | K | 722-5.2   | D+M - Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000  | 494,05   | 988,10    |  |
| 11      | K | 722-5.3   | D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000  | 286,30   | 286,30    |  |
| 12      | K | 722-5.4   | D+M - Vodoměr Qn 1,5 (s možností dálkového odpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000  | 1 957,13 | 1 957,13  |  |
| 13      | K | 722-5.5   | Napojení nové odbočky na stávající ocelové potrubí pomocí T-kusu příslušné dimenze se šroubením, přechodem: na Oo/PPP-RCT a kulovým kohoutem příslušné dimenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 3,000  | 1 593,13 | 4 779,39  |  |
| D 722-6 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          | 41 801,24 |  |
| 14      | K | 722-6.1   | Drážky pro potrubí 100x250 mm ve stěně, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 2,000  | 331,90   | 663,80    |  |
| 15      | K | 722-6.2   | Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 4,000  | 7 522,92 | 30 091,68 |  |
| 16      | K | 722-6.3   | Ostatní bourací, připomocné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hod | 32,000 | 345,18   | 11 045,76 |  |
| D 722-7 |   |           | ZTI - Vnitřní vodovod Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          | 37 107,22 |  |
| 17      | K | 722-7.1   | Vypuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000  | 1 327,61 | 2 655,22  |  |
| 18      | K | 722-7.2   | Napuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000  | 1 327,61 | 2 655,22  |  |
| 19      | K | 722-7.3   | Napojení na stávající potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 11,000 | 1 637,39 | 18 011,29 |  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 722-7.4  | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80                                            | m   | 45,000   | 22,13        | 995,85            |                 |
| 21 | K   | 722-7.5  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                  | m   | 45,000   | 22,13        | 995,85            |                 |
| 22 | K   | 722-7.6  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80                                       | m   | 45,000   | 22,13        | 995,85            |                 |
| 23 | K   | 722-7.7  | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | hod | 28,000   | 221,27       | 6 195,56          |                 |
| 24 | K   | 722-7.8  | Přesun hmot                                                                         | ks  | 1,000    | 2 655,22     | 2 655,22          |                 |
| 25 | K   | 722-7.9  | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN            | ks  | 1,000    | 885,07       | 885,07            |                 |
| 26 | K   | 722-7.10 | Koordinace - není součástí položky ve VRN                                           | ks  | 1,000    | 1 062,09     | 1 062,09          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.p\_E22 - Odběrné p...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                    |                   |                  |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |                    |                   |                  | 61 395,87        |
| Ostatní náklady     |                    |                   |                  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   |                  | <b>61 395,87</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |                  |
| DPH základní        | 61 395,87          | 21,00%            | 12 893,13        |                  |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |                  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        |                  | <b>74 289,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.p\_E22 - Odběrné p...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>                                                       | <b>61 395,87</b> |
| 723-1 - ZTI - Odběrné plynové zařízení_Demontáže                                         | 2 436,74         |
| 723-2 - ZTI - Odběrné plynové zařízení_Potrubí měděné, včetně závěsů, tvarovek závitů a  | 17 427,00        |
| 723-3 - ZTI - Odběrné plynové zařízení_Potrubí ocelové, včetně závěsů, tvarovek závitů a | 1 593,12         |
| 723-4 - ZTI - Odběrné plynové zařízení_Stavební práce                                    | 16 772,02        |
| 723-5 - ZTI - Odběrné plynové zařízení_Ostatní                                           | 23 166,99        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                                                | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                                                                      | 0,00             |
| Mimost.doprava                                                                           | 0,00             |
| Územní vlivy                                                                             | 0,00             |
| Provozní vlivy                                                                           | 0,00             |
| Jiné VRN                                                                                 | 0,00             |
| Kompletační činnost                                                                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                                 | <b>61 395,87</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.3.p\_E22 - Odběrné p...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

61 395,87

|   |       |                                          |                                                   |   |        |        |          |  |
|---|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| D | 723-1 | ZTI - Odběrné plynové zařízení Demontáže |                                                   |   |        |        | 2 436,74 |  |
| 1 | K     | 723-1.1                                  | Demontáž ocelového potrubí do DN 65 - vč. armatur | m | 24,150 | 100,90 | 2 436,74 |  |

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Demontáž stávajícího potrubí, instalačních předmětů, včetně armatur, příslušenství a ekologické likvidace odpadu.

|   |       |                                                                      |                                |   |        |        |           |  |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| D | 723-2 | ZTI - Odběrné plynové zařízení Potrubí měděné, včetně závěsů, tvarov |                                |   |        |        | 17 427,00 |  |
| 2 | K     | 723-2.1                                                              | D+M - potrubí Cu - d 18x1,0 mm | m | 17,500 | 522,19 | 9 138,33  |  |

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž měděné trubky - bezsvě měděné trubky potvrdě, spolevaně měkkým pájením vč. tvarovek, obílek, závěsů,

|   |   |         |                                |   |       |        |          |  |
|---|---|---------|--------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 3 | K | 723-2.2 | D+M - potrubí Cu - d 22x1,0 mm | m | 1,500 | 593,00 | 889,50   |  |
| 4 | K | 723-2.3 | D+M - potrubí Cu - d 28x1,5 mm | m | 9,500 | 778,86 | 7 399,17 |  |

|   |       |                                                                       |                        |   |       |        |          |  |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| D | 723-3 | ZTI - Odběrné plynové zařízení Potrubí ocelové, včetně závěsů, tvarov |                        |   |       |        | 1 593,12 |  |
| 5 | K     | 723-3.1                                                               | D+M - Potrubí Oc DN 40 | m | 3,000 | 531,04 | 1 593,12 |  |

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí z trubek závitových, ocelových, bezsvěých, ČSN 42 0250 běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých, vč. tvarovek, redukci, přírub, návarků, svařování a kotvení potrubí

|   |       |                                               |                                                                                                                                                                          |     |       |          |           |  |
|---|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| D | 723-4 | ZTI - Odběrné plynové zařízení Stavební práce |                                                                                                                                                                          |     |       |          | 16 772,02 |  |
| 6 | K     | 723-4.1                                       | Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojicí pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba | ks  | 2,000 | 7 523,06 | 15 046,12 |  |
| 7 | K     | 723-4.2                                       | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce                                                                                                                             | hod | 5,000 | 345,18   | 1 725,90  |  |

|   |       |                                        |  |  |  |  |           |  |
|---|-------|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | 723-5 | ZTI - Odběrné plynové zařízení Ostatní |  |  |  |  | 23 166,99 |  |
|---|-------|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|

|    |   |          |                                                                                     |     |        |          |          |  |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|--|
| 8  | K | 723-5.1  | Výchozí revize plynovodu                                                            | ks  | 1,000  | 3 982,83 | 3 982,83 |  |
| 9  | K | 723-5.2  | Odvzdušnění a odplynění potrubí                                                     | ks  | 1,000  | 1 327,61 | 1 327,61 |  |
| 10 | K | 723-5.3  | Napojení na stávající potrubí                                                       | ks  | 3,000  | 1 637,39 | 4 912,17 |  |
| 11 | K | 723-5.4  | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80                                            | m   | 28,500 | 22,13    | 630,71   |  |
| 12 | K | 723-5.5  | Napuštění plynového potrubí                                                         | m   | 28,500 | 22,13    | 630,71   |  |
| 13 | K | 723-5.6  | Uzavření nebo otevření plynového potrubí                                            | ks  | 2,000  | 442,54   | 885,08   |  |
| 14 | K | 723-5.7  | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | hod | 5,000  | 1 239,10 | 6 195,50 |  |
| 15 | K | 723-5.8  | Přesun hmot                                                                         | ks  | 1,000  | 2 655,22 | 2 655,22 |  |
| 16 | K | 723-5.9  | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN            | ks  | 1,000  | 885,07   | 885,07   |  |
| 17 | K | 723-5.10 | Koordinace - není součástí položky ve VRN                                           | ks  | 1,000  | 1 062,09 | 1 062,09 |  |

Stavba:  
ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023  
Objekt:  
**D.1.4.4 E22 - Ústřední vy...**

Uchazeč:  
OTISTAV s.r.o.

**Projektant:**

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12.04.2023  
IC: 00262978  
DIC:  
IC: 24832898  
DIC: CZ24832898  
IC:  
DIC:  
IC:  
DIC:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |           | 189 552,78        |
| Ostatní náklady     |             |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>189 552,78</b> |
|                     |             |              |           |                   |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 189 552,78  | 21,00%       | 39 806,08 |                   |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>229 358,86</b> |

**Projektant**

### Zpracovatel

**Datum a podpis:**

Razítko

**Datum a podpis:**

Razitko

**Objednavatel**

### **Uchazeč**

Ing. Michal  
Balčík

**Datum a podpis:**

Razítko

**Datum a podpis:**

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.4\_E22 - Ústřední vy...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>                                                          | <b>189 552,78</b> |
| 731-1 - ÚT - Demontáže                                                                      | 6 963,73          |
| 731-2 - ÚT - Potrubí z uhlíkové oceli vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení pc | 34 832,02         |
| 731-3 - ÚT - Potrubí ocelové bezešvé vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení p   | 19 161,81         |
| 731-4 - ÚT - Izolace na potrubí                                                             | 21 418,79         |
| 731-5 - ÚT - Nová otopná tělesa vč. kotvicích konzol, připojovacích armatur a odvzdušňov    | 27 182,88         |
| 731-6 - ÚT - Armatury                                                                       | 10 409,00         |
| D3 - ÚT - Vyregulování otopné soustavy                                                      | 14 001,92         |
| 731-7 - ÚT - Stavební práce                                                                 | 25 136,09         |
| 731-8 - ÚT - Ostatní                                                                        | 30 446,54         |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>2) Ostatní náklady</b> | <b>0,00</b> |
| Zařízení staveniště       | 0,00        |
| Mimost.doprava            | 0,00        |
| Územní vlivy              | 0,00        |
| Provozní vlivy            | 0,00        |
| Jiné VRN                  | 0,00        |
| Kompletační činnost       | 0,00        |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **189 552,78**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

D.1.4.4\_E22 - Ústřední vy...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>189 552,78</b> |                 |
| <b>D 731-1 ÚT - Demontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>6 963,73</b>   |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-1.1   | Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 80, včetně konzol, tepelných izolací a armatur           | m  | 75,000   | 67,89        | 5 091,75          |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Demontáž stávajícího potrubí a otopných těles, včetně armatur, příslušenství a ekologické likvidace odpadu.</i>                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-1.2   | Demontáž - Stávající poškozené ocelové potrubí do DN 80, včetně konzol, tepelných izolací a armatur | m  | 5,000    | 73,46        | 367,30            |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-1.3   | Demontáž - Stávající tepelné izolace na potrubí                                                     | m  | 20,000   | 30,98        | 619,60            |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-1.4   | Demontáž - Článekové otopné těleso, odstranit armatur a připojovací potrubí                         | ks | 1,000    | 442,54       | 442,54            |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-1.5   | Demontáž - Deskové otopné těleso, odstranit armatur a připojovací potrubí                           | ks | 1,000    | 442,54       | 442,54            |                 |
| <b>D 731-2 ÚT - Potrubí z uhlíkové oceli vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>34 832,02</b>  |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-2.1   | D+M - Potrubí Oc 15,0x1,2 mm                                                                        | m  | 3,000    | 398,28       | 1 194,84          |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované E195 č. 1.0034 nebo alternativně E190 č. 1.0031 nebo jiné třídy ekvivalentního složení dle EN 10305-3, max. provozní tlak PN 16, vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí.</i> |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-2.2   | D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm                                                                        | m  | 29,000   | 460,24       | 13 346,96         |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-2.3   | D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm                                                                        | m  | 10,000   | 486,79       | 4 867,90          |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 731-2.4   | D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm                                                                        | m  | 27,000   | 522,19       | 14 099,13         |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-2.5   | D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm                                                                        | m  | 2,300    | 575,30       | 1 323,19          |                 |
| <b>D 731-3 ÚT - Potrubí ocelové bezešvé vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>19 161,81</b>  |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-3.1   | D+M - Potrubí Oc DN 25                                                                              | m  | 1,000    | 442,54       | 442,54            |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž potrubí z trubek závitových, ocelových, bezešvých, ČSN 42 0250 běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353,0 nízkotlakých, vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí.</i>                                                      |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-3.2   | D+M - Potrubí Oc DN 32                                                                              | m  | 9,000    | 513,34       | 4 620,06          |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-3.3   | D+M - Potrubí Oc DN 40                                                                              | m  | 1,500    | 566,45       | 849,68            |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-3.4   | D+M - Potrubí Oc DN 50                                                                              | m  | 4,500    | 787,72       | 3 544,74          |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-3.5   | D+M - Potrubí Oc DN 65                                                                              | m  | 8,500    | 1 141,74     | 9 704,79          |                 |
| <b>D 731-4 ÚT - Izolace na potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>21 418,79</b>  |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.1   | D+M - Izolace MV tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 15                                       | m  | 7,500    | 123,87       | 929,03            |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Pro tuto a následující položky až po položku s jinou poznámkou platí: Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, jedná se o řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, λ=0,033 W/mK.</i>                                    |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.2   | D+M - Izolace MV tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 25                                       | m  | 4,700    | 149,93       | 704,67            |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.2.1 | D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 32                                       | m  | 34,500   | 159,69       | 5 509,31          |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.3   | D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 40                                       | m  | 5,700    | 169,89       | 968,37            |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.4   | D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 50                                       | m  | 16,200   | 201,12       | 3 258,14          |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.5   | D+M - Izolace MV tl. 60 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 65                                       | m  | 32,200   | 212,07       | 6 828,65          |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-4.6   | D+M - Nálieková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 15                      | m  | 26,000   | 123,87       | 3 220,62          |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž termolizolačních trub z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou laminovaně zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,046 W/mK.</i>                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 731-5 ÚT - Nová otopná tělesa vč. kotvících konzol, připojovacích armatur a o</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                     |    |          |              | <b>27 182,88</b>  |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 731-5.1   | D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9120 - E (Bílá RAL 9010)                                           | ks | 2,000    | 7 834,23     | 15 668,46         |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> <i>Poznámka k položce: Pro tuto a následující položky až po položku s jinou poznámkou platí: Dodávka a montáž energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízení zatížení a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upínacího sadu (konzoly, vrutů a hmoždinek).</i></p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.3   | D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 560,25       | 1 120,50          |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> <i>Poznámka k položce: Pro tuto a následující položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž příslušenství k otopným tělesům.</i></p>                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.5   | D+M - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně připojovacího adaptéru pro Cu trubky, vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a           | ks  | 2,000    | 4 285,51     | 8 571,02          |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.8   | D+M - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou píňým čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem: se závitem M 30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, zabezpečení proti nadměrnému zdvih, ochrana proti zamrznutí 6 °C, maximální teplota čidla 50 °C. | ks  | 2,000    | 421,29       | 842,58            |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.9   | D+M - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 253,13       | 506,26            |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.10  | Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000    | 106,21       | 212,42            |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-5.11  | D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 130,82       | 261,64            |                 |
| <b>D 731-6 ÚT - Armatury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>10 409,00</b>  |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.1   | D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 15                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 4,000    | 316,77       | 1 267,08          |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> <i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž instalační prefabrikátů včetně tvarovek, objímek, závěsů, kotvicích bodů a tlakových zkoušek.</i></p>                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.3   | D+M - Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, DN 20                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 578,84       | 1 157,68          |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.4   | D+M - Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, DN 25                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 777,09       | 1 554,18          |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.3.1 | D+M - Sestava vyvažovací - manuálního seřizovacího ventilu a uzavíracího ventilu                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 3 215,03     | 6 430,06          |                 |
| <b>D D3 ÚT - Vyregulování otopné soustavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>14 001,92</b>  |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.1.1 | Vyregulování otopné soustavy - projekční práce                                                                                                                                                                                                                                                       | hod | 8 000    | 796,57       | 6 372,56          |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> <i>Poznámka k položce: Pro položky tohoto oddílu platí: Dodávka a montáž instalační prefabrikátů včetně tvarovek, objímek, závěsů, kotvicích bodů a tlakových zkoušek.</i></p>                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.2.1 | Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí                                                                                                                                                                                                                     | hod | 8,000    | 566,45       | 4 531,60          |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-6.3.2 | Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 3 097,76     | 3 097,76          |                 |
| <b>D 731-7 ÚT - Stavební práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>25 136,09</b>  |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-7.2   | Bourání drážky ve zdivu pro dvojici potrubí do DN 50, včetně transportu sutí a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a mařba                                                                                                                                              | ks  | 24,000   | 752,31       | 18 055,44         |                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-7.4   | Ostatní bourací, pomocné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 7 080,65     | 7 080,65          |                 |
| <b>D 731-8 ÚT - Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | <b>30 446,54</b>  |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.1   | Topná zkouška celého zařízení 72 hodin                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 1 770,15     | 1 770,15          |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.2   | Tlaková zkouška celého zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.3   | Vypuštění otopné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.4   | Napojení na stávající potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 6,000    | 1 725,89     | 10 355,34         |                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.5   | Napuštění otopné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.6   | Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. Montáže                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 1 770,15     | 1 770,15          |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.7   | Proplach soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 1 327,61     | 1 327,61          |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.8   | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží                                                                                                                                                                                                                  | hod | 8,000    | 829,76       | 6 638,08          |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.9   | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1,000    | 2 655,22     | 2 655,22          |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.10  | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 885,07       | 885,07            |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 731-8.11  | Koordinace - není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 1 062,09     | 1 062,09          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

VRN\_E22 - Vedlejší a osta...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2023

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |              |            |                   |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |              |            |                   | 186 288,03        |
| Ostatní náklady     |              |            |                   | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            |                   | <b>186 288,03</b> |
|                     |              |            |                   |                   |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |                   |
| snížená             | 186 288,03   | 21,00%     | 39 120,49         |                   |
|                     | 0,00         | 15,00%     | 0,00              |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>225 408,52</b> |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Michal  
Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

VRN\_E22 - Vedlejší a osta...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací 186 288,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených položek u specialistů) 186 288,03

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 8 850,74   |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 5 310,44   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 13 276,11  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 8 850,74   |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 150 000,00 |

### 2) Ostatní náklady 0,00

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimost.doprava      | 0,00 |
| Územní vlivy        | 0,00 |
| Provozní vlivy      | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 186 288,03**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS 5.kvetna - šatny SO 01 Etapa 2023

Objekt:

VRN\_E22 - Vedlejší a osta...

Místo:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                          | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |             |                                                                                                                                |         |          |              | <b>186 288,03</b> |                 |
| D                             | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených položek u s                                                            |         |          |              | 186 288,03        |                 |
| D                             | VRN1 |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                       |         |          |              | 8 850,74          |                 |
| 1                             | K    | 013254000   | Dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                                                           | ks      | 1,000    | 4 425,37     | 4 425,37          |                 |
| 2                             | K    | 013294000.1 | Výrobní dokumentace                                                                                                            | ks      | 1,000    | 4 425,37     | 4 425,37          |                 |
| D                             | VRN2 |             | Příprava staveniště                                                                                                            |         |          |              | 5 310,44          |                 |
| 3                             | K    | 020001000.1 | Příprava staveniště - odpojení a zajištění inženýrských sítí                                                                   | ks      | 1,000    | 5 310,44     | 5 310,44          |                 |
| D                             | VRN3 |             | Zařízení staveniště                                                                                                            |         |          |              | 13 276,11         |                 |
| 4                             | K    | 030001000   | Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, zrušení, úklid)                                                                        | ks      | 1,000    | 8 850,74     | 8 850,74          |                 |
| 5                             | K    | 030001000.1 | Opatření proti nadměrné hlučnosti, vibracím a prašnosti, minimalizace negativních vlivů na okolí v souladu s platnými předpisy | ks      | 1,000    | 4 425,37     | 4 425,37          |                 |
| D                             | VRN4 |             | Inženýrská činnost                                                                                                             |         |          |              | 8 850,74          |                 |
| 6                             | K    | 041403000.1 | Vybavení a prostředky BOZP na staveništi                                                                                       | ks      | 1,000    | 4 425,37     | 4 425,37          |                 |
| 7                             | K    | 045002000.1 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby                                                                   | ks      | 1,000    | 4 425,37     | 4 425,37          |                 |
| D                             | VRN5 |             | Finanční náklady                                                                                                               |         |          |              | 150 000,00        |                 |
| 8                             | K    | 052002000   | Finanční rezerva 150 000 Kč na nepředpokládané práce (např. zakryté k-ce). Každý uchazeč ocení částkou 150 000 Kč)             | ...soub | 1,000    | 150 000,00   | 150 000,00        | CS ÚRS 2023 01  |

**OTISTAV s.r.o.**

Českolipská 390/7

190 00, Praha 9

IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

**Čestné prohlášení**

Společnost OTISTAV s.r.o., IČ: 24832898, se sídlem na adrese Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9

**čestně prohlašuje,**

že výše uvedená společnost, bude realizovat veřejnou zakázku: **„ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně“**, vlastními kapacitami, tedy bez subdodavatelů.

V Praze, dne 12. 04. 2023

**Ing. Michal  
Balčík**

.....  
Ing. Michal Balčík  
jednatel společnosti

