

POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ Z MATERIÁLU PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO TAKÉ ČÁSTEČNĚ POD STROPEM.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 2.PP, ČÁSTEČNĚ POD PODLAHOU 1.PP.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	STÁVAJÍCÍ VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SVAŘOVANÉ PE
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE ve stěně	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - pod stropem	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE - pod stropem	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - pod stropem	PP - HT SYSTÉM
K	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
T	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
D	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		



±0,000 = 367,45

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MK PROFI Hradec Králové s.r.o. Brněnská 700/26, 500 08 HK IČO: 28003016 DIČ: CZ28003016 tel.: 604340831
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MARTIN KALMUS		
VYPRACOVAL	LUBOŠ RADOŇ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK		A 11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. P. METELKA a kol.		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46059 LIBEREC 1		
STAVBA	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI	ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/0
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	10/2022
		FORMÁT A4	
	SO 01 OBJEKT BAZÉNU	MĚŘÍTKO	1:50
		ZMĚNA	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.PP - kanalizace	ČÁST	D.1.4 ZTI
		Č.ČÁSTI	03.A3