

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE Z PROVEDENÍ Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEŠDÍCÍVÝM HLAVNÍ, 3x KUŽE TEPLÁ A KUŽ NEŽ BOTNÍ ROTRUB.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ.
- PŘEPOJENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH. PŘEPOVLEKNÉ PŘÍDYTKAMA A ZAKRYTO. HLAVNÍ BOD VODE BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OBVITÉ TEPELNOU IZOLACÍ. DO 5 mm. POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OBVITÉHO IZOLACÍ K VE 20 mm IZOLACÍ Z PŘÍMÝCH PELETOVLNA.
- VÝŠEK TYPŮ ZÁSOBNÍKŮ PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ JE VÝŠEKU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- VICHŘICE POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍ PŘEDPISU VÝROBCE.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	LITINA
	STAVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY - BAŽÉN 25m	OCEL - PPR
	STAVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY - BAŽÉN 25m	OCEL - PPR
	STAVAJÍCÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY - BAŽÉN 25m	OCEL - PPR
	STAVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY - BAŽÉN 25m	OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY PRO SPRCHY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ BAŽÉNOVÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ BAŽÉNOVÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ BAŽÉNOVÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ ZMĚKČENÉ VODY	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ PITNÉ VODY PRO TECHNOLOGII	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - přívod z rýgeně	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - zpravení vodu	PP-RCT-RF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
V	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-R PN20
P	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

±0,000 = 367,45

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MK PROFI Hradec Králové s.r.o. Moravské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Kladenská 1000/29 tel.: 495 518 111, 495 518 112 www.mkprofi.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MARTIN KALINJUK		
KATPROJ	LUBOŠ RAJCIŠ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRAZEK		
STAVEBNÍ ŘEDITEL	ING. ARCH. P. METELKA a.s.		
STAVEBNÍK	ZVOLENSKÁ ARENA, a.s. Na S. ÚMĚDÍ 1, 460 06 LIBEREC 1		
STAVBA: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		ČÍS.ZAKÁZKY	1005/08
		DATUM PROJEKTU	07/8
		DATUM	10/2012
SO 01 OBJEKT BAZÉNU		FORMÁT A4	
		MĚŘÍTKO	1:50
		DATUM	
NÁZEV VÝKRESU: Prostorové zobrazení vodovodu 1		ČÍSLO	D.1.4 ZTI
		ČÁSTI	14.A