

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS20230091

číslo Dodatku: *W 202301496*

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro
majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu
ve věcech technických: [redacted]
budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BARNATHERM s.r.o.
se sídlem: Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec
zastoupené: Ing. Eva Barnová, jednatelka
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. **DS20230091** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy v rámci základní školy praktické a speciální Orlí v Liberci, jejichž cílem je zřízení výdejny jídel v hlavní budově školy. Tyto úpravy spočívají v dispozičních a stavebních úpravách dotčených prostor, výměně elektroinstalace a vnitřních rozvodů kanalizace, úpravách rozvodů ústředního vytápění, montáži vzduchotechnických zařízení a dalších činnostech, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je úprava předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ujednání čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ujednání čl. V. Cena za dílo a dále změna termínu plnění sjednaného smluvními stranami v ujednání čl. III. Termín plnění.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listě s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 13,26 % původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy jsou odečteny položky v hodnotě 57.490,45 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu stavby v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 305.336,32 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí, jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí a který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy.

Jedná se zejména o demontáže stropních podhledových trámů, dodávku podhledů protipožárních z SDK, rozvody ústředního vytápění, vodovodu a kanalizace.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **247.845,87 Kč bez DPH (299.893,50 Kč s DPH)**.

Původní cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	1.869.642,76 Kč
DPH 21%	392.624,98 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.262.267,74 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	2.117.488,63 Kč
DPH 21%	444.672,61 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.562.161,24 Kč

V. Termín plnění

1. Smluvní strany se dále v důsledku neočekávaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat, přičemž tyto jsou specifikovány v čl. III tohoto dodatku, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o **15 dní**.
2. Nový termín dokončení díla dle čl. III odst. 1 Smlouvy je nově stanoven na 11 týdnů a 1 den.

VII. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list s položkovým rozpočtem



Liberci, dne 7.8.23



BARNATHERM s.r.o.
Ing. Eva Barnová
jednatelka společnosti

V Liberci, dne

23-08-2023



Mgr. Petr Židek, MPA,
náměstek primátora pro majetkovou
správu, sport a sportovní infrastrukturu

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

St. č.

423/2023

Město

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1,46059

Průběh

ZMĚNOVÝ LIST

RSCÚ 801 32 16
Město p.p.č.1612

Číslo 28.07.2023
Dělník

Zadávatel
Statutární město Liberec, Nám. Dr.E.Beneše 1,46059

IC 00262978
DIČ CZ00262978

Uchazeč
#ODKAZ!

IC #ODKAZ!
DIČ #ODKAZ!

Projektant

IC 22792902
DIČ

Zpracovatel

IC
DIČ

Informace

Náklady z rozpočtu	247 845,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	247 845,87

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	247 845,87	21,00%	52 047,63
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 299 893,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TDI :

Datum a podpis

31.7.2023

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Objekt:

800-1612

Účel:

50161 - Stavební úpravy objektu ZŠ Údr

Soupis:

ZMĚNOVÝ LIST

Místo: p.p.č.1612

Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec, Nám. Dr.E.Beneše 1,46059

Příjemce: 0

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	247 845,87
HSV - Práce a dodávky HSV	55 720,75
4 - Vodorovné konstrukce	5 418,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 978,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 218,58
14 - Budovy a haly – opravy a údržba	7 308,00
997 - Přesun sutě	33 863,40
998 - Přesun hmot	1 486,08
PSV - Práce a dodávky PSV	192 125,12
713 - Izolace tepelné	17 132,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 189,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 497,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	17 354,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	25 385,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	13 596,00
751 - Vzduchotechnika	5 340,00
762 - Konstrukce tesařské	21 269,98
763 - Konstrukce suché výstavby	68 928,82
766 - Konstrukce truhlářské	9 043,60
767 - Konstrukce zámečnické	-24 858,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 363,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	883,92
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	247 845,87

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

ANULACE

Objekt:

SO 01 - Stavební opravy objektu ZŠ orn

Společnost:

ZMĚNOVÝ LIST

Místo: p.p.č.1612

Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec, Nám. Dr.E.Beneše 1.46059

Projektant: 0

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 845,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 720,75	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 594,94	
4	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm	m2	-6,318	569,00	-3 594,94	CS ÚRS 2022 01
			1,62*3,9 mezi mč 116x123		6,318			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 418,00	
7	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	6,000	903,00	5 418,00	CS ÚRS 2022 01
			stoupačky					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 978,37	
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	4,300	553,00	2 377,90	CS ÚRS 2022 01
			21,5*0,2 - stoupačky kanalizace		4,300			
	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,520	742,00	2 611,84	CS ÚRS 2022 01
			4*0,8*1,1 mč 118 - nestejná úroveň podlah		3,520			
9	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	-10,692	73,30	-783,72	CS ÚRS 2022 01
			3,3*2*1,62 nová příčka mezi mč 123 116		10,692			
13	K	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-6,138	348,00	-2 136,02	CS ÚRS 2022 01
14	K	612321191	Příplatek k vápencementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-6,138	83,70	-513,75	CS ÚRS 2022 01
15	K	612325412	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-6,138	215,00	-1 319,67	CS ÚRS 2022 01
19	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-27,000	43,50	-1 174,50	CS ÚRS 2022 01
			(1,1*2*2,15)*5		27,000			
			Součet		27,000			
20	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-26,350	36,70	-1 040,45	CS ÚRS 2022 01
			27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		26,350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 218,58	
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,200	63,60	3 955,92	CS ÚRS 2022 01
			pro demontáž stropních trámů					
	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,560	220,00	2 323,20	CS ÚRS 2022 01
			podlaha mč 118					
	K	965041331	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,352	2 980,00	1 048,96	CS ÚRS 2022 01
			podlaha mč 118					
	K	964011351	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m	m3	1,800	2 710,00	4 878,00	CS ÚRS 2022 01
			1,5*0,3*4" náhlivky z betonu		1 800			
			Mezisoučet 1NP		1 800			
	K	974031285	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	12,000	517,00	6 204,00	CS ÚRS 2023 01
			3*4 - stoupačky kanalizace		12,000			
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-26,600	176,00	-4 681,60	CS ÚRS 2022 01
			6,2 mč 116		6,200			
			20,4 mč 118		20,400			
			Součet		26,600			
32	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-26,600	80,50	-2 141,30	CS ÚRS 2022 01
41	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,300	6 560,00	1 968,00	CS ÚRS 2022 01
			0,3*1,1 lapel - mč 043		0,300			

42	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-6,200	189,00	-1 171,80	CS ÚRS 2022 01
			6,2 m ² mč 116			6,200		
	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC	m	0,160	5 220,00	835,20	CS ÚRS 2022 01
			0,4*0,4 m lapol - mč 013			0,160		
D	14		Budovy a haly – opravy a údržba				7 308,00	
	K	340271001	Zazdívká otvorů v příchách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m ² tvářícemi pórobetonovými tl 50 mm	m2	0,720	650,00	468,00	CS ÚRS 2022 01
			mč 116					
	K	411237231	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m ² v klenbách cihlami tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2022 01
			podlaha mč 116, 123					
	K	348273941	Osazení revizních nerezových dvířek 400x400 mm osazená na fasádní zeď	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2022 01
			lapol					
	M	55343545	dvířka revizní nerezová 400x400mm	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01
			lapol					
D	997		Přesun sutě				33 863,40	
44	K	997013156	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	8,600	2 140,00	18 404,00	CS ÚRS 2022 01
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,600	314,00	2 700,40	CS ÚRS 2022 01
46	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+10km)	t	86,000	30,00	2 580,00	CS ÚRS 2022 01
			8,6*10 Třepočetné koeficientem množství			86,000		
47	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,200	1 520,00	6 384,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,300	1 650,00	3 795,00	CS ÚRS 2022 01
			dřevěné trámy, prkna					
D	998		Přesun hmot				1 486,08	
51	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,161	1 280,00	1 486,08	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				192 125,12	
D	713		Izolace tepelné				17 132,61	
	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,200	122,00	7 588,40	CS ÚRS 2022 01
	M	ISV.5901644635915	Isover DOMO PLUS 50mm., $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m2	62,200	88,30	5 492,26	CS ÚRS 2022 01
	K	713111121	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	26,220	80,70	2 115,95	CS ÚRS 2022 01
			3,8*5,9 mč 119			26,220		
			Mezisoučet*1NP			26,220		
	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m ² s integrovanou lepicí páskou	m2	28,842	60,00	1 730,52	CS ÚRS 2022 01
			3,8*5,9*1,1 mč 119			28,842		
	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,110	1 130,00	124,30	CS ÚRS 2022 01
	K	998713181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,110	738,00	81,18	CS ÚRS 2022 01
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				16 189,20	
	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	12,500	267,00	3 337,50	
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní + svodné DN 110	m	9,000	737,00	6 633,00	
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	4,000	578,00	2 312,00	
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,500	531,00	796,50	
	K	721RT1	Vnitřní ovzdušnění lapolu	soubor	1,000	1 860,00	1 860,00	
	K	722240126	Kohout kulový plastový PPR DN 50	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
			lapol					
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,022	6 000,00	130,20	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				16 497,60	
16	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	10,000	377,00	3 770,00	
17	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	11,000	460,00	5 060,00	
	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	9,000	569,00	5 121,00	
18	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	61,20	612,00	

19	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	9,000	64,50	580,50		
20	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	11,000	69,10	760,10		
25	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,099	6 000,00	594,00		
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					17 354,00	
	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 280,00	6 280,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 209,00	2 209,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01	
32	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00		
	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	279,00	279,00		
	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 940,00	1 940,00		
			pro výlevku						
	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2022 01	
33	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,075	6 000,00	450,00	CS ÚRS 2022 01	
		D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					25 385,20	
4	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 - VZT+radiátory	m	-10,000	458,00	-4 580,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 - stoupačky	m	14,000	588,00	8 232,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 - stoupačky	m	24,000	859,00	20 616,00	CS ÚRS 2022 01	
5	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	38,000	23,40	889,20	CS ÚRS 2022 01	
6	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	6 000,00	228,00	CS ÚRS 2022 01	
		D 734	Ústřední vytápění - armatury					13 596,00	
	K	734220112	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000	1 710,00	3 420,00		
	K	734220113	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	1 940,00	1 940,00		
	K	734220123	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000	2 200,00	2 200,00		
12	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2022 01	
			pro regulační ventily						
	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	438,00	876,00		
			pro regulační ventily						
	K	734RT1	Magnetický filtr G 3/4 vnitřní závit	soubor	1,000	3 568,00	3 568,00		
	K	734RT2	Popisné označení	kus	6,000	100,00	600,00		
13	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 01	
		D 751	Vzduchotechnika					5 340,00	
6	K	2.3	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu (spiro), e250mm, 10% tvarovek, včetně kotvení	m	2,000	1 230,00	2 460,00		
			Odskok na chodbě						
	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	223,00	892,00		
	M	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	4,000	497,00	1 988,00	CS ÚRS 2022 01	
		D 762	Konstrukce tesařské					21 269,98	
	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2	m	63,000	114,00	7 182,00	CS ÚRS 2022 01	
			7m*9kus					63,000	
	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	56,900	46,40	2 640,16	CS ÚRS 2022 01	
	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	5,000	524,00	2 620,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	766RT1	Stojkování	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01	
56	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	-6,200	47,40	-293,88	CS ÚRS 2022 01	
			6,2 mc116					6,200	
	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,300	2 080,00	4 784,00	CS ÚRS 2022 01	
	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,300	799,00	1 837,70	CS ÚRS 2022 01	
		D 763	Konstrukce suché výstavby					68 928,82	

65	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 mč 117 118 116 123	m2	36,500	1 110,00	40 515,00	CS ÚRS 2022 01
	K	763131451	SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 3,2+2,1 mč 115 123	m2	5,300	1 020,00	5 406,00	CS ÚRS 2022 01
60	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 4 33*(2,51+1,84)-0,8*2 mč043 lapol	m2	17,236	656,00	11 306,82	CS ÚRS 2023 01
69	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka lapol	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
70	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970 (s těsněním) lapol	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2022 01
72	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zatěž křídla do 25 kg lapol	kus	1,000	677,00	677,00	CS ÚRS 2023 01
76	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,279	3 000,00	3 837,00	CS ÚRS 2022 01
77	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,279	3 000,00	3 837,00	CS ÚRS 2022 01
							9 043,60	
D	766	Konstrukce truhlářské						9 043,60
79	K	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	831,00	831,00	CS ÚRS 2022 01
	M	61160050R006	dveře jednokřídlé dřevěné CPL plně 800x1970mm - kování, zámek	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2022 01
	M	6118718R766	práh dveřní dřevěný dubový	kus	1,000	449,00	449,00	
	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	4,000	117,00	468,00	CS ÚRS 2022 01
	M	6118718R766	profil přechodový Al samolepicí 35mm	m	4,000	366,00	1 464,00	
	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	1,400	270,00	378,00	CS ÚRS 2022 01
	M	61140081	parapet plastový vnitřní - š 350mm, barva bílá	m	1,400	529,00	740,60	CS ÚRS 2022 01
86	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013	3 000,00	39,00	CS ÚRS 2022 01
87	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013	3 000,00	39,00	CS ÚRS 2022 01
							-24 858,82	
D	767	Konstrukce zámečnické						-24 858,82
88	K	767-003	Dodávka + montáž stahovací rolety na výdejní okénko - komplet dle oz. E11	ks	-1,000	25 384,00	-25 384,00	
	VV		1,3*4*12,9*1NP			67,080		
	VV		Součet			67,080		
89	K	767995113R	Dodávka + montáž trámových výměnz lč.100 ve stropu nad 1NP	kg	-33,110	262,00	-8 674,82	
	VV		67,08-33,97 - VZT chodba			33,110		
	VV		Součet			33,110		
	K		Ocelové konstrukce	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
							5 363,01	
D	783	Dokončovací práce - nátěry						5 363,01
134	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí 15*7*0,63 - pol č 134 traverzy stropu	m2	39,726	135,00	5 363,01	CS ÚRS 2022 01
	VV					39,726		
							883,92	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						883,92
144	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m (2,51+1,84)*3,2 mč043 lapol	m2	13,920	19,00	264,48	CS ÚRS 2022 01
	VV					13,920		
145	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	13,920	44,50	619,44	CS ÚRS 2022 01

	ZŠ Liberec, Orlí-zřízení výdejny jídel, stavební část
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ,Nám.Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec
Zhotovitel:	BARNATHERM s.r.o., Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec
TDS:	
Název ZL:	Protokol o změně díla
Předmět změny:	neprováděné práce, dodatečné stavební práce
Popis a zdůvodnění změny:	
<p>Méněpráce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neprovádí se příčka z cihel (mč 116,123) 2. Neprovádí se cementový postřík (příčka 116,123) 3. Neprovádí se štuková omítka (příčka 116,123) 4. Neprovádí se oprava omítky (příčka 116,123) 5. Neprovádí se výztuž tkaninou kolem oken 6. Neprovádí se broušení podlah 7. Odpočet potrubí ústředního vytápění 8. Neprovádí se dotávka a montáž rolety výdejního okna 9. Odpočet trémových výměň lč.100 ve stropu nad 1NP <p>Vícepráce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zabetonování otvorů po výměně stoupaček UT 2. Zaspravení rýh po instalaci nových stoupačkových kanalizace (mč 118,116,123) 3. Vyrovnání podlahy - nestejná úroveň podlah (mč 118) 4. Lešení pro demontáž stropních trámů (mč 117,118) 5. Řezání + bourání betonových podlah (nestejná úroveň podlah mč 118) 6. Vybourání náhlvků z betonu po demontáži trámů (mč 117,118) 7. Vysekání rýh pro nové stoupačky kanalizace 8. Jádrový vrt skrz fasádu pro dostupnost vyčistění lapolu zvenčí 9. Vysekání výklenku na fasádě pro dvířka na zabezpečení otvoru na čištění lapolu 10. Zazdívka otvoru ve stěně z tvárnice pórobetonových - pomocný materiál při zazdívání kan stoupaček (mč116,123) 11. Zazdívka otvoru v podlaze (mč 116,123) 12. Osazení dvířek + samotná dvířka na fasádě pro čištění lapolu 13. Přesun sutě 14. Přesun hmot 15. Tepelná izolace podhledu nad "čerený" protipožární podhled (mč 117,118,116,123) 16. Parotěsná izolace (mč 119) 17. Demontáž stávajícího litinového potrubí kanalizace 18. Dopočet kanalizačního potrubí 19. Vnitřní ovzdušnění lapolu 20. Kulový kohout plastový pro lapol 21. Dopočet vodovodního potrubí vč. Izolace 22. Doplnění výlevky 23. Doplnění umyvadla 24. Doplnění baterie pro umyvadlo 25. Doplnění baterie pro výlevku 26. Dopočet potrubí ústředního vytápění 	

27. Vyvažovací ventily + kulový kouhouty na zpátečné potrubí
28. Magnetický ventil
29. Popisné označení
30. Vzduchotechnické potrubí + oblouky pro odskok na chodbě
31. Demontáž stropních trámů (mč 117,118)
32. Demontáž záklopu stropu z prken (mč 117,118)
33. Dopočet podhledu "červeného protipožárního (mč 117,118,116,123)
34. Podhled "zelený" odolný proti vlhku (mč 116,123)
35. Předstěna lapol vč. Dveří a zárubní
36. Dřevěný prah
37. Podlahové přechodové lišty
38. Parapet plastový
39. Ocelová konstrukce pod lapol
40. Dopočet nátěru traverz
41. Penetrace + malba předstěny pro lapol

V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o 15 dnů, a to z důvodu:

1. Rozšíření rozsahu nutných prací

	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	ano
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	ano
		jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		305 336,32
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-57 490,45
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		247 845,87
	Výše DPH sazba: 21%		52 047,63
	náklady na změnu vč. DPH		299 893,50
něr termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na terním dokončení díla:		Ano
ně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis

odsouhlasení z r	Zhotovitel:	31.7.2023	
	TDS:	31.7.2023	
	Objednatel:	31.7.2023	
přílohy	Přílohy: 1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce		