



DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202201281

Evidenční číslo dodatku č. 2: DS202301405

Agendové číslo dodatku č. 2: DS202201281/3

na provedení stavebních prací

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DS202201281 uzavřené dne 21.9.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 9.1.2023 a dodatku č. 2 ze dne 13.4.2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3 (jehož součástí je Oznámení změny č. 3, resp. č. 3.1 až 3.26), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Část dodatečných prací spočívajících zejména v pokládce nových PVC povrchů, výměně dveřních výplní a dalších pracích popsanych v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
4. Část dodatečných prací spočívajících zejména v úpravách spojených s VZT, kotvením cihel k ocelové konstrukci a další stavební práce popsané v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technologických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Hodnota změny těchto prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
5. Část dodatečných prací spočívajících zejména ve změně střešní skladby, změně materiálu fasády a další stavební práce popsané v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku ve výši **5 652 874,75 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	11 297 894,73 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	5 645 019,98 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2

Celková cena díla bez DPH	79 810 236,47 Kč
DPH 21%	16 760 149,66 Kč
Celková cena díla včetně DPH	96 570 386,13 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 3

Celková cena díla bez DPH	85 463 111,22 Kč
DPH 21%	17 947 253,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	103 410 364,58 Kč

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.8 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány v Oznámení změny č. 3. V průběhu realizace stavby byl Objednatel upozorněn Zhotovitelem a vedením ZŠ Jabloňová na špatný stav současných podlahových krytin a stávajících vnitřních dveří. Zástupci objednatele provedli prohlídku na místě a zhodnotili, že stav současných dveřních výplní a podlahových krytin je ve špatném a v brzké době v již nevyhovujícím stavu a je potřeba zajistit jejich kompletní výměnu právě v době probíhajících stavebních úprav. Pozdější výměna by omezila chod školy a nesla s sebou větší finanční náklady. Vzhledem k velkému objemu prací spojených s výměnou a časové potřebě 6 až 8 týdnů k výrobě vysokého počtu dveřních výplní vzniká i podstatný zásah do časového harmonogramu stavby. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.2 SOD o 28 kalendářních dnů. Celková doba plnění činí maximálně **17 měsíců a 23 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště.



3. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 3 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 3, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 3.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 749/2023 ze dne 15.8.2023.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou




odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně Oznámení změny č. 3

Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací


V České Lípě dne:

V Liberci dne:



Mgr. Tomáš Kafka

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. Josef Láf
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26			
Registrační číslo projektu:					
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.				
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 10.8.2023			
Název akce: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová					
Způsob odeslání / předání datum: 10.8.2023		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022			
na jinou část smlouvy:					
Počet připojených listů specifikací:					
Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o.					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202201281 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 2, zpracovaného zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.					
3.1 Demontáž makrolonové stříšky					
Z důvodu realizace fasád bylo potřeba zajistit demontáž stávající makrolonové stříšky nad vstupem do budovy, aby bylo možné umístit v daném místě potřebné lešení.					
Vícepráce: 6 518,09 Kč bez DPH					
Změna celkem: 6 518,09 Kč bez DPH					
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.					
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.					

3.2 Kotvení cihel z OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

Pro zajištění stabilního uchycení cihel k ocelové konstrukci, je potřeba zajistit propojení s ocelovou konstrukcí. Nejefektivnější a nejlevnější způsob je navaření trnů do nově osazené ocelové konstrukce. Toto uchycení nebylo ve výkazu výměr zohledněno.

Vícepráce: 328 833,38 Kč bez DPH

Změna celkem: 328 833,38 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.3 Doplnění snímače CO2 do místnosti č. U3.210

V dané místnosti nebyl snímač CO2 uveden v rozpočtu. Umístění snímače CO2 v učebnách je podmíněno požadavkem hygieny.

Vícepráce: 7 545,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 7 545,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.4 Příčky z cihel tl. 140 mm

Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo z důvodu rozdílu výšky u příčky uvedené v projektové dokumentaci a zaměření skutečnosti je potřeba doplnit výměru dané plochy.

Vícepráce: 33 408,47 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 408,47 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.5 Doplnění panikových hrazd

Na základě doplňujícího požadavku ze strany HZS během stavby je nutné osadit 2 ks dveří panikovou hrazdou, a to z důvodu únikového východu v rámci evakuační cesty.

Vícepráce: 59 994,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 59 994,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.1 Úprava svítidel v šatně místnost č. S. 104

Stavební úpravy v této místnosti vyvolaly změnu dispozic, z čehož vyplynula potřeba na změnu současného rozmístění světel.

Vícepráce: 14 237,80 Kč bez DPH

Méněpráce: 896,03 Kč bez DPH

Změna celkem: 13 341,77 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.2 Úprava elektroinstalace v učebně místnost č. D. 101

Doplnění zásuvky pro tabuli pro školu. Nebyla žádná

Vícepráce: 2 241,05 Kč bez DPH

Méněpráce: 498,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 742,14 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.3 Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D

Z důvodu zachování provozu školy, což nebylo v projektové dokumentaci zohledněno, bude doplněno potřebné provizorní napájení slaboproudu v pavilonech S a D, nedojde k omezení výuky.

Vícepráce: 9 109,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 109,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.4 Změna svítidel v místnost č. U3. 109 a U3. 208

Doplnění sádk podhledu a náhrada svítidel za zapuštěné

Vícepráce: 46 658,10 Kč bez DPH

Méněpráce: 36 377,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 10 281,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.5 Doplnění silového přívodu pro RACK 4

Stávající kabel byl ve špatné dimenzi.

Vícepráce: 2 551,25 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 551,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.6 Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech

V sociálních zařízeních v pavilonu U3 z estetického pohledu. Ve stávající elektroinstalaci.

Vícepráce: 5 433,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 5 433,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.7 Dotažení kabeláže pro elektrické rolety a žaluzie

Vícepráce: 74 536,06 Kč bez DPH

Méněpráce: 7 453,73 Kč bez DPH

Změna celkem: 67 082,33 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.8 Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1

Doplnění elektro pro odvětrání sociálního zařízení. Požadavek z pohledu hygieny.

Vícepráce: 9 522,48 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 522,48 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.9 Doplnění zásuvek v kuchyňce místnost č. S. 210

Doplnění chybějících zásuvek pro elektrospotřebiče v kuchyňce.

Vícepráce: 2 279,30 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 279,30 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.10 Doplnění spínání VZT v místnosti č. S. 113 – S. 117

Požadavek hygieny na odvětrání sociálních místností.

Vícepráce: 1 992,15 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 992,15 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.11 Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozvaděči R16

Projektová dokumentace nezahrnovala ochranu motoru digestoře. Na tento nedostatek upozornil dodavatel vybavení a požádal o nápravu a doplnění.

Vícepráce: 1 984,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 984,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.12 Elektroinstalace – společné položky pro silnoproudé rozvody (ochrana před bleskem)

Rozpor mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. Vznikla potřeba doplnění délky hromosvodů.

Vícepráce: 27 741,25 Kč bez DPH

Změna celkem: 27 741,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.8 Změna skladby střešní konstrukce

Technologická změna – zlepšení parametrů s ohledem na statiku budovy.

Vícepráce: 1 845 286,80 Kč bez DPH

Méněpráce: 2 738 366,56 Kč bez DPH

Změna celkem: - 893 079,76 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.9.1 Nové rozvody ZTI místnost č. 205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

V projektové dokumentaci nebyly uvedeny potřebné odvody kondenzátu jednotek vzduchotechniky. Dále PD nezahrnovala zajištění ochrany střešního odtokového potrubí – dešťového svodu.

Vícepráce: 71 627,45 Kč bez DPH

Změna celkem: 71 627,45 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.9.2 Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení

Doplnění tepelné izolace proti rosení – kondenzaci vody. Nebylo zahrnuto v PD.

Vícepráce: 36 823,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 36 823,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.10.1 VZT – pavilon S – sociální místnosti u servrovny

Přemístění vývodu VZT z důvodu statiky střechy.

Vícepráce: 52 623,08 Kč bez DPH

Změna celkem: 52 623,08 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.10.2 VZT – pavilon MV – dopojení potrubí a výtahová šachta

Přemístění vývodu VZT z důvodu statiky střechy.

Vícepráce: 17 260,96 Kč bez DPH

Změna celkem: 17 260,96 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.10.3 VZT – pavilon S – změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory

V rámci této změny došlo k vymístění výdechů ze střechy do fasády. Tato změna byla navržena s ohledem na zabránění možnému zatečení do budovy.

Vícepráce: 70 351,81 Kč bez DPH

Méněpráce: 100 275,00 Kč bez DPH

Změna celkem: - 29 743,19 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.11 Doplnění chybějícího lehčeného betonu skladby ST3

Vzhledem ke změně složení střechy bylo potřeba doplnit větší množství odlehčeného betonu na střešní konstrukci.

Vícepráce: 151 345,14 Kč bez DPH

Změna celkem: 151 345,14 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.12 Změna povrchu pódia

Původně navržený povrch mobilního pódia je nevhodný z důvodu možnosti použití i ve venkovních prostorách a údržby. Z tohoto důvodu dojde k výměně povrchu nášlapu z koberce za protiskluzovou překližku.

Vícepráce: 148 500,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 148 500,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.13 Změna materiálu vnitřních parapetů

Změna materiálu parapetů byla navržena v souvislosti s odolností a sjednocením v rámci celé budovy.

Vícepráce: 55 212,50 Kč bez DPH

Méněpráce: 60 733,75 Kč bez DPH

Změna celkem: - 5 521,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.14 Změna materiálu provětrané fasády

Výrobce původně navrhované fasády prodal svou firmu do zahraničí a v současné době není možné materiál v České republice objednat. Z tohoto důvodu navrhl projektant změnu materiálu fasády, který splňuje všechny původně uvedené specifikace.

Vícepráce: 1 661 464,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 1 661 464,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.15 Doplnění požárních žebříků

Pro zajištění přístupu hasičů do všech částí střechy bylo nutné doplnit 2 ks žebříků. Projekt doplnění nezahrnoval.

Vícepráce: 63 000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 63 000,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.16 Úklidová místnost č. D 119

Na požadavek uživatele byla provedena úprava úklidové místnosti. Jedná se o stavební úpravy zahrnující vyzdění příčky, zajištění odpadového kanálku pro výlev vody z čistícího stroje a pokládku dlažby. Dále požadavek provozovatele zahrnoval přípravu elektroinstalace pro nabíjení úklidového stroje.

Vícepráce: 89 247,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 89 247,09 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.17 Změna rozměru dveří D14 v MV. 119

Rozpor parametrů u dveří v PD a rozpočtu. Došlo k uvedení do souladu s výkresem.

Vícepráce: 39 041,60 Kč bez DPH

Méněpráce: 35 276,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 765,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.18 Změna pohonu venkovních žaluzií a velikosti vnitřních žaluzií

Dle vyjádření výrobce žaluzií není technicky možné navržený mechanický způsob ovládání realizovat. Byl navržen elektro pohon bez dopadu na cenu.

Vícepráce: 855 179,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 855 179,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.19 Výměna a doplnění soklů z PVC v pavilonu U1 a MV

Doplnění chybějících soklů, výměna poškozených stávajících soklů z PVC.

Vícepráce: 3 838,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 838,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.20 Doplnění čistící zóny na chodbu S. 111b

U vstupu pavilonu U3 je v současné době položena malá provizorní čistící rohožka. Ta bude nahrazena v době prázdnin, kdy nebude pavilon přístupný dětem, finální čistící rohoží po celé ploše u vstupu do pavilonu U3.

Vícepráce: 14 004,12 Kč bez DPH

Změna celkem: 14 004,12 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.22 Výměna vnitřních dveří

Na základě požadavku uživatele a kontroly na místě ze strany investora, byla navržena výměna všech vnitřních dveří z důvodu špatného stavu.

Vícepráce: 2 067 357,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 067 357,00Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby. Termín prodloužení je o 28 kalendářních dnů.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.23 Pavilon MV – doplnění SDK podhledu a obkladu

Z hygienických důvodů je navrženo doplnit opláštění vzduchotechnických rozvodů v jídelně.

Vícepráce: 52 846,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 52 846,09 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.25 Oprava stávajících podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách

Požadavek ze strany investora a uživatel z důvodu zastaralých povrchů by byla v brzké době nutná výměna povrchů a vzhledem ke stavebním pracím v objektu, je vhodné tyto práce realizovat nyní.

Vícepráce: 3 190 192,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 190 192,91 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.26 VRN

V souvislosti s prodloužením termínu stavby o 28 dní, jak je uvedeno ve změnovém listě 3.22, dojde i k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

Vícepráce: 178 107,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 178 107,00 Kč bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Přílohy:

- ZL- 3.1 - 3.26

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	5 505 505,48	1 770 035,12	4 022 354,13	0
Cena méněprací bez DPH	44 726,76	1 199 963,75	4 400 329,47	0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	5 550 232,24	2 969 998,87	8 422 683,60	0

Cena méněprací bez DPH: 5 645 019,98 Kč

Cena víceprací bez DPH: 11 297 894,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 5 652 874,75 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

Podpi

Jméno: Ing. Josef Láf, jednatel

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis:

Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis: ...

Jméno: Ing. Radovan Novotný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 497022-03ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5,652,874.75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	5,652,874.75	1,187,103.70
	0.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			6,839,978.45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 497022-03ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum:

6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5,652,874.75	6,839,978.45	
3.1	Demontáž makrolonové stříšky	6,518.09	7,886.89	STA
3.2	Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění	328,833.38	397,888.39	STA
3.3	Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210	7,545.00	9,129.45	STA
3.4	Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce	33,408.47	40,424.25	STA
3.5	Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ	59,994.00	72,592.74	STA
3.6	Elektroinstalace - silnoproud	153,061.17	185,204.02	STA
3.6.1	Úprava svítidel v šatně m.č. S.104	13,341.77	16,143.54	Soupis
3.6.2	Úprava elektroinstalace v učebně m.č. D.101	1,742.14	2,107.99	Soupis
3.6.3	Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D	9,109.00	11,021.89	Soupis
3.6.4	Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208	10,281.10	12,440.13	Soupis
3.6.5	Doplnění silového přívodu pro RACK 4	2,551.25	3,087.01	Soupis
3.6.6	Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech	5,433.60	6,574.66	Soupis
3.6.7	Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie	67,082.33	81,169.62	Soupis
3.6.8	Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1	9,522.48	11,522.20	Soupis
3.6.9	Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210	2,279.30	2,757.95	Soupis
3.6.10	Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117	1,992.15	2,410.50	Soupis
3.6.11	Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16	1,984.80	2,401.61	Soupis
3.6.12	Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody	27,741.25	33,566.91	Soupis
3.8	Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1	-893,079.76	-1,080,626.51	STA
3.8.1	Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce	-2,738,366.56	-3,313,423.54	Soupis
3.8.2	Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce	1,845,286.80	2,232,797.03	Soupis
3.9	Zdravotechnika	108,451.05	131,225.77	STA
3.9.1	Nové tozvody ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky	71,627.45	86,669.21	Soupis
3.9.2	Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení	36,823.60	44,556.56	Soupis
3.10	Vzduchotechnika	39,960.85	48,352.63	STA
3.10.1	VZT - pavilon S - sociální místnosti u servovny	52,623.08	63,673.93	Soupis
3.10.2	VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta	17,260.96	20,885.76	Soupis
3.10.3	VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce	-100,275.00	-121,332.75	Soupis
3.10.4	VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce	70,351.81	85,125.69	Soupis
3.11	Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3	151,345.14	183,127.62	STA
3.12	Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia	0.00	0.00	STA
3.12.1	Změna povrchu pódia - méněpráce	-148,500.00	-179,685.00	Soupis
3.12.2	Změna povrchu pódia - vícepráce	148,500.00	179,685.00	Soupis
3.13	Změna materiálu vnitřních parapetů	-5,521.25	-6,680.71	STA
3.13.1	Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce	-60,733.75	-73,487.84	Soupis
3.13.2	Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce	55,212.50	66,807.13	Soupis
3.14	Změna materiálu provětrané fasády	0.00	0.00	STA
3.14.1	Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce	-1,661,464.00	-2,010,371.44	Soupis
3.14.2	Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce	1,661,464.00	2,010,371.44	Soupis
3.15	Doplnění požárních žebříků	63,000.00	76,230.00	STA
3.16	Úklidová místnost D.119	89,247.09	107,988.98	STA
3.17	Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/1970 mm v m.č. MV.119 a MV.205	3,765.60	4,556.38	STA
3.17.1	Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce	-35,276.00	-42,683.96	Soupis
3.17.2	Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce	39,041.60	47,240.34	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
3.18	Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií	0.00	0.00	STA
3.18.1	Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce	-855,179.00	-1,034,766.59	Soupis
3.18.2	Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce	855,179.00	1,034,766.59	Soupis
3.19	Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV	3,838.80	4,644.95	STA
3.20	Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b	14,004.12	16,944.99	STA
3.22	Výměna vnitřních dveří	2,067,357.00	2,501,501.97	STA
3.22.1	Výměna vnitřních dveří - pav. U1	272,599.00	329,844.79	Soupis
3.22.2	Výměna vnitřních dveří - pav. U2	272,180.00	329,337.80	Soupis
3.22.3	Výměna vnitřních dveří - pav. U3	285,845.00	345,872.45	Soupis
3.22.4	Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA	285,948.00	345,997.08	Soupis
3.22.5	Výměna vnitřních dveří - pav. S-T	163,560.00	197,907.60	Soupis
3.22.6	Výměna vnitřních dveří - ostatní	367,225.00	444,342.25	Soupis
3.22.7	Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří	420,000.00	508,200.00	Soupis
3.23	Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119	52,846.09	63,943.77	STA
3.25	Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T	3,190,192.91	3,860,133.42	STA
3.25.1	Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)	878,463.40	1,062,940.71	Soupis
3.25.2	Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)	414,678.82	501,761.37	Soupis
3.25.3	Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)	896,406.76	1,084,652.18	Soupis
3.25.4	Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)	568,272.55	687,609.79	Soupis
3.25.5	Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)	341,096.28	412,726.50	Soupis
3.25.6	Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)	91,275.10	110,442.87	Soupis
3.26	VRN	178,107.00	215,509.47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.1 - Demontáž makrolonové stříšky

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6,518.09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6,518.09 0.00	21.00% 0.00%	1,368.80 0.00
Cena s DPH			7,886.89
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.1 - Demontáž makrolonové stříšky
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUČOVAN
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6,518.09
PSV - Práce a dodávky PSV	6,518.09
762 - Konstrukce tesařské	3,517.59
767 - Konstrukce zámečnické	3,000.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.1 - Demontáž makrolonové stříšky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								6,518.09
D PSV Práce a dodávky PSV								6,518.09
D 762 Konstrukce tesařské								3,517.59
1	K	762341013	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	7.350	399.0000	2,932.65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341013								
VV "montáž provizorní střechy nad vchodem mezi pav. U1-U2								7.350
VV 2,10*3,50								7.350
VV Součet								
2	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementofiskových, dřevoštěpkových apod.)	m2	7.350	62.6000	460.11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341832								
3	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.073	1,710.0000	124.83	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
D 767 Konstrukce zámečnické								3,000.50
4	K	767893112	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1.000	1,310.0000	1,310.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893112								
VV "zpětná montáž makrolonové stříšky - bez dodání								1.000
VV 1								1.000
VV Součet								
5	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	m	3.500	483.0000	1,690.50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893811								
VV "demontáž stávající makrolonové stříšky pro zpětnou montáž								3.500
VV 3,5								3.500
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		328,833.38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328,833.38 0.00	21.00% 0.00%	69,055.01 0.00
Cena s DPH		v CZK	397,888.39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	
Objekt:		3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění	
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Datum:	6. 7. 2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	ing. Kaucová
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	Kaučová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		328,833.38	
HSV - Práce a dodávky HSV		328,833.38	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		315,530.00	
998 - Přesun hmot		13,303.38	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ing. Kaucová

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

328,833.38

D HSV Práce a dodávky HSV

328,833.38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

315,530.00

1	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	1,500.000	133.0000	199,500.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943111

2	M	RMAT0001	sténová kotva FD KSF	kus	1,500.000	9.3000	13,950.00	vlastní
---	---	----------	----------------------	-----	-----------	--------	-----------	---------

3	K	953944112	Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod. všech typů (A,B,C,D), rozměru Ø 6x15 až 60 mm	kus	1,160.000	88.0000	102,080.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-----------	---------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953944112

D 998 Přesun hmot

13,303.38

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	56.562	235.2000	13,303.38	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7,545.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7,545.00 0.00	21.00% 0.00%	1,584.45 0.00
Cena s DPH			9,129.45
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUČOVAN
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		7,545.00
D7 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2-CHODBA, ROZPTYLOVÝ PROSTOR 2.NP	Po	300.00
D8 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2		7,245.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7,545.00

D		D7	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2-CHODBA, ROZPTYLOVÝ PROSTOR 2.NP	Po		300.00		
1	K	2021167	montáž prostorového čidla CO2 pol. CO 20.02 z dodávky VZT	ks	1.000	300.0000	300.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
D		D8	Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2			7,245.00		
2	K	2021171	Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY	m	25.000	7.0000	175.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
3	K	2021174	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	15.000	38.0000	570.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
4	K	2021176	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	8.000	500.0000	4,000.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
5	K	2021177	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	5.000	500.0000	2,500.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vicepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 49080300
Ing. Radovan Novotný DIČ: CZ49080300

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33,408.47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33,408.47 0.00	21.00% 0.00%	7,015.78 0.00
Cena s DPH		v CZK	40,424.25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce
Jabloňová 564/43, Liberec
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
CL-EVANS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 7. 2023
ing. KAUOVAN
Nevestec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	33,408.47
HSV - Práce a dodávky HSV	33,408.47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32,657.95
998 - Přesun hmot	750.52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33,408.47	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33,408.47	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				32,657.95	
1	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	30.550	1,069.0000	32,657.95	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
VV		výkres A08 - dopočet příček tl. 140 mm						
VV		mě S.202.S.211.chodba						
VV		(0,61+3,16+57,33)*(3,76-3,26)			30.550			
VV		Součet			30.550			
D		998	Přesun hmot				750.52	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3.191	235.2000	750.52	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59,994.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59,994.00 0.00	21.00% 0.00%	12,598.74 0.00
Cena s DPH			72,592.74

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3		
Objekt:	3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ		
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Datum:	6. 7. 2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	ing. KAUOVAN
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	Neznámý
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		59,994.00	
PSV - Práce a dodávky PSV		59,994.00	
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot		59,994.00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

ing. KAUOVAN

Zpracovatel:

Neznámý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59,994.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							59,994.00	
D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot							59,994.00	
1	K	76711.104.R01	Montáž a dodávka požárních 2kříd. dveří, vnitřní rámové prosklené s nadsvětliky vel. 1800x1970+980mm, rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, zasklení: požární tvrzené sklo, označení skleněné výplně, okopový plech vč. kování, samozavírač, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. D/19 - blíže viz výpis výplní otvorů - prosklené stěny	ks	2.000	29,997.0000	59,994.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka: Přidání svítidel a změna spínání přes pohybová čidla.

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13,341.77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13,341.77	21.00%	2,801.77
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	16,143.54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13,341.77
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	4,738.09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13,341.77

1	K	989006	H- Svítidlo interiérové přisazené IP54, 27W/230V 2930lm s modulem LED 3600 lm, spektrum 840.	ks	3.000	1,220.6250	3,661.88	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989014	N1 -Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomie 1hod.	ks	2.000	2,470.9000	4,941.80	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D Elektroinstalace - m 4,738.09

3	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	3.000	68.7500	206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989104	Rozvodná krabice nástěnná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	3.000	306.8375	920.51	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989109	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	-2.000	259.3875	-518.78	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989111	Infrapasivní automatiky spínač 360 stupňů IP44	ks	3.000	822.8250	2,468.48	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989130	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	-15.000	25.1500	-377.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989131	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	15.000	28.8750	433.13	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
9	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	26.000	28.8750	750.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
10	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	18.000	47.5000	855.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č D.101

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:
Zrušení světelné lišty vč. okruhu,p řprava pro projektor a interaktivní tabuly (silnoproud).

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,742.14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,742.14 0.00	21.00% 0.00%	365.85 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,107.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č D.101
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,742.14
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	515.94
M - Práce a dodávky M	658.00
46-M - Elektroinstalace - m	658.00
HSV - Práce a dodávky HSV	49.20
997 - Přesun sítě	49.20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	519.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č D.101
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,742.14

D Elektroinstalace - m			515.94					
1	K	989105	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20	ks	-1.000	205.4125	-205.41	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989118	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	1.000	211.8500	211.85	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989120	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks	1.000	139.0000	139.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-8.000	28.8750	-231.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	12.000	39.5000	474.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	4.000	47.5000	190.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989179	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	-1.000	62.5000	-62.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D M Práce a dodávky M 658.00

D 46-M Elektroinstalace - m			658.00					
8	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	69.4000	277.60	DoD2
9	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	95.1000	380.40	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV 49.20

D 997 Přesun sutě			49.20					
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.020	400.0000	8.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
11	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.200	100.0000	20.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.020	160.0000	3.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
13	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.020	900.0000	18.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 519.00

14	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1.000	519.0000	519.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	---------	--	-----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Provizorní napojení napájení EZS pro m.č. Kancelář vedoucí kuchyně (natažení a připojení kabelu do RH v 1.PP). Provizorní napojení napájení RACKU, JČ, EZS, rozhlasu v pavilonech S a D.

Cena bez DPH			9,109.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9,109.00	21.00%	1,912.89
			0.00
Cena s DPH			11,021.89
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.6 - Elektroinstalace - silnoproud	Projektant:	ing. Radovan Kučera
Soupis:	3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D	Zpracovatel:	
Misto:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			9,109.00
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m			4,389.00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			4,720.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9,109.00	
D Elektroinstalace - m							4,389.00	
1	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	152.000	28.8750	4,389.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4,720.00	
2	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8.000	590.0000	4,720.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2232								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:
Změna svítidel "A" za "I" v místnostech U3.109 a U3.208 (nově bude podhled).

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10,281.10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10,281.10	21.00%	2,159.03
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	12,440.13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	10,281.10
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	519.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10,281.10	
1	K	989001	A - Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.	ks	-8.000	4,547.1250	-36,377.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989007	I - Svítidlo interiérové přisazené nebo vestavné do rastrového podhledu 600/600, 35W/230V 4020lm, Ra85, 4000K, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.	ks	12.000	3,844.8625	46,138.35	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D Elektroinstalace Elektroinstalace - m							519.75	
3	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	18.000	28.8750	519.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:
Dotažení napájení do nového RACKU 4 dle schválené dokumentace SLP.

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2,551.25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,551.25	21.00%	535.76
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,087.01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2,551.25
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	2,551.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,551.25

D		Elektroinstalace		Elektroinstalace - m		2,551.25		
1	K	989120	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks	2.000	139.0000	278.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	42.000	39.5000	1,659.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989145	Vodič CY6 zelenožlutý	m	21.000	29.2500	614.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:
Montáž záslepek do stávajících krabiček v obkladech na soc.zařízeních.

Cena bez DPH			5,433.60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5,433.60 0.00	21.00% 0.00%	1,141.06 0.00
Cena s DPH		v CZK	6,574.66

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5,433.60
PSV - Práce a dodávky PSV	5,433.60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5,433.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5,433.60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5,433.60	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5,433.60	
1	K	741132342	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka ucpávková montáž zaslepovacího víčka	kus	48.000	88.2000	4,233.60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132342								
2	M	RMAT0001	víčko zaslepovací	kus	48.000	25.0000	1,200.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67,082.33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67,082.33	21.00%	14,087.29
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	81,169.62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	67,082.33
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	50,356.30
Rozvaděč RE RH - Rozvaděč RE RH	2,812.43
M - Práce a dodávky M	8,554.00
46-M - Elektroinstalace - m	8,554.00
HSV - Práce a dodávky HSV	639.60
997 - Přesun sítě	639.60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4,720.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 67,082.33

D		Elektroinstalace: Elektroinstalace - m				50,356.30		
1	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	-3.000	68.7500	-206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989117	Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	-3.000	318.8250	-956.48	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989126	Kabel CXKH-R 3Cx1,5	m	164.000	36.6125	6,004.45	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989128	Kabel CXKH-R 5Cx1,5	m	68.000	53.1500	3,614.20	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	454.000	28.8750	13,109.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	-63.000	39.5000	-2,488.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989135	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	227.000	42.6250	9,675.88	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989136	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	-60.000	60.2500	-3,615.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
9	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	30.000	5.0000	150.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
10	K	989179	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	-3.000	62.5000	-187.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
11	K	989180	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	30.000	500.0000	15,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
12	K	989188	Připojení pohonu žaluzií	ks	30.000	250.0000	7,500.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
13	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	63.000	43.7500	2,756.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D		Rozvaděč RE Rozvaděč RE RH					2,812.43	
14	K	989227	Jistič jednopólový B10/1	ks	21.000	133.9250	2,812.43	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D M Práce a dodávky M 8,554.00

D		46-M	Elektroinstalace - m					8,554.00
15	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	52.000	69.4000	3,608.80	DoD2
16	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	52.000	95.1000	4,945.20	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV 639.60

D	997	Přesun sutě					639.60	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.260	400.0000	104.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
18	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	2.600	100.0000	260.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.260	160.0000	41.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
20	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.260	900.0000	234.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D		HZZS		Hodinové zúčtovací sazby					4,720.00	
21	K	HZZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný			hod	8.000	590.0000	4,720.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZZS2232						

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZZS2232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka: Dotažení kabeláže pro přidanou VZT jednotku, změna ovládání VZT jednotek.

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9,522.48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9,522.48 0.00	21.00% 0.00%	1,999.72 0.00
Cena s DPH		v CZK	11,522.20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9,522.48
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	7,028.55
Rozvaděč RE RH - Rozvaděč RE RH	133.93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2,360.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9,522.48

D		Elektroinstalace - m		7,028.55				
1	K	989111	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	ks	4.000	822.8250	3,291.30	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	66.000	28.8750	1,905.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989145	Vodič CY6 zelenožlutý	m	18.000	29.2500	526.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989163	Elektroinstalační lišta 40x20	m	6.000	63.7500	382.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	8.000	47.5000	380.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989189	Připojení VZT	ks	1.000	250.0000	250.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989190	Ukončení drátu do 6mm2	ks	2.000	15.0000	30.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	6.000	43.7500	262.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D		Rozvaděč RE Rozvaděč RE RH		133.93				
9	K	989227	Jistič jednopólový B10/1	ks	1.000	133.9250	133.93	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D		HZZS Hodinové zúčtovací sazby		2,360.00				
10	K	HZZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4.000	590.0000	2,360.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZZS2232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2,279.30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,279.30 0.00	21.00% 0.00%	478.65 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,757.95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2,279.30
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	1,395.30
M - Práce a dodávky M	822.50
46-M - Elektroinstalace - m	822.50
HSV - Práce a dodávky HSV	61.50
997 - Přesun sutě	61.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,279.30

D		Elektroinstalace - m		1,395.30				
1	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	3.000	68.7500	206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989118	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	3.000	211.8500	635.55	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	8.000	39.5000	316.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	10.000	5.0000	50.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989179	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	3.000	62.5000	187.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D M Práce a dodávky M 822.50

D		Elektroinstalace - m		822.50				
6	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5.000	69.4000	347.00	DoD2
7	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5.000	95.1000	475.50	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV 61.50

D		Přesun sutě		61.50				
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.025	400.0000	10.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
9	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.250	100.0000	25.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.025	160.0000	4.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
11	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.025	900.0000	22.50	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,992.15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,992.15 0.00	21.00% 0.00%	418.35 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,410.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,992.15
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	1,992.15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,992.15	
D Elektroinstalace - m							1,992.15	
1	K	989111	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	ks	2.000	822.8250	1,645.65	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	12.000	28.8750	346.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,984.80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,984.80 0.00	21.00% 0.00%	416.81 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,401.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.6 - Elektroinstalace - silnoproud	Projektant:	ing. Radovan Kučera
Soupis:	3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16	Zpracovatel:	
Misto:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			1,984.80
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m			804.80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			1,180.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,984.80	
D Elektroinstalace Elektroinstalace - m							804.80	
1	K	989130	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	32.000	25.1500	804.80	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1,180.00	
2	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2.000	590.0000	1,180.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2232								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			27,741.25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27,741.25	21.00%	5,825.66
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	33,566.91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	27,741.25
Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem	27,741.25
D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem	27,741.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27,741.25

D Ochrana před Ochrana před bleskem 27,741.25

D D4 Společné položky pro ochranu před bleskem 27,741.25

1	K	989580	Drobný pomocný materiál	ks	0.500	2,482.5000	1,241.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989581	Stavební přípomoci	ks	1.000	8,000.0000	8,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989582	Revize a měření	ks	1.000	5,000.0000	5,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989583	Dokumentace skutečného stavu	ks	1.500	4,000.0000	6,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989584	Přesun materiálu	ks	0.500	15,000.0000	7,500.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis:
3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-2,738,366.56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2,738,366.56 0.00	21.00% 0.00%	-575,056.98 0.00
Cena s DPH		v CZK	-3,313,423.54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: 3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-2,738,366.56
HSV - Práce a dodávky HSV	-1,702,249.69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1,643,205.55
998 - Přesun hmot	-59,044.14
PSV - Práce a dodávky PSV	-1,036,116.87
712 - Povlakové krytiny	-1,036,116.87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: 3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2,738,366.56	
D HSV Práce a dodávky HSV							-1,702,249.69	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1,643,205.55	
1	K	631342.33	Perlitbeton trapézového plechu min. výšky 40mm	m3	-276.169	5,950.0000	-1,643,205.55	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a onstrukční část
D 998 Přesun hmot							-59,044.14	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-251.038	235.2000	-59,044.14	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a onstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							-1,036,116.87	
D 712 Povlakové krytiny							-1,036,116.87	
3	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	-3,131.308	61.6400	-193,013.83	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
4	M	62866.81	Samolepicí pás asfaltový modifikovaný s vložkou Al určený pro trapézové plechy a polypropyl. stříží na horním povrchu, $\mu min = 1.000000$	m2	-3,601.004	228.3800	-822,397.29	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
5	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-14.404	1,437.5000	-20,705.75	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: 3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,845,286.80	
DPH základní snížená	Základ daně	1,845,286.80	
		0.00	
	Sazba daně	21.00%	
		0.00%	
	Výše daně	387,510.23	
		0.00	
Cena s DPH		v CZK	2,232,797.03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: 3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,845,286.80
PSV - Práce a dodávky PSV	1,845,286.80
712 - Povlakové krytiny	1,095,065.86
713 - Izolace tepelné	750,220.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: 3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,845,286.80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1,845,286.80	
D	712		Povlakové krytiny				1,095,065.86	
1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	3,131.308	81.6000	255,514.73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361701								
8	M	BRM.7498101	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm, parozábrana, samolepicí, nízká požární zátěž	m2	3,601.005	225.0000	810,226.13	CS ÚRS 2023 02
4	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20.400	1,437.5000	29,325.00	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
D	713		Izolace tepelné				750,220.94	
5	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1,103.800	156.4000	172,634.32	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
VV *změna za perlitbeton								
VV 1103,8								
VV Součet								
6	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	195.692	2,921.0000	571,616.33	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
VV 276,169-80,477								
VV Součet								
7	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4.554	1,311.0000	5,970.29	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotechnika
Soupis:

3.9.1 - Nové tozvodý ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71,627.45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71,627.45	21.00%	15,041.76
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH			86,669.21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotechnika
Soupis:

3.9.1 - Nové tozvodý ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

Misto: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	71,627.45
D2 - Práce a dodávky PSV	60,527.45
D4 - Zdravotechnika - zhotovení rozvodů ZTI pro učebnu míst. 205	25,974.00
D5 - Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek z míst. MV 208 do D 213	8,446.00
D6 - Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek v míst. S 118 do S 124	11,104.00
D7 - Zdravotechnika - dodávka a montáž kondenzačních sifonů v objektu SO 02	2,658.00
D8 - Zdravotechnika - dodávka a montáž chrániček pro střešní vtoky	15,003.45
Ostatní - Ostatní	11,100.00
999 - Ostatní	11,100.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotechnika
Soupis:

3.9.1 - Nové tozvodý ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							71,627.45	
D	D2	Práce a dodávky PSV					60,527.45	
D	D4	Zdravotechnika - zhotovení rozvodů ZTI pro učebnu míst. 205					25,974.00	
1	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	14.000	509.0000	7,126.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
2	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8.000	92.0000	736.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
3	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14.000	18.0000	252.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
4	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	28.000	348.0000	9,744.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
5	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	28.000	63.0000	1,764.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
6	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	16.000	220.0000	3,520.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
7	K	722290234	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	28.000	12.0000	336.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
8	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16.000	156.0000	2,496.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
D	D5	Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek z míst. MV 208 do D 213					8,446.00	
9	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 + tepelná izolace	m	12.000	591.0000	7,092.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
10	K	721174042	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	m	1.000	468.0000	468.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
11	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	1.000	170.0000	170.00	CÚ ÚRS 2023/I.
12	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	1.000	716.0000	716.00	vlastní
D	D6	Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek v míst. S 118 do S 124					11,104.00	
13	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 + tepelná izolace	m	12.000	591.0000	7,092.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
14	K	721174042	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	m	1.000	468.0000	468.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
15	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	1.000	170.0000	170.00	CÚ ÚRS 2023/I.
16	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	1.000	716.0000	716.00	vlastní
D	D7	Zdravotechnika - dodávka a montáž kondenzačních sifonů v objektu SO 02					2,658.00	
17	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	3.000	170.0000	510.00	CÚ ÚRS 2023/I.
18	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	3.000	716.0000	2,148.00	vlastní
D	D8	Zdravotechnika - dodávka a montáž chrániček pro střešní vtoky					15,003.45	
19	K	721173317.OSM	Trubka KG DN 150 1m	m	7.000	883.3500	6,183.45	CÚ ÚRS 2023/I.
20	K	899911206	Usazení a zapěnění chráničky	kus	7.000	1,260.0000	8,820.00	CÚ ÚRS 2023/I.
D	Ostatní	Ostatní					11,100.00	
D	999	Ostatní					11,100.00	
21	K	99911.10	Likvidace všech vybouraných konstrukcí a prvků vč. odvozu na skládku a poplatku	hod	10.000	260.0000	2,600.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
P Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zážnamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
22	K	99911.20	Stavební přímomoce - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	20.000	260.0000	5,200.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
P Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zážnamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
23	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	10.000	330.0000	3,300.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
P Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zážnamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotechnika
Soupis: 3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		36,823.60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36,823.60 0.00	21.00% 0.00%	7,732.96 0.00
Cena s DPH		v CZK	44,556.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotechnika
Soupis: 3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36,823.60
PSV - Práce a dodávky PSV	32,923.60
713 - Izolace tepelné - izolace dešťových svodů proti orosení	30,026.30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - výměna sifonů a baterie v pavilonu U3	2,897.30
Ostatní - Ostatní	3,900.00
999 - Ostatní	3,900.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.9 - Zdravotnicka
Soupis: 3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36,823.60	
D PSV Práce a dodávky PSV							32,923.60	
D 713 Izolace tepelné - izolace dešťových svodů proti orosení							30,026.30	
1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	18.000	71.8000	1,292.40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463212								
2	M	28377026	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al fólií 76/9mm	m	18.000	94.6000	1,702.80	CS ÚRS 2023 01
3	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	88.000	77.2000	6,793.60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463213								
4	M	28377028	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al fólií 110/13mm	m	88.000	229.0000	20,152.00	CS ÚRS 2023 01
5	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.057	1,500.0000	85.50	SoD - SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty - výměna sifonů a baterie v pavilonu U3							2,897.30	
6	K	725210944	Opravy umyvadel ostatní práce výměna odpadní trubky plastové	kus	2.000	233.0000	466.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210944								
7	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1.000	97.0000	97.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801								
8	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1.000	1,642.0000	1,642.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
9	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	2.000	345.0000	690.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861101								
10	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.003	765.0000	2.30	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
D Ostatní Ostatní							3,900.00	
D 999 Ostatní							3,900.00	
11	K	99911.10	Likvidace všech vybouraných konstrukcí a prvků	hod	15.000	260.0000	3,900.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a nedsouhlasného rozsahu prací								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.10 - Vzduchotechnika
Soupis:
3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servrovny

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52,623.08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52,623.08	21.00%	11,050.85
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	63,673.93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servrovny
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kozubek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52,623.08
16 - PAVILON S-VĚTRÁNÍ 1.NP	18,629.00
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	6,472.08
997 - Přesun sutě	3,832.08
HSV - Práce a dodávky HSV	12,795.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4,050.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,745.00
PSV - Práce a dodávky PSV	14,727.00
751 - Vzduchotechnika	1,698.00
763 - Konstrukce suché výstavby	13,029.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servovny

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52,623.08

D		16	PAVILON S-VĚTRÁNÍ 1.NP	18,629.00				
1	K	16210.122	Montáž vztl. potrubí	m	10.000	192.5000	1,925.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
2	K	16210.121	Kruhové vztl. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200mm	m	10.000	451.4000	4,514.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
3	K	751231.1	akustická ohebná hadice sono DN 250	bm	2.000	350.0000	700.00	vlastní
4	K	751231	akustická ohebná hadice sono DN 160	bm	2.000	380.0000	760.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
5	K	19210.101	Montáž ventilátoru	ks	2.000	385.0000	770.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
6	M	10.972.70.1	TD 160/100 ECOWATT IP44 úsporný potrubní	kus	2.000	4,980.0000	9,960.00	vlastní

D		zař.č.7- ostatr zař.č.7- ostatní		6,472.08				
7	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce VZT, odpojení a zabezpečení vývodů	hod	3.000	300.0000	900.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací						
8	K	751703	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	1.000	300.0000	300.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
9	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	3.000	260.0000	780.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací						
10	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	2.000	330.0000	660.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D		997	Přesun sutě	3,832.08				
---	--	-----	-------------	----------	--	--	--	--

11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.778	400.0000	711.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
12	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	17.780	100.0000	1,778.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

VV		1,778*10		17.780				
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.778	160.0000	284.48	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
14	K	997013.09	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0.903	300.0000	270.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

VV		0,075+0,828		0.903				
VV		Součet		0.903				
15	K	997013.31	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.875	900.0000	787.50	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

VV		0,669+0,206		0.875				
VV		Součet		0.875				

D		HSV	Práce a dodávky HSV	12,795.00				
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--	--

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4,050.00				
16	K	619995.01	Začištění prostupů specialistů v interiéru (s dodáním hmot)	ks	9.000	450.0000	4,050.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,745.00				
17	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	11.960	250.0000	2,990.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

VV		Místnost S.113, S.114, S.115, S.116, S.117		11.960				
VV		3,15+1,8+3,65+2,16+1,2		11.960				
VV		Součet		11.960				
18	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3.000	80.0000	240.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
19	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	6.000	300.0000	1,800.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
20	K	751511845	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,5 mm, průřezu do 3,80 m2	m	5.000	743.0000	3,715.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751511845

D		PSV	Práce a dodávky PSV	14,727.00				
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--	--

D		751	Vzduchotechnika	1,698.00				
21	K	751223	talířový ventil přívod DN160	ks	1.000	290.0000	290.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
22	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4.000	196.0000	784.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

23	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	4.000	156.0000	624.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	--------	----------------

D		763	Konstrukce suché výstavby	13,029.00				
---	--	-----	---------------------------	-----------	--	--	--	--

24	K	763131.51	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/07	m2	11.960	860.0000	10,285.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	---

VV		Mě: S113, 114, 115, 116, 117		11.960				
VV		3,15+1,8+3,65+2,16+1,2		11.960				
VV		Součet		11.960				
25	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2.000	406.0000	812.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172352

26	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2.000	828.0000	1,656.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

27	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.153	1,800.0000	275.40	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
----	---	-----------	---	---	-------	------------	--------	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17,260.96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17,260.96	21.00%	3,624.80
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	20,885.76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta
Misto: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	17,260.96
18 - PAVILON MV-VĚTRÁNÍ UČEBEN, KABINETU 2.NP	12,084.00
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	2,350.00
HSV - Práce a dodávky HSV	2,826.96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2,730.00
997 - Přesun sutě	96.96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17,260.96	
D	18	PAVILON MV-VĚTRÁNÍ UČEBEN, KABINETU 2.NP					12,084.00	
1	K	18210.142	Montáž izolace	m2	8.000	110.0000	880.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
2	K	18210.141	Protipožární izolace vzt. potrubí -odolnost 30min.	m2	8.000	418.0000	3,344.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.							
3	K	18210.138	Montáž vzt. potrubí	m	8.000	192.5000	1,540.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
4	K	18210.137	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315mm	m	8.000	790.0000	6,320.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením							
D	zař.č.7- ostatn	zař.č.7- ostatní						2,350.00
5	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce VZT, odpojení a zabezpečení vývodů	hod	1.500	300.0000	450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací							
6	K	751703	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	1.500	300.0000	450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
7	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	2.500	260.0000	650.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací							
8	K	99911.25	Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky (prostupy s požární odolností 30min)	hod	2.000	400.0000	800.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2,826.96	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2,730.00	
9	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0.600	4,550.0000	2,730.00	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
VV	VV	Součet						
D	997	Přesun sutě					96.96	
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.096	450.0000	43.20	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.096	160.0000	15.36	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
12	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.960	10.0000	9.60	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
VV	VV	0,096*10						
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0.096	300.0000	28.80	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-100,275.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-100,275.00 0.00	21.00% 0.00%	-21,057.75 0.00
Cena s DPH		v CZK	-121,332.75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.10 - Vzduchotechnika	Projektant:	ing. Radovan Kliment
Soupis:	3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce	Zpracovatel:	
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady stavby celkem	-100,275.00		
zař.č.6 - hygienická - zař.č.6 - hygienická	-95,275.00		
HSV - Práce a dodávky HSV	-5,000.00		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5,000.00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.10 - Vzduchotechnika

Soupis:

3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

ing. Radovan

Zpracovatel:

Montáž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -100,275.00

D		zař.č.6 - hygie zař.č.6 - hygienická						-95,275.00
1	K	751600	nástřešní ventilátor V=450m3/hod., dext=250Pa, akustický tlak v 2m 54 dB(A), sokl tlumící, pružná manžera, podtlaková klapka, přechodový adaptér	ks	-1.000	37,239.0000	-37,239.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
2	K	751601	nástřešní ventilátor V=900m3/hod., dext=200Pa, akustický tlak v 2m 54 dB(A), sokl tlumící, pružná manžera, podtlaková klapka, přechodový adaptér	ks	-1.000	40,930.0000	-40,930.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
3	K	751602	sténový ventilátor radiální DN100 s vestavěnou přetlakovou klapkou a s doběhem, V=80m3/hod., dext=50Pa	ks	-1.000	6,532.0000	-6,532.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
4	K	751603	výfuková hlavice DN100	ks	-1.000	1,874.0000	-1,874.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
5	K	751604	tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm s povrchovou úpravou Al folii	m2	-1.000	450.0000	-450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
6	K	751605	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu SPIRO s pryžovým těsněním spoju - třída těsnosti D, DN100/ 10% tvarovek, požární dotěsnění prostupu	bm	-7.000	270.0000	-1,890.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
7	K	751606	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.l, vodotěsné dle ON120405/30% tvarovek	m2	-8.000	670.0000	-5,360.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
8	K	751607	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	-10.000	100.0000	-1,000.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
D		HSV Práce a dodávky HSV						-5,000.00
D		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-5,000.00
9	K	972055.41	Šetrné vybourání otvorů ve stropním panelu pro specialisty	kus	-2.000	2,500.0000	-5,000.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.4 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70,351.81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70,351.81	21.00%	14,773.88
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	85,125.69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: 3.10.4 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70,351.81
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	3,645.00
HSV - Práce a dodávky HSV	15,117.52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,350.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10,741.00
997 - Přesun sutě	3,026.52
PSV - Práce a dodávky PSV	51,589.29
751 - Vzduchotechnika	48,117.09
763 - Konstrukce suché výstavby	3,472.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: 3.10.4 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: ing. Radovan Křivánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								70,351.81
D zař.č.7- ostatr zař.č.7- ostatní								3,645.00
1	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce VZT, odpojení a zabezpečení vývodů	hod	3.000	300.0000	900.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, no zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
2	K	751703	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	2.500	300.0000	750.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
3	K	99911.05	Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené	hod	2.500	260.0000	650.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, no zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
4	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostory pro rozvody a pozdější zapravení	hod	2.000	260.0000	520.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, no zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
5	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	2.500	330.0000	825.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, no zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
D HSV Práce a dodávky HSV								15,117.52
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								1,350.00
6	K	619995.01	Začištění prostupů specialistů v interiéru (s dodáním hmot)	ks	3.000	450.0000	1,350.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								10,741.00
7	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	4.680	250.0000	1,170.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV S136, S138 (1,2*1,95)*2 Součet 4,680 4,680								
8	K	751511865	Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,5 mm, průměru do 2200 mm	m	6.000	842.0000	5,052.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751511865								
9	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	3.000	300.0000	900.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 3 Součet 3,000 3,000								
10	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0.470	3,150.0000	1,480.50	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
VV (0,35+0,12)*1 Součet 0,470 0,470								
11	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0.470	4,550.0000	2,138.50	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
VV (0,35+0,12)*1 Součet 0,470 0,470								
D 997 Přesun sutě								3,026.52
12	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.342	400.0000	536.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 0,081+0,803+0,414+0,012+0,032 Součet 1,342 1,342								
13	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	13.420	100.0000	1,342.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV (0,081+0,803+0,414+0,012+0,032)*10 Součet 13,420 13,420								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.342	160.0000	214.72	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
15	K	997013.10	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suti (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102	t	0.458	300.0000	137.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 0,414+0,012+0,032 Součet 0,458 0,458								
16	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.884	900.0000	795.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 0,803+0,081 Součet 0,884 0,884								
D PSV Práce a dodávky PSV								51,589.29
D 751 Vzduchotechnika								48,117.09
17	K	751111132	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1.000	425.0000	425.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111132								
18	M	11.311.081.1	potrubní ventilátor DN250 EC, V=900m3/hod, dpext=150Pa, rychlospojky, akustický výkon výtlak 66 dB(A)	kus	1.000	13,800.0000	13,800.00	vlastní
19	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	4.000	314.0000	1,256.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041								
20	M	1595419.1	PROTIDESTOVA ZALUZIE WSG 250	kus	1.000	1,260.0000	1,260.00	vlastní
21	M	1225677.1	PROTIDEST.ZALUZIE PRG-160W	kus	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
22	M	1597280.1	ZPETNA KLAPKA SAMOCINNÁ RVS 250	kus	1.000	3,517.0900	3,517.09	vlastní
23	M	1206694.1	ZPETNA KLAPKA RSKW 160	kus	1.000	1,260.0000	1,260.00	vlastní
24	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1.000	229.0000	229.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131								
25	M	1649795.1	VENTILATOR VENTS VKM 160 EC Q POTRUBNI	kus	1.000	4,900.0000	4,900.00	vlastní
26	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3.000	196.0000	588.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012								
27	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	3.000	156.0000	468.00	CS ÚRS 2023 02
28	K	751537145	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou AI hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm	m	3.000	195.0000	585.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537145								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	ELD.SX150100030	SONOFLEX MI 127	m	3.000	226.0000	678.00	CS ÚRS 2023 02 (mat. online)
30	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	2.000	139.0000	278.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613114								
31	M	1470128610	Samolepící pás K-Flex KRAFT s ALU fólií, tloušťka 25 mm	m2	2.000	541.5000	1,083.00	CS ÚRS 2023 02 (mat. online)
32	K	751235	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu SPIRO s pryžovým těsněním spojů - třída těsnosti D, DN160-DN250/20% tvarovek s požárním dotěsněním prostupů	bm	24.000	570.0000	13,680.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
33	K	751606	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I., vodotěsné dle ON120405/30% tvarovek	m2	3.000	670.0000	2,010.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
34	K	19210.14.5.1	Zaslepení stávajícího potrubí	kus	1.000	600.0000	600.00	vlastní
D 763			Konstrukce suché výstavby					3,472.20
35	K	76313.411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/05	m2	4.680	720.0000	3,369.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
VV		S136, S138					4.680	
VV		(1,2*1,95)*2					4.680	
VV		Součet						
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.057	1,800.0000	102.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		151,345.14	
DPH základní snížená	Základ daně	151,345.14	Výše daně
		0.00	31,782.48
Cena s DPH		v CZK	183,127.62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Kaucová
Zpracovatel: Kaucová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	151,345.14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130,840.31
HSV - Práce a dodávky HSV	20,504.83
998 - Přesun hmot	20,504.83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: ing. Kaucová

Zpracovatel: Kaucová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151,345.14	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							130,840.31	
1	K	631342.33	Perlitbeton- spádová vrstva předpokládaná tloušťka 200-340mm	m3	26.314	4,972.2700	130,840.31	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		střecha ST3					
	VV		26.314		26.314			
	VV		Součet		26.314			
D HSV Práce a dodávky HSV							20,504.83	
D 998 Přesun hmot							20,504.83	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	13.552	391.0000	5,298.83	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
3	K	998011002.R1	Nájezd čerpadla betonu	kpl	1.000	15,206.0000	15,206.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis:
3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-148,500.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-148,500.00 0.00	21.00% 0.00%	-31,185.00 0.00
Cena s DPH		v CZK	-179,685.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: 3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-148,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-148,500.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-148,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: 3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-148,500.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-148,500.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-148,500.00	
1	K	76669.560	Montáž a dodávka interiérového mobilního pódia s dvouúrovňovou plochou, horní plocha 6000 x 1500, dolní plocha š. 500 mm, požadovaná nosnost 500 kg/m², nosná AL kce, nášlap koberec, hrany ukončené profily AL vč. systém. detailů a prvků	soub	1.000	-148,500.0000	-148,500.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis:
3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		148,500.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148,500.00 0.00	21.00% 0.00%	31,185.00 0.00
Cena s DPH		v CZK	179,685.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: 3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	148,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	148,500.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	148,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: 3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148,500.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				148,500.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				148,500.00	
1	K	76669.560.R1	Montáž a dodávka interiérového mobilního pódia s dvouúrovňovou plochou, horní plocha 6000 x 1500, dolní plocha š. 500 mm, požadovaná nosnost 500 kg/m², nosná AL kce, nášlap speciální protiskluzná překližka, hrany ukončené profily AL vč. systém. detailů a prvků	soub	1.000	148,500.0000	148,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-60,733.75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-60,733.75 0.00	21.00% 0.00%	-12,754.09 0.00
Cena s DPH		v CZK	-73,487.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-60,733.75
PSV - Práce a dodávky PSV	-60,733.75
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-60,733.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60,733.75	
D PSV Práce a dodávky PSV							-60,733.75	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-60,733.75	
1	K	76669.500	Montáž a dodávka dřevotřískového vnitřního parapetu rš-125mm s povrchovou úpravou laminováním vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. T01-T11 - blíže viz výpis truhlářských výrobků	bm	-110.425	550.0000	-60,733.75	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55,212.50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55,212.50	21.00%	11,594.63
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	66,807.13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	55,212.50
PSV - Práce a dodávky PSV	55,212.50
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	55,212.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů
Soupis: 3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55,212.50	
D PSV Práce a dodávky PSV							55,212.50	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							55,212.50	
1	K	76669.500.R1	Montáž a dodávka dřevotřískového vnitřního parapetu rš-125mm s povrchovou úpravou laminováním vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. T01-T11 - blíže viz výpis truhlářských výrobků	bm	110.425	500.0000	55,212.50	vlastní
	W		0,75*2				1.500	
	W		0,9*7				6.300	
	W		1,0*6				6.000	
	W		1,2*5				6.000	
	W		1,25*7				8.750	
	W		1,375*1				1.375	
	W		1,5*7				10.500	
	W		1,8*18				32.400	
	W		2,0*2				4.000	
	W		2,4*11				26.400	
	W		3,6*2				7.200	
	W		Součet				110.425	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis: 3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1,661,464.00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	-1,661,464.00 0.00	Sazba daně 21.00% 0.00%	-348,907.44 0.00
Cena s DPH		v CZK	-2,010,371.44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis: 3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-1,661,464.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1,661,464.00
763 - Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot	-1,661,464.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis: 3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křiváček
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1,661,464.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1,661,464.00	
D	763		Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot				-1,661,464.00	
1	K	763321.13	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, povrch hladký s přiznanou strukturoou- musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	-424.784	3,500.0000	-1,486,744.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
2	K	763321.14	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, svislé linky - musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	-49.920	3,500.0000	-174,720.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis:
3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,661,464.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,661,464.00 0.00	21.00% 0.00%	348,907.44 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,010,371.44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis: 3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,661,464.00
PSV - Práce a dodávky PSV	1,661,464.00
763 - Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot	1,661,464.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády
Soupis: 3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,661,464.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							1,661,464.00	
D 763 Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot							1,661,464.00	
1	K	763321.13.1	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, povrch hladký s přiznanou strukturou- musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	424.784	3,500.0000	1,486,744.00	vlastní
2	K	763321.14.1	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, svislé linky - musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	49.920	3,500.0000	174,720.00	vlastní
VV Výkres A23					49.920			
VV 8,33*4+16,6					49.920			
VV Součet					49.920			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.15 - Doplnění požárních žebříků

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63,000.00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63,000.00 0.00	21.00% 0.00%	13,230.00 0.00
Cena s DPH			76,230.00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.15 - Doplnění požárních žebříků	Projektant:	ing. KAUOVAN
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Zpracovatel:	Neustatý
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		63,000.00	
PSV - Práce a dodávky PSV		63,000.00	
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot		63,000.00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.15 - Doplnění požárních žebříků

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63,000.00

o PSV Práce a dodávky PSV 63,000.00
o 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 63,000.00

1	K	76711.206	Montáž a dodávka ocel. žebříku s ochranným košem a výstupní lávkou d- 4,0m (210kg), pozink. materiál podlahy na lávce výstupní plošiny vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. Z/04 - blíže viz výpis zámečnických výrobků	soub	1.000	33,000.0000	33,000.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky
2	K	76711.208	Montáž a dodávka ocel. žebříku s výstupní lávkou d- 2,2m (125kg), pozink. materiál podlahy na lávce výstupní plošiny vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. Z/05 - blíže viz výpis zámečnických výrobků	soub	1.000	30,000.0000	30,000.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.16 - Úklidová místnost D.119

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			89,247.09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89,247.09 0.00	21.00% 0.00%	18,741.89 0.00
Cena s DPH			107,988.98
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.16 - Úklidová místnost D.119
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	89,247.09
HSV - Práce a dodávky HSV	769.85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	720.65
997 - Přesun sutě	49.20
Ostatní - Ostatní	18,120.00
999 - Ostatní	18,120.00
PSV - Práce a dodávky PSV	65,996.24
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	11,214.62
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	4,381.90
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	10,985.93
763 - Konstrukce suché výstavby	18,159.06
771 - Podlahy z dlaždic	6,799.45
781 - Dokončovací práce - obklady	13,785.60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	669.68
M - Práce a dodávky M	658.00
46-M - Elektroinstalace - m	658.00
Rozvaděč R1 (10kA) - Rozvaděč R1 (10kA)	116.25
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	2,406.75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1,180.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.16 - Úklidová místnost D.119

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

ing. KAUOVAN

Zpracovatel:

Kauovani

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 89,247.09

D HSV Práce a dodávky HSV 769.85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 720.65

1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2.691	184.0000	495.14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111								
VV 2,17*1,24					2.691			
VV Součet					2.691			

2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2.691	83.8000	225.51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119								
VV 2,17*1,24					2.691			
VV Součet					2.691			

D 997 Přesun sutě 49.20

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.020	400.0000	8.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.200	100.0000	20.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.020	160.0000	3.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
6	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.020	900.0000	18.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D Ostatní Ostatní 18,120.00

D 999 Ostatní 18,120.00

7	K	99911.05	Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené	hod	6.000	260.0000	1,560.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								

8	K	99911.10	Likvidace všech vybouraných konstrukcí a prvků vč. odvozu na skládku a poplatku	hod	6.000	260.0000	1,560.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								

9	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostory pro rozvody a pozdější zapravení	hod	20.000	260.0000	5,200.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								

10	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	20.000	330.0000	6,600.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								

11	K	99911.32	Likvidace směsného odpadu vč. kompletní manipulace a poplatku na skládce	t	2.000	1,600.0000	3,200.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								

Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zánisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 65,996.24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11,214.62

12	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	2.000	468.0000	936.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
13	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2.000	509.0000	1,018.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1.000	83.0000	83.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1.000	92.0000	92.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
16	K	721212128.AL.P	Odtokový sprchový žlab APZ1 délky 1050 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1.000	9,008.5000	9,008.50	ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212128.AL.P

17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4.000	18.0000	72.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
18	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.007	732.0000	5.12	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4,381.90

19	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8.000	348.0000	2,784.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
20	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4.000	55.0000	220.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
21	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4.000	63.0000	252.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
22	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4.000	220.0000	880.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
23	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8.000	18.0000	144.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
24	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8.000	12.0000	96.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
25	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.009	656.0000	5.90	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) 10,985.93

26	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1.000	1,560.0000	1,560.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102								

27	M	6777700217	Umyvadlo JIKA DEEP BY JIKA 50x23 cm, otvor pro baterii vpravo	kus	1.000	893.2000	893.20	CS ÚRS 2023 02 (materiál online)
----	---	------------	---	-----	-------	----------	--------	----------------------------------

28	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1.000	1,170.0000	1,170.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111								

29	M	SNL.SLVN05	Nerezová výlevka	kus	1.000	4,189.7200	4,189.72	CS ÚRS 2023 02
----	---	------------	------------------	-----	-------	------------	----------	----------------

30	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2.000	156.0000	312.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	--------	-----------------------------------

31	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka220 mm	soubor	1.000	1,624.0000	1,624.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	-----------	---	--------	-------	------------	----------	-----------------------------------

32	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1.000	1,224.0000	1,224.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	----------	-----------------------------------

33	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.017	765.0000	13.01	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	-----------------------------------

D 763 Konstrukce suché výstavy 18,159.06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	763111.71	Příplatek k cenám za rovinnost tmelení kvality Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení) vč. případného přebroušení tmelené plochy	m2	14.622	5.0000	73.11	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		7,563*3,26		24,655			
	VV		-7,563*2,00		-15,126			
	VV		Mezisoučet		9,529			
	VV		4,042*3,26		13,177			
	VV		-4,042*2,00		-8,084			
	VV		Mezisoučet		5,093			
	VV		Součet		14,622			
35	K	7631123.2	Standardní příčka tl. 150 mm s požadavkem zvýšené mechanické odolnosti, s jednoduchými ocelovými profily CW, UW 100 opláštěná z každé strany 2x sádrovláknitou deskou 12,5 mm s izolací tl. 40mm, ozn. SD/12	m2	7.563	1,450.0000	10,966.35	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
36	K	763113.33	Instalační příčka - instalační mezera 100 mm, na dvojité konstrukci ocelové CW 50 + 50, opláštěná ze strany WC imobilní 2x sdk deskou impregnovanou (navazuje na SD/09), ze strany vstupu do výtahu 2x sdk deskou – s minerální izolací tl. 40 mm, ozn. SD/17	m2	4.042	1,500.0000	6,063.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		1,24*3,26		4,042			
	VV		Součet		4,042			
37	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.587	1,800.0000	1,056.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D		771	Podlahy z dlaždic				6,799.45	
38	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2.691	25.0000	67.28	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,17*1,24		2,691			
	VV		Součet		2,691			
39	K	771574424	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2	m2	2.691	960.0000	2,583.36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574424					
	VV		2,17*1,24		2,691			
	VV		Součet		2,691			
40	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2.691	435.0000	1,170.59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		2,17*1,24		2,691			
	VV		Součet		2,691			
41	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	7.564	391.0000	2,957.52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591232					
	VV		2,17*2+1,24*2*1,3		7,564			
42	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.023	900.0000	20.70	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D		781	Dokončovací práce - obklady				13,785.60	
43	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11.160	25.0000	279.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,17*2,00*2		8,680			
	VV		1,24*2,00		2,480			
	VV		Součet		11,160			
44	K	781131.12	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem ve dvou vrstvách na sdk konstrukcích	m2	1.116	300.0000	334.80	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,17*0,2*2		0,868			
	VV		1,24*0,2		0,248			
	VV		Součet		1,116			
45	K	781473.12	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončovacích a jiných systémových lišt a přípravy podkladu	m2	11.160	580.0000	6,472.80	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,17*2,00*2		8,680			
	VV		1,24*2,00		2,480			
	VV		Součet		11,160			
46	M	597610.1	obklad keramický - sociální místnosti (předpokládaný standard 500kč/m2)	m2	12.276	500.0000	6,138.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,17*2,00*2*1,1		9,548			
	VV		1,24*2,00*1,1		2,728			
	VV		Součet		12,276			
47	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.374	1,500.0000	561.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				669.68	
48	K	784181111	Penetrace podkladu jedonosobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7.408	23.1000	171.12	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,32*3,26*2		15,126			
	VV		-2,32*2,00*2		-9,280			
	VV		1,24*3,26		4,042			
	VV		-1,24*2,00		-2,480			
	VV		Součet		7,408			
49	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7.408	67.3000	498.56	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		2,32*3,26*2		15,126			
	VV		-2,32*2,00*2		-9,280			
	VV		1,24*3,26		4,042			
	VV		-1,24*2,00		-2,480			
	VV		Součet		7,408			
D		M	Práce a dodávky M				658.00	
D		46-M	Elektroinstalace - m				658.00	
50	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	69.4000	277.60	DoD2
51	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	95.1000	380.40	DoD2
D		Rozvaděč R1	Rozvaděč R1 (10kA)				116.25	
52	K	989260	Jistič jednopólový B16/1	ks	1.000	116.2500	116.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D		Elektroinstalace	Elektroinstalace - m				2,406.75	
53	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, univerzální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	1.000	68.7500	68.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
54	K	989123	Popis zásevek č. okruhu a rozvaděče	ks	1.000	30.0000	30.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
55	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	54.000	39.5000	2,133.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
56	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	5.000	5.0000	25.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
57	K	989179	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	1.000	62.5000	62.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
58	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	2.000	43.7500	87.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1,180.00	
59	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2.000	590.0000	1,180.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis: 3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-35,276.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-35,276.00	21.00%	-7,407.96
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH			-42,683.96

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis:

3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce

Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Datum:	6. 7. 2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	Ing. Radovan Novotný
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-35,276.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-35,276.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-35,276.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis:

3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Datum: 6. 7. 2023
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35,276.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35,276.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				-35,276.00	
1	K	76669.226	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlé, prah, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubné, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/14 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	2.000	-17,638.0000	-35,276.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis:

3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		39,041.60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39,041.60	21.00%	8,198.74
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	47,240.34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis: 3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce

Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Datum:	6. 7. 2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	Ing. Radovan Novotný
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	39,041.60
PSV - Práce a dodávky PSV	39,041.60
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	39,041.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis:

3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vicepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39,041.60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39,041.60	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				39,041.60	
1	K	76669.224.R1	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlé, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubně, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/13 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	1.000	18,800.8000	18,800.80	vlastní
2	K	76669.224.R2	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlé, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubně, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/13 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	1.000	20,240.8000	20,240.80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: 3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 2676860
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-855,179.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-855,179.00 0.00	21.00% 0.00%	-179,587.59 0.00
Cena s DPH		v CZK	-1,034,766.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií	Projektant:	ing. Radovan Křivánek
Soupis:	3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce	Zpracovatel:	
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-855,179.00
PSV - Práce a dodávky PSV			-855,179.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot			-17,200.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot			-837,979.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: 3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-855,179.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-855,179.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-17,200.00	
1	K	76641.102	Montáž a dodávka vnitřních zatemňovacích látkových rolet navijecích roz. 1250x2400mm, elektropohon, vodící profily vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. KP/01	ks	-8.000	2,150.0000	-17,200.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot							-837,979.00	
2	K	76712.100	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 750x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/01 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	10,561.0000	-10,561.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
3	K	76712.102	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/02 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	10,776.0000	-10,776.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
4	K	76712.104	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1800x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/03 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-9.000	12,796.0000	-115,164.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
5	K	76712.106	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/04 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	22,446.0000	-22,446.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
6	K	76712.108	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/05 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	12,171.0000	-12,171.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
7	K	76712.110	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/06 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	24,341.0000	-24,341.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
8	K	76712.112	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/07 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	19,932.0000	-19,932.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
9	K	76712.113	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/08 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	22,753.0000	-22,753.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
10	K	76712.116	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/09 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	22,605.0000	-113,025.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
11	K	76712.118	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/10 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	20,739.0000	-103,695.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
12	K	76712.120	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/11 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	21,359.0000	-42,718.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
13	K	76712.122	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1250x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/12 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	22,908.0000	-114,540.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
14	K	76712.124	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/13 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	23,895.0000	-47,790.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
15	K	76712.126	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navijecí vel. 900x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/14 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	18,495.0000	-18,495.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
16	K	76712.128	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navijecí vel. 1200x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/15 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	4.000	-19,600.0000	-78,400.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
17	K	76712.130	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navijecí vel. 900x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/16 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	19,213.0000	-19,213.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
18	K	76712.132	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navijecí vel. 1250x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/17 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	20,653.0000	-41,306.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
19	K	76712.134	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navijecí vel. 1375x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/18 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	20,653.0000	-20,653.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: 3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		855,179.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	855,179.00 0.00	21.00% 0.00%	179,587.59 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,034,766.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: 3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	855,179.00
PSV - Práce a dodávky PSV	855,179.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	17,200.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	837,979.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: 3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							855,179.00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot					
1	K	76641.102.1R	Montáž a dodávka vnitřních zatemňovacích látkových rolet navíjecích roz. 1250x2400mm, elektropohon, vodící profily vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. KP/01	ks	4.000	4,300.0000	17,200.00	vlastní
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot					
2	K	76712.100.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 750x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/01 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	10,561.0000	10,561.00	vlastní
3	K	76712.102.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/02 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	10,776.0000	10,776.00	vlastní
4	K	76712.104.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1800x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/03 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	9.000	12,796.0000	115,164.00	vlastní
5	K	76712.106.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/04 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	22,446.0000	22,446.00	vlastní
6	K	76712.108.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/05 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	12,171.0000	12,171.00	vlastní
7	K	76712.110.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/06 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	24,341.0000	24,341.00	vlastní
8	K	76712.112.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/07 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	19,932.0000	19,932.00	vlastní
9	K	76712.113.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/08 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	22,753.0000	22,753.00	vlastní
10	K	76712.116.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/09 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	22,605.0000	113,025.00	vlastní
11	K	76712.118.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/10 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	20,739.0000	103,695.00	vlastní
12	K	76712.120.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/11 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	21,359.0000	42,718.00	vlastní
13	K	76712.122.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1250x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/12 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	22,908.0000	114,540.00	vlastní
14	K	76712.124.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/13 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	23,895.0000	47,790.00	vlastní
15	K	76712.126.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navíjecí vel. 900x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/14 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	18,495.0000	18,495.00	vlastní
16	K	76712.128.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navíjecí vel. 1200x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/15 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	4.000	19,600.0000	78,400.00	vlastní
17	K	76712.130.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navíjecí vel. 900x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/16 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	19,213.0000	19,213.00	vlastní
18	K	76712.132.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navíjecí vel. 1250x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/17 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	20,653.0000	41,306.00	vlastní
19	K	76712.134.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navíjecí vel. 1375x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/18 - blíže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	20,653.0000	20,653.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3,838.80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3,838.80 0.00	21.00% 0.00%	806.15 0.00
Cena s DPH		v CZK	4,644.95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3,838.80
HSV - Práce a dodávky HSV	22.80
997 - Přesun sutě	22.80
PSV - Práce a dodávky PSV	3,816.00
776 - Podlahy povlakové	3,816.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3,838.80

D HSV Práce a dodávky HSV 22.80
D 997 Přesun sutě 22.80

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.005	400.0000	2.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.050	100.0000	5.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.005	160.0000	0.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.005	3,000.0000	15.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 3,816.00
D 776 Podlahy povlakové 3,816.00

5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	16.000	10.0000	160.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
		VV	*Pavilon U1 - odpočet za PVC sokly v ZL č. 3.25.3					
		VV	320-269		51.000			
		VV	Pavilon MV - odpočet za PVC sokly v ZL. 3.25.1					
		VV	150-185		-35.000			
		VV	Součet		16.000			
6	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	16.000	150.0000	2,400.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
		VV	*Pavilon U1 - odpočet za PVC sokly v ZL č. 3.25.3					
		VV	320-269		51.000			
		VV	Pavilon MV - odpočet za PVC sokly v ZL. 3.25.1					
		VV	150-185		-35.000			
		VV	Součet		16.000			
7	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	17.600	70.0000	1,232.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
		VV	16,000*1,1		17.600			
		VV	Součet		17.600			
8	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.012	2,000.0000	24.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14,004.12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14,004.12 0.00	21.00% 0.00%	2,940.87 0.00
Cena s DPH			16,944.99
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14,004.12
HSV - Práce a dodávky HSV	14,004.12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13,821.12
998 - Přesun hmot	183.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14,004.12	
D HSV Práce a dodávky HSV							14,004.12	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13,821.12	
1	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	0.640	558.0000	357.12	CS ÚRS 2023 03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/632451103					0.640			
VV 0,8*0,8					0.640			
VV Součet								
2	K	767531111.RAA.R1	Čistící rohož Coral Brush s certifikátem do únikových cest Bfl-s1, barva 5710, výška 9 mm,	m2	8.500	1,584.0000	13,464.00	vlastní
VV 2,6315*3,2300					8.500			
VV Součet					8.500			
D 998 Přesun hmot							183.00	
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.183	1,000.0000	183.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		272,599.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272,599.00 0.00	21.00% 0.00%	57,245.79 0.00
Cena s DPH		v CZK	329,844.79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	272,599.00
PSV - Práce a dodávky PSV	272,599.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	272,599.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							272,599.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							272,599.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							272,599.00	
1	K	76669.240.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.241.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.242.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
4	K	76669.243.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.244.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,537.0000	27,074.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		272,180.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272,180.00	21.00%	57,157.80
		0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	329,337.80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	272,180.00
PSV - Práce a dodávky PSV	272,180.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	272,180.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							272,180.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							272,180.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							272,180.00	
1	K	76669.250.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.251.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.252.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	4.000	13,456.0000	53,824.00	vlastní
4	K	76669.253.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,488.0000	26,976.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		285,845.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285,845.00	21.00%	60,027.45
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	345,872.45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	285,845.00
PSV - Práce a dodávky PSV	285,845.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	285,845.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							285,845.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							285,845.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							285,845.00	
1	K	76669.260.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.261.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.262.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,188.0000	13,188.00	vlastní
4	K	76669.263.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
5	K	76669.264.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
6	K	76669.265.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,488.0000	13,488.00	vlastní
7	K	76669.266.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otlíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		285,948.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285,948.00	21.00%	60,049.08
		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	345,997.08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	285,948.00
PSV - Práce a dodávky PSV	285,948.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	285,948.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							285,948.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							285,948.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							285,948.00	
1	K	76669.270.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
2	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
3	K	76669.272.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	4.000	13,670.0000	54,680.00	vlastní
4	K	76669.274.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.275.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
6	K	76669.276.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
7	K	76669.277.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
8	K	76669.278.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otlvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,537.0000	27,074.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		163,560.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	163,560.00 0.00	21.00% 0.00%	34,347.60 0.00
Cena s DPH		v CZK	197,907.60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	163,560.00
PSV - Práce a dodávky PSV	163,560.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	163,560.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							163,560.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							163,560.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							163,560.00	
1	K	76669.270.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otvírávé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
2	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otvírávé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
3	K	76669.272.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otvírávé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
4	K	76669.273.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otvírávé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní
5	K	76669.274.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otvírávé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		367,225.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	367,225.00	21.00%	77,117.25
		0.00	0.00%
Cena s DPH		v CZK	444,342.25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	367,225.00
PSV - Práce a dodávky PSV	367,225.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	367,225.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							367,225.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				367,225.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				367,225.00	
1	K	76669.280.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 90, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
2	K	76669.281.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
3	K	76669.282.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
4	K	76669.283.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.284.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,670.0000	27,340.00	vlastní
6	K	76669.285.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 75, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,430.0000	13,430.00	vlastní
7	K	76669.286.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní
8	K	76669.287.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel.600+600x1970mm vnitřní plné, otevíravé dvoukřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	17,872.0000	17,872.00	vlastní
9	K	76669.288.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel.700+700x1970mm vnitřní plné, otevíravé dvoukřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	17,872.0000	35,744.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis:
3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		420,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	420,000.00	
		0.00	
	Sazba daně	21.00%	
		0.00%	
DPH základní snížená		88,200.00 0.00	
Cena s DPH		v CZK	508,200.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		420,000.00
HSV - Práce a dodávky HSV		415,691.40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		94,688.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		277,176.28
997 - Přesun sutě		43,618.26
998 - Přesun hmot		208.86
PSV - Práce a dodávky PSV		4,308.60
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot		4,308.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří
Soupis: 3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Klouček
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							420,000.00	
D HSV Práce a dodávky HSV							415,691.40	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							94,688.00	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	591.800	160.0000	94,688.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							277,176.28	
2	K	968072.100	Demontáž kovových dveřních zárubní vyřezáním ze zdiva	kus	120.000	1,795.6357	215,476.28	vlastní
3	K	99900.100	Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, poškozením a zaprášením při stavebních pracích vč. průběžného uklidu	soub	1.000	50,000.0000	50,000.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
4	K	999890120.9	Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	45.000	260.0000	11,700.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 997 Přesun sutě							43,618.26	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17.731	400.0000	7,092.40	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
6	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	177.310	100.0000	17,731.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17.731	160.0000	2,836.96	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
8	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	17.731	900.0000	15,957.90	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 998 Přesun hmot							208.86	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.888	235.2000	208.86	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							4,308.60	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							4,308.60	
10	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	117.000	35.2000	4,118.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914								
11	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	3.000	63.4000	190.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52,846.09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52,846.09	21.00%	11,097.68
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH			63,943.77
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	
Objekt:		3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119	
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Datum:	6. 7. 2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	ing. Kaucová
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	Kaučová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		52,846.09	
PSV - Práce a dodávky PSV		52,846.09	
763 - Konstrukce suché výstavby		52,846.09	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: ing. Kaucová

Zpracovatel: Kaucová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								52,846.09
D PSV Práce a dodávky PSV								52,846.09
D 763 Konstrukce suché výstavby								52,846.09
1	K	76313.411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/05	m2	51.710	720.0000	37,231.20	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*Jídelna pav. MV					
	VV		29,14		29.140			
	VV		*vedoucí kuchyně pav. MV					
	VV		22,57		22.570			
	VV		Součet		51.710			
2	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	7.200	287.0000	2,066.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721					
	VV		*Jídelna - před dveřmi, napojení na stáv.strop					
	VV		1,8+2,7		4.500			
	VV		*vedoucí kuchyně					
	VV		2,7		2.700			
	VV		Součet		7.200			
3	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	1.000	620.0000	620.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131911					
4	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	11.515	904.0000	10,409.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164651					
	VV		*Jídelna - zakrytí instalací					
	VV		(0,75+2+0,75)*3,29		11.515			
	VV		Součet		11.515			
5	K	763111.71	Příplatek k cenám za rovinnost tmelení kvality Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení) vč. případného přebrousení tmelené plochy	m2	63.225	5.0000	316.13	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		51,710+11,515		63.225			
	VV		Součet		63.225			
6	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1.000	406.0000	406.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172352					
7	M	59030711.R1	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1.000	220.0000	220.00	vlastní
8	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.876	1,800.0000	1,576.80	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis:

3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Jabloňová 564/43, Liberec

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

CL-EVANS s.r.o.

Ing. Radovan Novotný

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

6. 7. 2023

00262978

CZ00262978

26768607

CZ26768607

49080300

CZ49080300

Cena bez DPH		878,463.40	
DPH základní snížená	Základ daně	878,463.40	Výše daně
		0.00	184,477.31
Cena s DPH		v CZK	1,062,940.71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Jabloňová 564/43, Liberec
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
CL-EVANS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 7. 2023
Ing. Radovan Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	878,463.40
HSV - Práce a dodávky HSV	7,533.12
997 - Přesun sutě	7,533.12
PSV - Práce a dodávky PSV	866,930.28
776 - Podlahy povlakové	860,752.02
777 - Podlahy lité	6,178.26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis:

3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 878,463.40

D HSV Práce a dodávky HSV 7,533.12

D 997 Přesun sutě 7,533.12

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.652	400.0000	660.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	16.520	100.0000	1,652.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.652	160.0000	264.32	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.652	3,000.0000	4,956.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 866,930.28

D 776 Podlahy povlakové 860,752.02

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	532.010	80.0000	42,560.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	---------	-----------	--

VV		"MV.117"			142.240			
VV		142,24						
VV		"MV.118"			74.520			
VV		74,52						
VV		"MV.119"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.201"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.202"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.203"			31.710			
VV		31,71						
VV		"MV.204"			41.330			
VV		41,33						
VV		"MV.205"			17.310			
VV		17,31						
VV		"MV.208			9.800			
VV		60,44-50,64						
VV		"MV.209"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.210"			40.790			
VV		40,79						
VV		"MV.211"			31.710			
VV		31,71						
VV		"MV.212"			31.840			
VV		31,84						
VV		Součet			532.010			

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	532.010	10.0000	5,320.10	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	---------	----------	--

VV		"MV.117"			142.240			
VV		142,24						
VV		"MV.118"			74.520			
VV		74,52						
VV		"MV.119"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.201"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.202"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.203"			31.710			
VV		31,71						
VV		"MV.204"			41.330			
VV		41,33						
VV		"MV.205"			17.310			
VV		17,31						
VV		"MV.208			9.800			
VV		60,44-50,64						
VV		"MV.209"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.210"			40.790			
VV		40,79						
VV		"MV.211"			31.710			
VV		31,71						
VV		"MV.212"			31.840			
VV		31,84						
VV		Součet			532.010			

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	532.010	524.0000	278,773.24	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	--

VV		"MV.117"			142.240			
VV		142,24						
VV		"MV.118"			74.520			
VV		74,52						
VV		"MV.119"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.201"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.202"			55.380			
VV		55,38						
VV		"MV.203"			31.710			
VV		31,71						
VV		"MV.204"			41.330			
VV		41,33						
VV		"MV.205"			17.310			
VV		17,31						
VV		"MV.208			9.800			
VV		60,44-50,64						
VV		"MV.209"			0.000			
VV		0						
VV		"MV.210"			40.790			
VV		40,79						
VV		"MV.211"			31.710			
VV		31,71						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "MV.212"					
			VV 31,84			31.840		
			VV Součet			532.010		
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	532.010	40.0000	21,280.40	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV "MV.117"					
			VV 142,24			142.240		
			VV "MV.118"					
			VV 74,52			74.520		
			VV "MV.119"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.201"					
			VV 55,38			55.380		
			VV "MV.202"					
			VV 55,38			55.380		
			VV "MV.203"					
			VV 31,71			31.710		
			VV "MV.204"					
			VV 41,33			41.330		
			VV "MV.205"					
			VV 17,31			17.310		
			VV "MV.208"					
			VV 60,44-50,64			9.800		
			VV "MV.209"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.210"					
			VV 40,79			40.790		
			VV "MV.211"					
			VV 31,71			31.710		
			VV "MV.212"					
			VV 31,84			31.840		
			VV Součet			532.010		
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	532.010	170.0000	90,441.70	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV "MV.117"					
			VV 142,24			142.240		
			VV "MV.118"					
			VV 74,52			74.520		
			VV "MV.119"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.201"					
			VV 55,38			55.380		
			VV "MV.202"					
			VV 55,38			55.380		
			VV "MV.203"					
			VV 31,71			31.710		
			VV "MV.204"					
			VV 41,33			41.330		
			VV "MV.205"					
			VV 17,31			17.310		
			VV "MV.208"					
			VV 60,44-50,64			9.800		
			VV "MV.209"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.210"					
			VV 40,79			40.790		
			VV "MV.211"					
			VV 31,71			31.710		
			VV "MV.212"					
			VV 31,84			31.840		
			VV Součet			532.010		
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	585.211	470.0000	275,049.17	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV 532,010*1,1			585.211		
			VV Součet			585.211		
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	185.000	10.0000	1,850.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV "MV.117"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.118"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.201"					
			VV 30			30.000		
			VV "MV.202"					
			VV 30			30.000		
			VV "MV.203"					
			VV 22			22.000		
			VV "MV.204"					
			VV 25			25.000		
			VV "MV.205"					
			VV 21			21.000		
			VV "MV.208"					
			VV 10			10.000		
			VV "MV.209"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.210"					
			VV 25			25.000		
			VV "MV.211"					
			VV 22			22.000		
			VV "MV.212"					
			VV 0			0.000		
			VV Součet			185.000		
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	185.000	150.0000	27,750.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV "MV.117"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.118"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.201"					
			VV 30			30.000		
			VV "MV.202"					
			VV 30			30.000		
			VV "MV.203"					
			VV 22			22.000		
			VV "MV.204"					
			VV 25			25.000		
			VV "MV.205"					
			VV 21			21.000		
			VV "MV.208"					
			VV 10			10.000		
			VV "MV.209"					
			VV 0			0.000		
			VV "MV.210"					
			VV 25			25.000		
			VV "MV.211"					
			VV 22			22.000		
			VV "MV.212"					
			VV 0			0.000		
			VV Součet			185.000		
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	203.500	70.0000	14,245.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			VV 185,000*1,1			203.500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		203.500			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	532.010	161.0000	85,653.61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
VV			"MV.117"					
VV			142,24		142.240			
VV			"MV.118"					
VV			74,52		74.520			
VV			"MV.119"					
VV			0		0.000			
VV			"MV.201"					
VV			55,38		55.380			
VV			"MV.202"					
VV			55,38		55.380			
VV			"MV.203"					
VV			31,71		31.710			
VV			"MV.204"					
VV			41,33		41.330			
VV			"MV.205"					
VV			17,31		17.310			
VV			"MV.208					
VV			60,44-50,64		9.800			
VV			"MV.209"					
VV			0		0.000			
VV			"MV.210"					
VV			40,79		40.790			
VV			"MV.211"					
VV			31,71		31.710			
VV			"MV.212"					
VV			31,84		31.840			
VV			Součet		532.010			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8.914	2,000.0000	17,828.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D 777			Podlahy lité				6,178.26	
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	22.356	276.0000	6,170.26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131107					
VV			74,52*0,30		22.356			
VV			Součet		22.356			
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.008	1,000.0000	8.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1,500.00	
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6			Územní vlivy				2,500.00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		414,678.82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	414,678.82 0.00	21.00% 0.00%	87,082.55 0.00
Cena s DPH		v CZK	501,761.37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis: 3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: ing. Radovan Kocourek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	414,678.82
HSV - Práce a dodávky HSV	3,506.64
997 - Přesun sutě	3,506.64
PSV - Práce a dodávky PSV	407,172.18
776 - Podlahy poviakové	407,172.18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 414,678.82

D HSV Práce a dodávky HSV 3,506.64
D 997 Přesun sutě 3,506.64

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.769	400.0000	307.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	7.690	100.0000	769.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.769	160.0000	123.04	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.769	3,000.0000	2,307.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 407,172.18
D 776 Podlahy povlakové 407,172.18

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	244.090	80.0000	19,527.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	---------	-----------	--

VV		"D.101"						
VV		90,67				90.670		
VV		"D.104"						
VV		76,45				76.450		
VV		"D.105"						
VV		0				0.000		
VV		"D.107"						
VV		15,06				15.060		
VV		"D.108"						
VV		0				0.000		
VV		"D.109"						
VV		0				0.000		
VV		"D.110"						
VV		43,82				43.820		
VV		"D.111"						
VV		18,09				18.090		
VV		"D.113"						
VV		0				0.000		
VV		"D.114"						
VV		0				0.000		
VV		"D.119"						
VV		0				0.000		
VV		"D.120"						
VV		0				0.000		
VV		Součet				244.090		

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	244.090	10.0000	2,440.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	---------	----------	--

VV		"D.101"						
VV		90,67				90.670		
VV		"D.104"						
VV		76,45				76.450		
VV		"D.105"						
VV		0				0.000		
VV		"D.107"						
VV		15,06				15.060		
VV		"D.108"						
VV		0				0.000		
VV		"D.109"						
VV		0				0.000		
VV		"D.110"						
VV		43,82				43.820		
VV		"D.111"						
VV		18,09				18.090		
VV		"D.113"						
VV		0				0.000		
VV		"D.114"						
VV		0				0.000		
VV		"D.119"						
VV		0				0.000		
VV		"D.120"						
VV		0				0.000		
VV		Součet				244.090		

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	244.090	524.0000	127,903.16	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	--

VV		"D.101"						
VV		90,67				90.670		
VV		"D.104"						
VV		76,45				76.450		
VV		"D.105"						
VV		0				0.000		
VV		"D.107"						
VV		15,06				15.060		
VV		"D.108"						
VV		0				0.000		
VV		"D.109"						
VV		0				0.000		
VV		"D.110"						
VV		43,82				43.820		
VV		"D.111"						
VV		18,09				18.090		
VV		"D.113"						
VV		0				0.000		
VV		"D.114"						
VV		0				0.000		
VV		"D.119"						
VV		0				0.000		
VV		"D.120"						
VV		0				0.000		
VV		Součet				244.090		

8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	244.090	40.0000	9,763.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-------------	--	----	---------	---------	----------	--

VV		"D.101"						
----	--	---------	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 90,67		90.670			
			VV "D.104"					
			VV 76,45		76.450			
			VV "D.105"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.107"					
			VV 15,06		15.060			
			VV "D.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.110"					
			VV 43,82		43.820			
			VV "D.111"					
			VV 18,09		18.090			
			VV "D.113"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.114"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.119"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.120"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		244.090			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	244.090	170.0000	41,495.30	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "D.101"					
			VV 90,67		90.670			
			VV "D.104"					
			VV 76,45		76.450			
			VV "D.105"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.107"					
			VV 15,06		15.060			
			VV "D.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.110"					
			VV 43,82		43.820			
			VV "D.111"					
			VV 18,09		18.090			
			VV "D.113"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.114"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.119"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.120"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		244.090			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný µ≥0,5, úhel kluzu min 10°	m2	268.499	470.0000	126,194.53	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 244,09*1,1		268.499			
			VV Součet		268.499			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	123.000	10.0000	1,230.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "D.101"					
			VV 43		43.000			
			VV "D.104"					
			VV 38		38.000			
			VV "D.105"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.107"					
			VV 16		16.000			
			VV "D.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.110"					
			VV 26		26.000			
			VV "D.111"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.113"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.114"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.119"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.120"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		123.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	137.000	150.0000	20,550.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "D.101"					
			VV 43		43.000			
			VV "D.104"					
			VV 38		38.000			
			VV "D.105"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.107"					
			VV 16		16.000			
			VV "D.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.110"					
			VV 26		26.000			
			VV "D.111"					
			VV 14		14.000			
			VV "D.113"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.114"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.119"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.120"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		137.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	150.700	70.0000	10,549.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 137,000*1,1		150.700			
			VV Součet		150.700			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	244.090	161.0000	39,298.49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
			VV "D.101"					
			VV 90,67		90.670			
			VV "D.104"					
			VV 76,45		76.450			
			VV "D.105"					
			VV 0		0.000			
			VV "D.107"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	15,06		15.060			
		VV	"D.108"					
		VV	0		0.000			
		VV	"D.109"					
		VV	0		0.000			
		VV	"D.110"					
		VV	43,82		43.820			
		VV	"D.111"					
		VV	18,09		18.090			
		VV	"D.113"					
		VV	0		0.000			
		VV	"D.114"					
		VV	0		0.000			
		VV	"D.119"					
		VV	0		0.000			
		VV	"D.120"					
		VV	0		0.000			
		VV	Součet		244.090			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4.110	2,000.0000	8,220.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1,500.00	
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6			Územní vlivy				2,500.00	
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		896,406.76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	896,406.76	21.00%	188,245.42
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,084,652.18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Jabloňová 564/43, Liberec
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
CL-EVANS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 7. 2023
Ing. Radovan Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	896,406.76
HSV - Práce a dodávky HSV	7,638.00
997 - Přesun sutě	7,638.00
PSV - Práce a dodávky PSV	884,768.76
776 - Podlahy povlakové	879,959.53
777 - Podlahy lité	4,809.23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis:

3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 896,406.76

D HSV Práce a dodávky HSV 7,638.00

D 997 Přesun sutě 7,638.00

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.675	400.0000	670.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	16.750	100.0000	1,675.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.675	160.0000	268.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.675	3,000.0000	5,025.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 884,768.76

D 776 Podlahy povlakové 879,959.53

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	531.290	80.0000	42,503.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	---------	-----------	--

VV		"U1.101"						
VV		58,01			58.010			
VV		"U1.106"						
VV		23,5			23.500			
VV		"U1.107"						
VV		67,3			67.300			
VV		"U1.108"						
VV		0			0.000			
VV		"U1.109"						
VV		67,9			67.900			
VV		"U1.110"						
VV		17,95			17.950			
VV		"U1.201"						
VV		57,5			57.500			
VV		"U1.206"						
VV		22,67			22.670			
VV		"U1.207"						
VV		65,96			65.960			
VV		"U1.208"						
VV		64,94			64.940			
VV		"U1.209"						
VV		67,83			67.830			
VV		"U1.210"						
VV		17,73			17.730			
VV		Součet			531.290			

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	531.290	10.0000	5,312.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	---------	----------	--

VV		"U1.101"						
VV		58,01			58.010			
VV		"U1.106"						
VV		23,5			23.500			
VV		"U1.107"						
VV		67,3			67.300			
VV		"U1.108"						
VV		0			0.000			
VV		"U1.109"						
VV		67,9			67.900			
VV		"U1.110"						
VV		17,95			17.950			
VV		"U1.201"						
VV		57,5			57.500			
VV		"U1.206"						
VV		22,67			22.670			
VV		"U1.207"						
VV		65,96			65.960			
VV		"U1.208"						
VV		64,94			64.940			
VV		"U1.209"						
VV		67,83			67.830			
VV		"U1.210"						
VV		17,73			17.730			
VV		Součet			531.290			

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	531.290	524.0000	278,395.96	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	--

VV		"U1.101"						
VV		58,01			58.010			
VV		"U1.106"						
VV		23,5			23.500			
VV		"U1.107"						
VV		67,3			67.300			
VV		"U1.108"						
VV		0			0.000			
VV		"U1.109"						
VV		67,9			67.900			
VV		"U1.110"						
VV		17,95			17.950			
VV		"U1.201"						
VV		57,5			57.500			
VV		"U1.206"						
VV		22,67			22.670			
VV		"U1.207"						
VV		65,96			65.960			
VV		"U1.208"						
VV		64,94			64.940			
VV		"U1.209"						
VV		67,83			67.830			
VV		"U1.210"						
VV		17,73			17.730			
VV		Součet			531.290			

8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	531.290	40.0000	21,251.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-------------	--	----	---------	---------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "U1.101"					
			vv 58,01		58.010			
			vv "U1.106"					
			vv 23,5		23.500			
			vv "U1.107"					
			vv 67,3		67.300			
			vv "U1.108"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.109"					
			vv 67,9		67.900			
			vv "U1.110"					
			vv 17,95		17.950			
			vv "U1.201"					
			vv 57,5		57.500			
			vv "U1.206"					
			vv 22,67		22.670			
			vv "U1.207"					
			vv 65,96		65.960			
			vv "U1.208"					
			vv 64,94		64.940			
			vv "U1.209"					
			vv 67,83		67.830			
			vv "U1.210"					
			vv 17,73		17.730			
			vv Součet		531.290			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	531.290	170.0000	90,319.30	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			vv "U1.101"					
			vv 58,01		58.010			
			vv "U1.106"					
			vv 23,5		23.500			
			vv "U1.107"					
			vv 67,3		67.300			
			vv "U1.108"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.109"					
			vv 67,9		67.900			
			vv "U1.110"					
			vv 17,95		17.950			
			vv "U1.201"					
			vv 57,5		57.500			
			vv "U1.206"					
			vv 22,67		22.670			
			vv "U1.207"					
			vv 65,96		65.960			
			vv "U1.208"					
			vv 64,94		64.940			
			vv "U1.209"					
			vv 67,83		67.830			
			vv "U1.210"					
			vv 17,73		17.730			
			vv Součet		531.290			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný µ≥0,5, úhel kluzu min 10°	m2	584.419	470.0000	274,676.93	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			vv 531,290*1,1		584.419			
			vv Součet		584.419			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	269.000	10.0000	2,690.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			vv "U1.101"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.106"					
			vv 20		20.000			
			vv "U1.107"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.108"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.109"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.110"					
			vv 20		20.000			
			vv "U1.201"					
			vv 20,5		20.500			
			vv "U1.206"					
			vv 21,5		21.500			
			vv "U1.207"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.208"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.209"					
			vv 33,5		33.500			
			vv "U1.210"					
			vv 21,5		21.500			
			vv Součet		269.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	269.000	150.0000	40,350.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			vv "U1.101"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.106"					
			vv 20		20.000			
			vv "U1.107"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.108"					
			vv 0		0.000			
			vv "U1.109"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.110"					
			vv 20		20.000			
			vv "U1.201"					
			vv 20,5		20.500			
			vv "U1.206"					
			vv 21,5		21.500			
			vv "U1.207"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.208"					
			vv 33		33.000			
			vv "U1.209"					
			vv 33,5		33.500			
			vv "U1.210"					
			vv 21,5		21.500			
			vv Součet		269.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	300.685	70.0000	21,047.95	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			vv 273,350*1,1		300.685			
			vv Součet		300.685			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	531.290	161.0000	85,537.69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
			vv "U1.101"					
			vv 58,01		58.010			
			vv "U1.106"					
			vv 23,5		23.500			
			vv "U1.107"					
			vv 67,3		67.300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	"U1.108"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U1.109"						
	VV	67,9			67.900			
	VV	"U1.110"						
	VV	17,95			17.950			
	VV	"U1.201"						
	VV	57,50			57.500			
	VV	"U1.206"						
	VV	22,67			22.670			
	VV	"U1.207"						
	VV	65,96			65.960			
	VV	"U1.208"						
	VV	64,94			64.940			
	VV	"U1.209"						
	VV	67,83			67.830			
	VV	"U1.210"			17.730			
	VV	17,73			531.290			
	VV	Součet						
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8.937	2,000.0000	17,874.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D 777 Podlahy lité								4,809.23
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	17.403	276.0000	4,803.23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131107					
	VV	58,01*0,30			17.403			
	VV	Součet			17.403			
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.006	1,000.0000	6.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								4,000.00
D VRN4 Inženýrská činnost								1,500.00
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6 Územní vlivy								2,500.00
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis:

3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		568,272.55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	568,272.55	21.00%	119,337.24
	0.00	0.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	687,609.79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T	Projektant:	Ing. Radovan Novotný
Soupis:	3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)	Zpracovatel:	
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	568,272.55
HSV - Práce a dodávky HSV	4,838.16
997 - Přesun sutě	4,838.16
PSV - Práce a dodávky PSV	559,434.39
776 - Podlahy povlakové	554,625.16
777 - Podlahy lité	4,809.23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis:

3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)

Misto: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								568,272.55
D	HSV	Práce a dodávky HSV						4,838.16
D	997	Přesun sutě						4,838.16
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.061	400.0000	424.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	10.610	100.0000	1,061.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.061	160.0000	169.76	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.061	3,000.0000	3,183.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D	PSV	Práce a dodávky PSV						559,434.39
D	776	Podlahy povlakové						554,625.16
5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	339.580	80.0000	27,166.40	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"U2.101"						
vv		58,01			58.010			
vv		"U2.106"						
vv		23,5			23.500			
vv		"U2.107"						
vv		68,8			68.800			
vv		"U2.108"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.109"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.110"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.201"						
vv		58,14			58.140			
vv		"U2.206"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.207"						
vv		65,96			65.960			
vv		"U2.208"						
vv		65,17			65.170			
vv		"U2.209"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.210"						
vv		0			0.000			
vv		Součet			339.580			
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	339.580	10.0000	3,395.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"U2.101"						
vv		58,01			58.010			
vv		"U2.106"						
vv		23,5			23.500			
vv		"U2.107"						
vv		68,8			68.800			
vv		"U2.108"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.109"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.110"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.201"						
vv		58,14			58.140			
vv		"U2.206"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.207"						
vv		65,96			65.960			
vv		"U2.208"						
vv		65,17			65.170			
vv		"U2.209"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.210"						
vv		0			0.000			
vv		Součet			339.580			
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	339.580	524.0000	177,939.92	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"U2.101"						
vv		58,01			58.010			
vv		"U2.106"						
vv		23,5			23.500			
vv		"U2.107"						
vv		68,8			68.800			
vv		"U2.108"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.109"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.110"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.201"						
vv		58,14			58.140			
vv		"U2.206"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.207"						
vv		65,96			65.960			
vv		"U2.208"						
vv		65,17			65.170			
vv		"U2.209"						
vv		0			0.000			
vv		"U2.210"						
vv		0			0.000			
vv		Součet			339.580			
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	339.580	40.0000	13,583.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "U2.101"					
			VV 58,01		58.010			
			VV "U2.106"					
			VV 23,5		23.500			
			VV "U2.107"					
			VV 68,8		68.800			
			VV "U2.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.110"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.201"					
			VV 58,14		58.140			
			VV "U2.206"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.207"					
			VV 65,96		65.960			
			VV "U2.208"					
			VV 65,17		65.170			
			VV "U2.209"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.210"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		339.580			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	339.580	170.0000	57,728.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U2.101"					
			VV 58,01		58.010			
			VV "U2.106"					
			VV 23,5		23.500			
			VV "U2.107"					
			VV 68,8		68.800			
			VV "U2.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.110"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.201"					
			VV 58,14		58.140			
			VV "U2.206"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.207"					
			VV 65,96		65.960			
			VV "U2.208"					
			VV 65,17		65.170			
			VV "U2.209"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.210"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		339.580			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný µ≥0,5, úhel kluzu min 10°	m2	373.538	470.0000	175,562.86	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 339,580*1,1		373.538			
			VV Součet		373.538			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	140.000	10.0000	1,400.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U2.101"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.106"					
			VV 20		20.000			
			VV "U2.107"					
			VV 33		33.000			
			VV "U2.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.110"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.201"					
			VV 20,5		20.500			
			VV "U2.206"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.207"					
			VV 33,5		33.500			
			VV "U2.208"					
			VV 33		33.000			
			VV "U2.209"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.210"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		140.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	140.000	150.0000	21,000.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U2.101"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.106"					
			VV 20		20.000			
			VV "U2.107"					
			VV 33		33.000			
			VV "U2.108"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.109"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.110"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.201"					
			VV 20,5		20.500			
			VV "U2.206"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.207"					
			VV 33,5		33.500			
			VV "U2.208"					
			VV 33		33.000			
			VV "U2.209"					
			VV 0		0.000			
			VV "U2.210"					
			VV 0		0.000			
			VV Součet		140.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	154.000	70.0000	10,780.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 140,000*1,1		154.000			
			VV Součet		154.000			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	339.580	161.0000	54,672.38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
			VV "U2.101"					
			VV 58,01		58.010			
			VV "U2.106"					
			VV 23,5		23.500			
			VV "U2.107"					
			VV 68,8		68.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	"U2.108"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U2.109"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U2.110"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U2.201"						
	VV	58,14			58.140			
	VV	"U2.206"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U2.207"						
	VV	65,96			65.960			
	VV	"U2.208"						
	VV	65,17			65.170			
	VV	"U2.209"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U2.210"						
	VV	0			0.000			
	VV	Součet			339.580			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5.698	2,000.0000	11,396.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D 777			Podlahy lité				4,809.23	
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	17.403	276.0000	4,803.23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131107					
	VV	58,01*0,30			17.403			
	VV	Součet			17.403			
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.006	1,000.0000	6.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1,500.00	
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6			Územní vlivy				2,500.00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		341,096.28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	341,096.28 0.00	21.00% 0.00%	71,630.22 0.00
Cena s DPH		v CZK	412,726.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

ing. Radovan
Kliment

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	341,096.28
HSV - Práce a dodávky HSV	2,881.92
997 - Přesun sutě	2,881.92
PSV - Práce a dodávky PSV	334,214.36
776 - Podlahy povlakové	334,214.36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

Misto:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

ing. Radovan

Zpracovatel:

Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							341,096.28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2,881.92	
D	997		Přesun sutě				2,881.92	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.632	400.0000	252.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	6.320	100.0000	632.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.632	160.0000	101.12	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.632	3,000.0000	1,896.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D	PSV		Práce a dodávky PSV				334,214.36	
D	776		Podlahy povlakové				334,214.36	
5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	198.180	80.0000	15,854.40	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV		"U3.101"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.106"						
VV		22,66			22.660			
VV		"U3.107"						
VV		66,09			66.090			
VV		"U3.108"						
VV		65,07			65.070			
VV		"U3.109"						
VV		21,09			21.090			
VV		"U3.112"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.201"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.206"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.207"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.208"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.209"						
VV		23,27			23.270			
VV		Součet			198.180			
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	198.180	10.0000	1,981.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV		"U3.101"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.106"						
VV		22,66			22.660			
VV		"U3.107"						
VV		66,09			66.090			
VV		"U3.108"						
VV		65,07			65.070			
VV		"U3.109"						
VV		21,09			21.090			
VV		"U3.112"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.201"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.206"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.207"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.208"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.209"						
VV		23,27			23.270			
VV		Součet			198.180			
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	198.180	524.0000	103,846.32	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV		"U3.101"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.106"						
VV		22,66			22.660			
VV		"U3.107"						
VV		66,09			66.090			
VV		"U3.108"						
VV		65,07			65.070			
VV		"U3.109"						
VV		21,09			21.090			
VV		"U3.112"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.201"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.206"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.207"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.208"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.209"						
VV		23,27			23.270			
VV		Součet			198.180			
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	198.180	40.0000	7,927.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV		"U3.101"						
VV		0			0.000			
VV		"U3.106"						
VV		22,66			22.660			
VV		"U3.107"						
VV		66,09			66.090			
VV		"U3.108"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 65,07		65,070			
			VV "U3.109"					
			VV 21,09		21,090			
			VV "U3.112"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.201"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.206"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.207"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.208"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.209"					
			VV 23,27		23,270			
			VV Součet		198,180			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	198.180	170.0000	33,690.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U3.101"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.106"					
			VV 22,66		22,660			
			VV "U3.107"					
			VV 66,09		66,090			
			VV "U3.108"					
			VV 65,07		65,070			
			VV "U3.109"					
			VV 21,09		21,090			
			VV "U3.112"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.201"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.206"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.207"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.208"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.209"					
			VV 23,27		23,270			
			VV Součet		198,180			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	217.998	470.0000	102,459.06	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 198,180*1,1		217,998			
			VV Součet		217,998			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	126.000	10.0000	1,260.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U3.101"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.106"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.107"					
			VV 33		33,000			
			VV "U3.108"					
			VV 33		33,000			
			VV "U3.109"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.112"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.201"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.206"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.207"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.208"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.209"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.210"					
			VV 0		0,000			
			VV Součet		126,000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	126.000	150.0000	18,900.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV "U3.101"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.106"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.107"					
			VV 33		33,000			
			VV "U3.108"					
			VV 33		33,000			
			VV "U3.109"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.112"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.201"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.206"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.207"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.208"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.209"					
			VV 20		20,000			
			VV "U3.210"					
			VV 0		0,000			
			VV Součet		126,000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	138.600	70.0000	9,702.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			VV 126,000*1,1		138,600			
			VV Součet		138,600			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	198.180	161.0000	31,906.98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
			VV "U3.101"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.106"					
			VV 22,66		22,660			
			VV "U3.107"					
			VV 66,09		66,090			
			VV "U3.108"					
			VV 65,07		65,070			
			VV "U3.109"					
			VV 21,09		21,090			
			VV "U3.112"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.201"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.206"					
			VV 0		0,000			
			VV "U3.207"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	0			0.000			
	VV	"U3.208"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U3.209"						
	VV	23,27			23.270			
	VV	Součet			198.180			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3.343	2,000.0000	6,686.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					4,000.00
D VRN4			Inženýrská činnost					1,500.00
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6			Územní vlivy					2,500.00
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			91,275.10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91,275.10 0.00	21.00% 0.00%	19,167.77 0.00
Cena s DPH		v CZK	110,442.87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	91,275.10
HSV - Práce a dodávky HSV	734.16
997 - Přesun sutě	734.16
PSV - Práce a dodávky PSV	86,540.94
776 - Podlahy povlakové	86,540.94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: 3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 6. 7. 2023
Projektant: ing. Radovan Klouček
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								91,275.10
D	HSV	Práce a dodávky HSV					734.16	
D	997	Přesun sutě					734.16	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.161	400.0000	64.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	1.610	100.0000	161.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.161	160.0000	25.76	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.161	3,000.0000	483.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D	PSV	Práce a dodávky PSV					86,540.94	
D	776	Podlahy povlakové					86,540.94	
5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	48.470	80.0000	3,877.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						
vv		16,63			16.630			
vv		"S.125"						
vv		15,90			15.900			
vv		Součet			48.470			
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	48.470	10.0000	484.70	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						
vv		16,63			16.630			
vv		"S.125"						
vv		15,90			15.900			
vv		Součet			48.470			
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	48.470	524.0000	25,398.28	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						
vv		16,63			16.630			
vv		"S.125"						
vv		15,90			15.900			
vv		Součet			48.470			
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	48.470	40.0000	1,938.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						
vv		16,63			16.630			
vv		"S.125"						
vv		15,90			15.900			
vv		Součet			48.470			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	48.470	170.0000	8,239.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						
vv		16,63			16.630			
vv		"S.125"						
vv		15,90			15.900			
vv		Součet			48.470			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	53.317	470.0000	25,058.99	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		48,470*1,1			53.317			
vv		Součet			53.317			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	51.000	10.0000	510.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		17			17.000			
vv		"S.124						
vv		17			17.000			
vv		"S.125						
vv		17			17.000			
vv		Součet			51.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	51.000	150.0000	7,650.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		"S.123						
vv		17			17.000			
vv		"S.124						
vv		17			17.000			
vv		"S.125						
vv		17			17.000			
vv		Součet			51.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	56.100	70.0000	3,927.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
vv		51,000*1,1			56.100			
vv		Součet			56.100			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	48.470	161.0000	7,803.67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131						
vv		"S.123						
vv		15,94			15.940			
vv		"S.124"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	16,63				16,630	
		VV	"S.125"					
		VV	15,90				15,900	
		VV	Součet				48,470	
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.826	2,000.0000	1,652.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					4,000.00
D VRN4			Inženýrská činnost					1,500.00
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D VRN6			Územní vlivy					2,500.00
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.26 - VRN

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178,107.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178,107.00 0.00	21.00% 0.00%	37,402.47 0.00
Cena s DPH			215,509.47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3	Datum:	6. 7. 2023
Objekt:	3.26 - VRN	Projektant:	ing. KAUOVAN
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec	Zpracovatel:	Neustup
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	178,107.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	178,107.00
VRN3 - Zařízení staveniště	125,872.00
VRN4 - Inženýrská činnost	47,286.00
VRN7 - Provozní vlivy	4,949.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.26 - VRN

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: ing. KAUOVAN

Zpracovatel: Město:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178,107.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							178,107.00	
D VRN3 Zařízení staveniště							125,872.00	
1	K	0310020.0	Zařízení staveniště vč. ochrany, přípravných prací a likvidace zařízení staveniště	soub	1.000	124,810.0000	124,810.00	
2	K	0310025.0	Instalace podružného měření vody a elektroinstalací	soub	1.000	1,062.0000	1,062.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							47,286.00	
3	K	0450020.0	Kompletační a koordinační činnost	soub	1.000	44,692.0000	44,692.00	
4	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce	soub	1.000	2,594.0000	2,594.00	
D VRN7 Provozní vlivy							4,949.00	
5	K	0710020.0	Zvýšené náklady spojené s provozem investora a umístěním a podmínkami stavby	soub	1.000	4,949.0000	4,949.00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 497022-03ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Datum: 6. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

3.8/ 3.8.1 Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce

sameleppasas			1,565.654
	1. vrstva		0.000
	ST1		0.000
	střecha osa R-T		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	6,77*11,78		79.751
	vodorovná plocha atiky		0.000
	11,37*0,25*2		5.685
	svislá část		0.000
	6,6*(0,655+0,3)		6.303
	11,37*0,411*2		9.346
	ST1		0.000
	střecha osa N-R		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	18,8*17,77		334.076
	vodorovná plocha atiky		0.000
	54,11*0,25		13.528
	svislé vytažení		0.000
	řez 3-3		0.000
	17,47*1,22		21.313
	řez B-B		0.000
	11,05*1,372*2		30.321
	řez A-A		0.000
	7,25*1,244*2		18.038
	vytažení VZT		0.000
	2,1*0,28*2		1.176
	ST1		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	střecha osa K-M/11-12		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	11,721*6,11		71.615
	vodorovná plocha atiky		0.000
	11,41*0,25		2.853
	(6,0+5,75)*0,15		1.763
	svislé vytažení		0.000
	řez 2-2, detail E		0.000
	11,41*0,408		4.655
	řez 2-2, detail F		0.000
	6,0*0,408		2.448
	řez C-C, detail F		0.000
	5,75*0,423		2.432
	řez C-C, vytažení na D		0.000
	5,75*0,667		3.835
	střecha osa K-L/12-8 a střecha osa K-E/8-9		0.000
	vodorovná plocha - dle dm		0.000
	66,41+191,3		257.710
	vodorovná plocha atiky		0.000
	30,35*0,25		7.588
	(6,22+12,71)*0,15		2.840
	svislé vytažení		0.000
	řez C-C, detail F		0.000
	6,22*0,408		2.538
	řez E-E, detail F		0.000
	12,71*0,377		4.792
	řez 1-1, detail E		0.000
	30,35*0,426		12.929
	řez 1-1, detail G		0.000
	35,27*0,553		19.504
	střecha osa D-E/14-2, pavilony U		0.000
	vodorovná plocha - dle dm		0.000
	156,026		156.026
	vodorovná plocha atiky		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(3,35+11,9+8,0+10,9)*0,25		8.538
	svislé vytažení		0.000
	Osa 14, detail E		0.000
	3,325*0,426		1.416
	řez E-E, detail D		0.000
	12,1*0,365		4.417
	8,07*0,365		2.946
	10,92*0,365		3.986
	vytažení na stávající atiku		0.000
	(13,58+9,48)*0,3		6.918
	(6,96+3,84)*0,3		3.240
	*****		0.000
	ST2		0.000
	střecha osa N-R, část nad D.201		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	9,8*17,77		174.146
	vodorovná plocha atiky		0.000
	37,42*0,25		9.355
	svislé vytažení		0.000
	řez 3-3		0.000
	17,47*0,71		12.404
	řez C-C		0.000
	6,0*0,713*2		8.556
	řez D-D		0.000
	3,815*0,708*2		5.402
	rozhraní skladeb		0.000
	17,55*0,4		7.020
	*****		0.000
	ST3		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	(18,18+79,0+24,4+49,63)		171.210
	přesah na stávající izolaci		0.000
	(14,7+15,08+60,4+24,78)*0,37		42.535
	*****		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	ST4		0.000
	vodorvná plocha		0.000
	25,1+5,4		30.500
samoleppasas	Mezisoučet		1,565.654
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	-3,131.308
62866.81	samolepící pás asfaltový modifikovaný s vložkou AI určený pro trapézové plechy a polypropyl. stříží na horním povrchu, μ min = 1 000000	m2	-3,601.004

3.8/ 3.8.2

Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce

spadst2			0.000
spadst4			0.000

3.11

Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

lesenistrecha			162.365
	nástavba D		0.000
	96,2		96.200
	zbytek		0.000
	11,37+26,6+3,325+11,9+8,07+4,9		66.165
lesenistrecha	Mezisoučet		162.365

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Popis činnosti	09.2022				10.2022				11.2022				12.2022				01.2023				02.2023				03.2023				04.2023				05.2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Doručení výzvy k podpisu smlouvy		13.9.																																		
Zajištění podpisů smlouvy		do	23.9.																																	
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo																																				
Výzva k předání staveniště						29.9.																														
Předání staveniště								05.10.2022																												
Součinnost objednatele *)																																				
Projektové práce zhotovitele																																				
Kontrolní prohlídky SÚ - 1. KO prohlídka stavby - dokončení stavby (pro závěrečnou KP)																																				
Průzkumné, geodetické a projektové práce (sondy konstrukcí, zjištění výskytu azbestu)								do 10.10.																												
Příprava staveniště (oplocení, BOZP, staveniště elektro, připojení na vodu)								do 10.10.																												
Pasportizace stávajících objektů, komunikace, zařízení, před zahájením prací								3.10.																												
Zařízení staveniště (stavební buňky, mobilní WC)								do 10.10.																												
Zahájení stavebních prací								do 10.10.																												
ZŠ Liberec Jabloňová - PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu - revize 03																																				
SO 01 Realizace odborných učeben a bezabariérového užívání																																				
SO 01a Architektonicko-stavební část																																				
Bourací a demontážní práce																																				
Střešní konstrukce																																				
Fasádní konstrukce																																				
Dispozice a konstrukční část																																				
Výrobky																																				
SO 01b Specialisté - ZTI, VZT, ÚT, MaR																																				
SO 02 Úpravy stávajících učeben																																				
SO 02a Architektonicko-stavební část																																				
SO 02b Specialisté - ZTI,VZT, MaR																																				
SO 03 Kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů																																				
SO 03a Architektonicko-stavební část																																				
SO 03b Elektroinstalace pro SO 01 až SO 04																																				
SO 03c Elektroinstalace - slaboproudé rozvody - odborné učebny																																				
SO 03d Elektroinstalace - rekonstrukce slaboproudých rozvodů																																				
SO 04 Akustická opatření v prostorech																																				
ZŠ Liberec Jabloňová - Protiradonová opatření																																				
01 Hlavní stavební úpravy																																				
02 Specialisté - VZT, Elektroinstalace																																				
Dokončovací práce (revize, zkoušky, měření, zaškolení, apod.)																																				
Zahájení přejímacího řízení																																				
Závěrečný úklid, odstranění ZS																																				
Předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívání																																				

Popis činnosti	06.2023				07.2023				08.2023				09.2023				10.2023				11.2023				12.2023				01.2024				02.2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Doručení výzvy k podpisu smlouvy																																				
Zajištění podpisů smlouvy																																				
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo																																				
Výzva k předání staveniště																																				
Předání staveniště																																				
Součinnost objednatele *)																																				
Projektové práce zhotovitele																																				
Kontrolní prohlídky SÚ - 1. KO prohlídka stavby - dokončení stavby (pro závěrečnou KP)																																				
Průzkumné, geodetické a projektové práce (sondy konstrukcí, zjištění výskytu azbestu)																																				
Příprava staveniště (oplocení, BOZP, staveniště elektro, připojení na vodu)																																				
Pasportizace stávajících objektů, komunikace, zařízení, před zahájením prací																																				
Zařízení staveniště (stavební buňky, mobilní WC)																																				
Zahájení stavebních prací																																				
ZŠ Liberec Jabloňová - PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu - revize 03																																				
SO 01 Realizace odborných učeben a bezbariérového užívání																																				
SO 01a Architektonicko-stavební část																																				
Bourací a demontážní práce																																				
Střešní konstrukce																																				
Fasádní konstrukce																																				
Dispozice a konstrukční část																																				
Výrobky																																				
SO 01b Specialisté - ZTI, VZT, ÚT, MaR																																				
SO 02 Úpravy stávajících učeben																																				
SO 02a Architektonicko-stavební část																																				
SO 02b Specialisté - ZTI,VZT, MaR																																				
SO 03 Kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů																																				
SO 03a Architektonicko-stavební část																																				
SO 03b Elektroinstalace pro SO 01 až SO 04																																				
SO 03c Elektroinstalace - slaboproudé rozvody - odborné učebny																																				
SO 03d Elektroinstalace - rekonstrukce slaboproudých rozvodů																																				
SO 04 Akustická opatření v prostorech																																				
ZŠ Liberec Jabloňová - Protiradonová opatření																																				
01 Hlavní stavební úpravy																																				
02 Specialisté - VZT, Elektroinstalace																																				
Dokončovací práce (revize, zkoušky, měření, zaškolení, apod.)																																				
Zahájení přejímacího řízení																																				
Závěrečný úklid, odstranění ZS																																				
Předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívání																																				

*) požadavky na součinnost objednatele vyplnou z koordinační schůzky při převzetí staveniště