

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/EM 1/23

CJ MML 272291/23

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

11.12.2023

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace I

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec“

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 7. 12. 2023):

Dobrý den,

rádi bychom upozornili na nejednoznačnost v zadávacím řízení a požádali o vysvětlení. Dotaz se týká úpravy hromosvodné soustavy.

V PD je uvedeno: "Po dohodě s dodavatelem FVE a investorem, bude vypracována prováděcí dokumentace úprav a doplnění stávající hromosvodné soustavy na dotčených střechách objektu. Na základě prováděcí dokumentace bude domluvený přesný postup či harmonogram nové dodávky izolované hromosvodové soustavy či úprava a doplnění stávající hromosvodné soustavy. Ochrana před bleskem není řešena touto projektovou dokumentací, bude řešena v

rámcí realizace stavby samostatnou projektovou dokumentací pro realizaci stavby – VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM."

Součástí VV je však položka "Doplnění a úprava stávajícího bleskosvodu na střeše, kompletní D+M" a "Revize".

Domníváme se, že bez zpracované PD LPS nelze tyto položky nacenit.

Toto dále akcentuje následující část PD "Součástí opravy hromosvodové soustavy bude i kontrola a případná výměna všech stávajících zemních svodů a jejich připojení na stávající projektem předpokládané vyhovující uzemnění ze zemního pásu FeZn 30x4."

Ze zkušeností z jiných akcí víme, že stávající LPS u zejména starších objektů není provedená dle aktuálně platné ČSN EN 62305-3 z čehož vyplývá, že po instalaci FVE je třeba realizovat kompletně novou LPS (včetně dodatečných svodů, nových zemničů a souvisejících zemních prací) což bývá výrazný vícenáklad.

Úhrada těchto víceprací, na které by se přišlo na základě výše uvedené PD je pak v rozporu s odstavcem 5.3 a 5.4 návrhu SOD.

Prosíme o vysvětlení, jakým způsobem mají být tyto položky ohodnoceny.

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Předmětem v části úpravy a doplnění stávajícího hromosvodu / či přípravy realizace nového hromosvodu bude:

- 1) zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti se zadavatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu), tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu, v případě návrhu nového hromosvodu není tato přípravná fáze předmětem (platí pro objekt MŠ Čtyřlístek)
- 2) zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí, jedná se o zajištění výchozího podkladu pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu, v případě návrhu nového hromosvodu na objektu MS Čtyřlístek není fáze prověření technického stavu hromosvodu předmětem, bude pouze prověřeno stávající uzemnění
- 3) zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu, případně návrhu nového hromosvodu, v souladu s požadavky dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti jímací soustavy hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových

konstrukcí realizované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu, respektive návrh nového hromosvodu (platí pro objekt MŠ Čtyřlístek), včetně případného doplnění stávajícího uzemnění. Součástí RDS bude položkový výkaz výměr.

Zpracovaná RDS s položkovým výkazem výměr úprav a doplnění LPS, případně nového návrhu LPS na objektu MŠ Čtyřlístek, bude výchozím podkladem pro ocenění dodávky a montáže LPS. Dodávka a montáž LPS bude ze strany zadavatele řešena samostatnou smlouvou o dílo (nebude se jednat o vícepráce dodávky střešních FVE v předmětné zakázce „Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec“, ale o samostatnou veřejnou zakázku).

Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD I je aktualizace Přílohy č. 7 – Výkaz výměr (Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), ve kterém došlo k novému vymezení rozsahu předmětné položky týkající se hromosvodu, a to ve všech dílčích rozpočtech stavby.

Zároveň projektant sděluje, že veškeré textové části zadávací dokumentace zmiňující úpravu, doplnění či návrh nového hromosvodu jsou míněny ve vztahu požadavku provedení těchto úprav LPS, nebo návrhu nového LPS, k navrhované střešní FVE a to v souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2, avšak vždy na základě zhotovitelem zajištěné RDS hromosvodu. Předmětem dodavatele je zajištění výchozích podkladů a zajištění zpracování RDS úprav a doplnění LPS, případně návrhu nového LPS v případě objektu MS Čtyřlístek. Vlastní dodávka a montáž LPS není předmětem této zakázky a bude řešena jinou stavební akcí na základě samostatné smlouvy o dílo.

Aktualizovaná příloha č. 7 ZD - Výkaz výměr je v aktualizované podobě ke stažení na profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1836.html

Způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec

Příloha:

Aktuální příloha č. 7 ZD – Výkaz výměr