

VÝPIS ŘEZIIVA (KROV + ZADNÍ STĚNA):


POPIS PRVKU	PROFIL [mm]	DL. CELK. [m]	KUBATURA [m3]	POZNÁMKY
KROKEV	120/220	85,5	2,26	.
POZEDNICE	140/140	22,5	0,44	.
KONTRALATĚ, LATĚ	60/60	227,3	0,82	KČE STR. PLÁŠTĚ NAD KROKEM RÁSTR PRO OBKLAD ZADNÍ STĚNY
KONTRALATĚ, LATĚ	60/40	198,0	0,48	KONSTRUKCE PODHLEDU (POD KROKEM)
BEDNĚNÍ Z PRKEN	tl.24mm	193,5m2	4,64	ŠÍŘKA (max) = 160mm
BEDNĚNÍ Z OSB IV	tl.24mm	5,4m2	0,13	ÚPRAVA PRO ODĚTRÁNÍ V ČELNÍ FASADĚ
CELKEM [m3]				8.77

VÝKAZ JE PROVEDEN BEZ REZERV NA PROŘEZ A KONSTR. DET. !!!

ŘEZIVO TŘÍDY C20 (dle ČSN EN 338), JEHLIČ., SUŠENÉ

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!!
- POZEDNICE KOTVIT DO VĚNCE LEPEŇMI KOTVAMI M12 á 1,5m (KOTVIT min.100mm OD HRANY VĚNCE) !!!
- OSEDLANÍ JEDNOTL. PRVKŮ PROVADĚT DO MAX. 1/4 VÝŠKY PRŮŘEZU !!!
- VŠEKERÉ PRVKY PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY.
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPAŘENY OCHRANÝM NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNĚMU HMYZU.
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU NA STYKU SE ZDĚŇMÍM POPŘ. BET. KONSTRUKCEMI PODLOŽIT ASFALTOVOU LEPEŇKOU.
- MEDLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY A TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!



OBJEDNATEL:			
Statutární město Liberec nam. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město Info@magistraliberec.cz			
PROJEKTANT:			
SNOWPLAN spol. s r.o. Míšítkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GSM.: +420 734 780 430 Info@snowplan.cz, www.snowplan.cz			
ZAKÁZKA č.:		HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU:	
2017046-LUKA		ING. PETR KORINEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL :	
ING. JAROSLAV BALATKA		ING. MICHAL PROKOP	
KONTROLOVAL:		KONTROLOVAL:	
ING. JAROSLAV BALATKA		ING. JAROSLAV BALATKA	
AKCE:			
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC			
OBJEKT:		STUPEŇ:	ČÍSLO VÝKRESU:
SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část		DUR+DSP+DPS_JP	
DATUM:			
ZÁŘÍ 2020			
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:
VÝKRES KROVU		D.2.1.06	M 1:50