



- A** Zatravnění po zásypu ryh
Ohumsování a zatravnění 150 mm
- B** Oprava zpevněné cesty - zatravněvací dlažba
Zatravněvací tvárnice 80 mm
Štěrčík fr. 0-63 mm 250 mm
CELKEM 330 mm
- C** Oprava komunikace v majetku města Liberec- asfalt
Asfaltový beton střednězrný ACO 11+ 50 mm
Postřik spojovací emulze s modř. asfaltem 0,30kg/m2 PSE ACL 16+ 50 mm
Asfaltový beton hrubozrný PSE ACL 16+ 50 mm
Postřik spojovací emulze s modř. asfaltem 0,30kg/m2 PSE 150 mm
Štěrčík f. 0-18 300 mm
Štěrčík f. 32-63 300 mm
CELKEM 550 mm
- D** Oprava zpevněných ploch - silniční panely
Betónové silniční panely 150 mm
Štěrčík f. 4-8 50 mm
Štěrčík f. 8-16 100 mm
CELKEM 300 mm

OBJEDNATEL:		 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 111 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz		
PROJEKTANT:		 SNOVPLAN spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GSM: +420 734 780 430 sifa@snowplan.cz, www.snowplan.cz		
ZAKÁZKA č.:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KORÍNEK	VYPRACOVÁNÍ: RENATA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ	
2017046-LUKA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KORÍNEK	KONTROLA: ING. PETR KORÍNEK	
AKCE:		ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC		
OBJEKT:	SO 301 - Splašková kanalizace - stoka A, A/1 SO 301.1 - Společná kanalizační přípojka - stoka A, A/1 SO 302 - Splašková kanalizace - stoka A I SO 302.1 - Splašková kanalizační přípojka - stoka A I SO 303 - Splašková kanalizace - stoka BII, BII/1 SO 303.1 - Splašková kanalizační přípojka - stoka BII, BII/1 SO 307 - Splašková kanalizace - stoka I		STUPEŇ:	ČÍSLO VÝKRESU
			DUR+DŠP+DPS JP	
			DATUM:	
			ZÁŘÍ 2020	
PRŮLOHA:	PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO PRŮLOHY:	MĚŘITVO:
			D.1.09	1:100