



- Legenda:
- nový sportovní povrch SP – 825,4 m²
 - stávající sportovní povrch EPDM
 - 10% oprava povrchu + nové ložnávání – 90,5 m²
 - nový plesk pro doskočiště pro skok do dálky – 22,7 m²
 - nová betonová dlažba – 16,9 m²
 - překládaná stávající betonová dlažba – 7,9 m²
 - nová zatravnovací betonová dlažba – 1,1 m²
 - překládaná stávající zatravnovací betonová dlažba – 2,2 m²
 - nově založené travnaté plochy – 152,34 m²
 - zatravněné plochy – 483,6 m²
 - nově založené BIO louka – 150 m²
 - nový betonový obrubník tl.50mm – 261 m
 - nový betonový obrubník s pryžovou obrubou tl.60 mm – 21,76 m
 - stávající betonový obrubník
 - nový dešťový žlab – tl.160mm – 146,67 m
 - stávající dešťový žlab
 - stávající hrzení s novou konstrukcí záchytných sítí
 - nová drenáž
 - hranice stavebního objektu
 - nový rozvod dešťové kanalizace
 - orientační poloha stávajícího průtoky potoka
 - stávající rozvod vodovodu
 - stávající rozvod dešťové kanalizace
 - nový basketbalový koš
 - stávající branka na malou kopanou
 - stávající listnatý/jehličnatý strom
 - vytyčovací bod

	x	y
01	-684984,590	-674530,686
02	-684987,909	-974526,775
03	-684933,968	-974480,994
04	-684930,648	-974484,906
05	-684957,189	-974527,603
06	-684937,950	-974511,275

- STAVEBNÍCH OBJEKTŮ – 1. etapa:
- Atletický ovál s běžeckou rovinou + sektor pro skok do dálky
 - Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště
 - Workoutové hřiště
 - Úprava víceúčelového hřiště vně oválu
 - Zpevněné plochy a zelen
 - Oplocení
 - Přeložka kanalizace
 - Areálový vodovod
 - Areálový rozvod elektro
- STAVEBNÍCH OBJEKTŮ – 2. etapa:
- Lanový parkur
 - Volnočasové aktivity
 - Zpevněné plochy a zelen
 - Hlediště a zastřešené jeviště/venkovní učebna

- Poznámky:
- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
 - Při nejistotách je nutné kontaktovat projektanta.
 - Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvků do výroby.
 - Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
 - Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.

INVESTOR: Město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO:00262978				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 8/96 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI MICHAELA MUSILOVÁ	VYPRACOVAL MICHAELA MUSILOVÁ	KONTROLA ING.ARCH. V.DROBNÝ	HIP ING.ARCH. V.DROBNÝ	DOKUMENTACE DPS MÉRITKO 1:100 DÁTUM 01/2024 ČÁST D	
AKCE MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ ZŠ Na Výběžku – Liberec – 1. etapa				DOKUMENTACE DPS MÉRITKO 1:100 DÁTUM 01/2024 ČÁST D	
PŮDORYS – SO-01 a SO-02				D3	
OBSAH PŘÍLOHY				OBSAH PŘÍLOHY	
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEKLÁDANÉHO DOKUMENTU, O JEHO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					