



PŮDORYS PŘÍZEMÍ – TOALETY

ZŠ LIBEREC, DOBIÁŠOVA – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP U DRUŽINY

TOALETY DRUŽINA



TOALETY UČITELSKÝ SBOR



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
-  STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ ZDIVO tl. 300–400 mm
-  STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY tl. 80–200 mm

Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.39	UMÝVÁRNA DÍVKY	8,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.40	WC DÍVKY	10,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.41	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.42	WC CHLAPCI	10,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.43	ÚKLID	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.61	UMÝVÁRNA	1,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON
0.62	WC	1,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTON

Celková plocha [m²]: 42,41

Tabulka dveří

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	POČET		POZNÁMKA
				CELKEM		
01/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	900 x 1970	DTD, CPL LAMINÁT	1		EI (EW) 30 D3,
01/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	800 x 1970	DTD, CPL LAMINÁT	1		SAMOZAVÍRAČ
02/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	800 x 1970	DTD, CPL LAMINÁT	1		–
02/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	600 x 1970	DTD, CPL LAMINÁT	2		–
03/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ					
03/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					

Tabulka oken

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	POČET		POZNÁMKA
			CELKEM		
H01	1800 x 500	HLINÍKOVÝ PROFIL	2		OKNO SKLOPNÉ, VENTILAČNÍ PÁKOVÝ UZÁVĚR
H02	600 x 500	HLINÍKOVÝ PROFIL	1		OKNO S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ, NEOTVÍRÁVÉ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM STAVBY
A BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOULHASENÍ.

Vyracoval		Zodp. projektant	Tech. kontrola	
MICHAEL ŠTĚPÁN		MICHAEL ŠTĚPÁN	ING. JIŘÍ JAKOUBĚ	
Michael Štěpán Rochlická 362 463 11 Liberec Tel: +420 775 782 896 stepanm.m.3@gmail.com ICO: 06103065				
Obec LIBEREC [563889]		Kat. území ROCHLICE U LIBERCE [682314]		
Investor		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Akce		ZŠ LIBEREC, DOBIÁŠOVA		
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP U DRUŽINY				
		PŮDORYS PŘÍZEMÍ – TOALETY		

Michael Štěpán		Formát	A3
Rochlická 362		Měřítko	1:50
463 11 Liberec		Datum	II/2024
Tel: +420 775 782 896		Účel	DSP
stepanm.m.3@gmail.com		Č. zakázky	20240204
ICO: 06103065		Č. výkresu	
		D.1.1.1	