

**Stavební úpravy - WC místo úklidu v 1.NP pavilonu "S"
a bourání nenosné příčky ve 2.NP pavilonu "U2"
ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov**

Projekt pro ohlášení stavby – stavební část

VÝKAZ VÝMĚR

Arch. č.: 3037-DSP-D.1.1/11-S

Zak.č.: 3037

Generální projektant : Severoprojekt-22 s.r.o.
Pihel 292, 471 18 Nový Bor

IČ : 17221676

DIČ: CZ17221676

www.severoprojekt-22.cz

Vypracoval : Ing. Šimánek Karel
Holubcová Helena

Autorizoval : Ing. Šimánek Karel
ČKAIT : 0501467

Pihel, leden 2024

PAVILON S 1.NP

Bourací práce

- vybourání otvoru v obvod. panelu tl. 300mm – **2,40m²**
- vybourání zateplení obvod. pláště tl.150mm – **2,40m²**
- demontáž radiátoru – **1ks** (pokud jej neřeší jiná stavba) = rezerva
- vybourání keramické dlažby vč. soklu – **5,25m²**
- vybourání prostupu příčkou tl.100mm (pro ZTI) – viz profese ZTI
- vybourání zařizovacích předmětů (výlevka) – viz profese ZTI
- odstranění omyv. nátěru stěn v. 1,6m – **12,16 m²**

2/ Nové stavební práce

- osazení překladu IPE 180, dl. 2x1,30m - **49kg**
- nové plastové dveře vchodové s prahem 800/1970mm (1000/2050mm celkový rozměr) vč. zárubně – **1ks**
- oprava omítky vnitřní – cca **1,00m²**
- zateplení ostění+nadpraží (EPS GREY tl.30mm) – cca **1,10m²**
- obnova KZS (EPS tl. 140mm) – cca **0,24m²**
- nová omítka fasádní bílá (zrno 2mm, hlazená) – cca **1,30m²**
- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou keramickou dlažbu – **4,00m²**
- nová podlahová krytina z keramické dlažby – **4,00m²**
- nové keramické obklady stěn – **13,50m²**
- - nová SDK předstěna pro WC tl.175mm, v.1,2m (dl.1950mm) – **2,35m²**
- - zakrytí rozvodů ZTI 2xSDK desky + oc. profily tl.175mm, v.2,02m (dl.520mm) – **1,5m²**
- osazení zpět stáv. radiátoru dle nové dispozice – **1ks** (pokud jej neřeší jiná stavba) = rezerva
- nové malby (bílá barva) – **15,00m²**
- oprava bet. mazaniny ve skladu – **16,80 m²**
- penetrační + epoxid. nátěr protiskluzný ve skladu – **16,80 m²**
- omyvatelný nátěr stěn ve skladu – **31,50 m²**
- výkopy pro venk. schody – **0,50 m³**
- vyrovnávací bet. schody (beton C20/25-XC2) – **1,00m³**

- konstrukční výztuž schodů – kari síť (např. KH20) – **1ks**
- penetrační + epoxid. nátěr protiskluzný venkovních schodů – **2,30 m²**
- dosypání zeminy u schodů – **1,5m³**

Poznámka (důležité) – do rezervy dát položku na případné statické podchycení štitového panelu (předpoklad = statický posudek + ocelový výztužný svařený rám + o potřebnou OK zvětšení otvoru na cca 1200/2200mm) !!

PAVILON U2 2.NP

1/ Bourací práce

- vybourání příčkového zdiva tl.50mm z cihelných příčkovek – **12,3m²**
- vybourání příčkového panelu tl.80mm – **23,7m²** (4.740kg železobetonu)
- demontáž zakrytí rozvodů ZTI 0,9x0,20x3,25m – **1ks**
- demontáž podlahové krytiny – PVC (vč. soklíků/lišt) – **63,00m²**
- demontáž podlahové krytiny – koberec (vč. soklíků/lišt) – **20,70m²**
- vybourání zařizovacích předmětů (umývadlo) – viz profese ZTI

2/ Nové stavební práce

- oprava omítky – **5m²**
- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou podlahu – **63,70m²**
- nová podlahová krytina - vinyl – **63,70m²**
- nové malby (bílá barva) – **155,00m²**

Poznámka – přípomocné práce a přesuny hmot určí vybraný dodavatel stavby.

Poznámka – typ, rozměry a barevnost podl. krytiny, keramických dlažeb a obkladů se doporučuje konzultovat s investorem.