Dodatek č. 1 ev. č. DS202301806/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301806

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel"/

Zhotovitel TERTOMA s.r.o.
se sídlem: Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíchal, jednatel
IČ: 03690237
DIČ: CZ03690237
[redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30643

/dále jen „zhotovitel"/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301806.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301806 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce dětského hřiště v ulici Kropáčkova a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. V průběhu realizace plnění se smluvní strany v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dohodly na následujících změnách předmětu plnění:

- došlo k upřesnění montážního postupu výrobcem branek na malou kopanou, z tohoto důvodu je nutné provést betonové patky (vícepráce)
- s ohledem na zvýšení bezpečnosti a komfortu hráčů navrhl zhotovitel po jednání s Kanceláří architektury města změnu povrchu pod košem na basketbal (beton – méněpráce), nově bude tato plocha provedena z EPDM (vícepráce)
- s ohledem na požadavky výrobce umělého trávníku, který předepisuje podkladní vrstvy ze štěrkodrti, bez obsahu „nulové frakce" s vyjímkou nejsvrchnější vrstvy a dodržení smluvních záruk zhotovitelem dojde ke změně skladby podkladních vrstev šterkodrtí oproti projektovanému předpokladu (méněpráce/vícepráce) a přidání vrstvy štěrkodrti dle návrhu autorského dozoru (vícepráce)
- z důvodu poškození opěrné zdi kořeny dřevin kácených v první etapě dojde k její částečné sanaci (vícepráce)
- místo betonového stolu na pingpong bude dodán a namontován stůl s deskou z HPL (bez dopadu do ceny)
- jako obruby plochy pro basket a workout budou použity skryté betonové obruby (vícepráce) místo původního předpokladu, pryžové viditelné (méněpráce)
- bude provedena vyrovnávací gabionová zídka (vícepráce)
- s ohledem na zvýšení odolnosti proti vandalismu bude použita místo překližkové odrazové desky, deska polykarbonátová se zesílenou obroučkou na basket a do branek na fotbal budou použity zesílené sítě

3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 15. 5. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. VII odst.2 Smlouvy (s ohledem na pozastavení prací z důvodů na straně objednatele) dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla stanoveného v čl. VII odst. 1 Smlouvy o 18 kalendářních dní, nejpozději do 18.7.2024.

5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku.

2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	666 742,94 Kč
DPH 21%	140 016,02 Kč
Cena celkem s DPH	806 458,96 Kč

3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	693 722,25 Kč
DPH 21%	145 681,67 Kč
Cena celkem s DPH	839 403,92 Kč

4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	**4 395 406,02 Kč**
DPH 21%	**923 035,26Kč**
Cena celkem s DPH	**5 318 441,28 Kč**

Článek III.
Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V.
Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 555/2024 ze dne 21. 5. 2024.

V Liberci

dne: 10-06-2024

[redacted]

Ing. arch Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 24. 5. 2024

[redacted]

Ing. Tomáš Pospíchal
jednatel
(za zhotovitele)

Přílohy: 1. nabídka (změnový list)

KAPITULACE STAVBY

d: 3-2024
tavba: **Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15/05/2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **26,979.31**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21.00%	**26,979.31**	**5,665.66**
	snížená	12.00%	**0.00**	**0.00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**32,644.97**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-2024

Stavba: **Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III**

Místo: Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**26,979.31**	**32,644.97**
ZL01.01.01	**Skladba Basketbal - MNP**	-476,200.40	-576,202.48
ZL01.01.02	**Skladba Basketbal - VCP**	399,636.01	483,559.57
ZL01.02.01	**Skladba umělý trávník - MNP**	-155,730.04	-188,433.35
ZL01.02.02	**Skladba umělý trávník - VCP**	185,264.18	224,169.66
ZL01.03.01	**Základy branek - VCP**	30,671.03	37,111.95
ZL01.04.01	**Obruby - MNP**	-32,812.50	-39,703.13
ZL01.04.02	**Obruby - VCP**	44,095.50	53,355.56
ZL01.05.01	**Oprava opěrné zdi - VCP**	8,414.28	10,181.28
ZL01.06.01	**Změna specifikace - stůl na ping pong**	0.00	0.00
ZL01.07.01	**Změna specifikace - chodníková dlažba**	0.00	0.00
ZL01.08.01	**Sportovní vybavení - MNP**	-2,000.00	-2,420.00
ZL01.08.02	**Sportovní vybavení - VCP**	17,110.00	20,703.10
ZL01.09.01	**Gabion - VCP**	8,531.25	10,322.81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.01.01 - Skladba Basketbal - MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-476,200.40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-476,200.40	21.00%	-100,002.08
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **-576,202.48**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.01.01 - Skladba Basketbal - MNP

Místo:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-476,200.40**
HSV - Práce a dodávky HSV	-476,200.40
4 - Vodorovné konstrukce	-156,250.00
5 - Komunikace	-296,950.40
9 - Ostatní konstrukce a práce	-23,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:
ZL01.01.01 - Skladba Basketbal - MNP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:

Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-476,200.40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-476,200.40
	D	4	Vodorovné konstrukce				-156,250.00
1	K	451366	VÝZTUŽ VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	-2.500	62,500.00	-156,250.00
	P		*Poznámka k položce:* *Plocha pro basketbal betonová Zpevněná plocha bude bez obrub, položená do bednění. Plocha je navržena z monolitického železobetonu . Výztuž je navržena z 2 kari sítí O 6mm a oku 100/100mm (56sítí) a bude mít krytí min 40mm. Jmenovité krytí výztuže je 50mm. K rovnoměrnému uložení výztuže budou použity distančníky 100mm (žebříčky) hm. oceli 2,5t .* *položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže*				
	VV		-2,5		-2.500		
	VV		Součet		-2.500		
	D	5	Komunikace				-296,950.40
2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-30.000	1,460.43	-43,812.90
	P		*Poznámka k položce:* *položena konstrukční vrstva komunikace z štěrkodrtě ŠDA fr 0/32 v tl. 150mm a 100mm ((360+200+50+10+15+10)*0,15 + 90*0,1=105,75m3)* *.* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení*				
	VV		- (200)*0,15		-30.000		
	VV		Součet		-30.000		
3	K	581402	CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I	M3	-30.800	7,687.50	-236,775.00
	P		*Poznámka k položce:* *Plocha pro basketbal betonová Zpevněná plocha bude bez obrub, položená do bednění. Plocha je navržena z monolitického železobetonu (ŽB C30/37 XF4) s povrchovou protiskluzovou úpravou v ploše 154,0m2 a tl 0,2m (30,8m3). pol obsahuje Hrany (50,0m) , budou ošetřeny trojúhelníkovou lištou 20*20mm.* *- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-*				
	VV		- 154*0,2		-30.800		
	VV		Součet		-30.800		
4	K	58A50	ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB	M2	-154.000	106.25	-16,362.50
	P		*Poznámka k položce:* *Plocha pro basketbal betonová Zpevněná plocha s povrchovou protiskluzovou strukturální úpravou kartáčováním v ploše 154,0m2 zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem*				
	VV		-154		-154.000		
	VV		Součet		-154.000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-23,000.00
5	K	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-92.000	250.00	-23,000.00
	P		*Poznámka k položce:* *Plocha pro basketbal betonová Po vyzrání bude plocha po cca 3,0m do 1/3 naříznuta (92,0m) .* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*				
	VV		-92		-92.000		
	VV		Součet		-92.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.01.02 - Skladba Basketbal - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
	TERTOMA s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**399,636.01**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	399,636.01	21.00%	83,923.56
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		**v CZK**	**483,559.57**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.01.02 - Skladba Basketbal - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**399,636.01**
HSV - Práce a dodávky HSV	399,636.01
4 - Vodorovné konstrukce	85,719.76
5 - Komunikace	313,916.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.01.02 - Skladba Basketbal - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**399,636.01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				399,636.01
	D	4	Vodorovné konstrukce				85,719.76
1	K	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	32.340	2,650.58	85,719.76
	P		*Poznámka k položce:* ***Podkladní vrstva bude z PDK fr. 32/63 tl. 210mm.*** *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*				
	VV		fr. 32/63 tl. 210mm				
	VV		154*0,21		32.340		
	VV		Součet		32.340		
	D	5	Komunikace				313,916.25
2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6.160	1,460.43	8,996.25
	P		*Poznámka k položce:* *Podkladní vrstva bude ze štěrkodrtě fr.0/32 tl. 40mm.*				
	VV		fr. 0/32 tl. 40mm				
	VV		154*0,04		6.160		
	VV		Součet		6.160		
3	K	579231322R01	Syntetický asfalt (ET podložka) tl. 35mm a sportovní EPDM povrch barevný tl. 10mm, D+M	m2	154.000	1,980.00	304,920.00
	P		*Poznámka k položce:* *vč. poskytnuté slevy (cena dle ÚRS= 3480 Kč/m2)*				
	VV		154		154.000		
	VV		Součet		154.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.01 - Skladba umělý trávník - MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-155,730.04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-155,730.04	21.00%	-32,703.31
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **-188,433.35**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.01 - Skladba umělý trávník - MNP

Místo:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-155,730.04**
HSV - Práce a dodávky HSV	-155,730.04
4 - Vodorovné konstrukce	-76,866.82
5 - Komunikace	-78,863.22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.01 - Skladba umělý trávník - MNP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-155,730.04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-155,730.04
	D	4	Vodorovné konstrukce				-76,866.82
1	K	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	-29.000	2,650.58	-76,866.82
	P		*Poznámka k položce:* *Na podkladní ŠD do obrub, bude položeno Drcené kamenivo DK fr 4/8 (23*0,04=0,92m3) a 0/4 (66+290*0,05=17,8m3) a 0/16 (290*0,05=14,5m3)* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*				
	VV		-(290*0,05+(290*0,05))		-29.000		
	VV		Součet		-29.000		
	D	5	Komunikace				-78,863.22
2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-54.000	1,460.43	-78,863.22
	P		*Poznámka k položce:* *položena konstrukční vrstva komunikace z štěrkodrtě ŠDA fr 0/32 v tl. 150mm a 100mm ((360+200+50+10+15+10)*0,15 + 90*0,1=105,75m3)* *.* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení*				
	VV		-(360)*0,15		-54.000		
	VV		Součet		-54.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.02 - Skladba umělý trávník - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
	TERTOMA s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**185,264.18**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185,264.18	21.00%	38,905.48
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		**v CZK**	**224,169.66**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.02 - Skladba umělý trávník - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**185,264.18**
HSV - Práce a dodávky HSV	185,264.18
4 - Vodorovné konstrukce	176,793.69
5 - Komunikace	8,470.49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.02.02 - Skladba umělý trávník - VCP

Místo:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**185,264.18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				185,264.18
	D	4	Vodorovné konstrukce				176,793.69
1	K	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	66.700	2,650.58	176,793.69
	P		*Poznámka k položce:* *Podkladní vrstva bude z PDK fr. 32/63 tl. 150mm, PDK fr. 8/16 tl. 50mm, PDK fr. 4/8 tl. 30mm.* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*				
	VV		frk. 32/63 tl. 150mm				
	VV		290*0,15		43.500		
	VV		frk. 8/16 tl. 50mm				
	VV		290*0,05		14.500		
	VV		frk. 4/8 tl. 30mm				
	VV		290*0,03		8.700		
	VV		Součet		66.700		
	D	5	Komunikace				8,470.49
2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5.800	1,460.43	8,470.49
	P		*Poznámka k položce:* *Podkladní vrstva bude ze štěrkodrtě fr.0/4 tl. 20mm.*				
	VV		frk. 0/4 tl. 20mm				
	VV		290*0,02		5.800		
	VV		Součet		5.800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.03.01 - Základy branek - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **30,671.03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30,671.03	21.00%	6,440.92
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **37,111.95**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.03.01 - Základy branek - VCP

Místo:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**30,671.03**
HSV - Práce a dodávky HSV	30,671.03
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1,989.21
1 - Zemní práce	3,239.94
4 - Vodorovné konstrukce	25,441.88

OUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.03.01 - Základy branek - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**30,671.03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30,671.03
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce				1,989.21
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4.301	462.50	1,989.21
	P		*Poznámka k položce:* ***z pol 132738 + 26A24 hmotnost 2,1t/m3*** *1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném*				
	VV		základy fotbalových branek				
	VV		0,8*0,8*0,8*4*2,1		4.301		
	VV		Součet		4.301		
	D	1	Zemní práce				3,239.94
2	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2.048	1,582.00	3,239.94
	P		*Poznámka k položce:* *Schodiště č.1 , proveden výkop zeminy (rýha) pro nové schodiště (8*0,4*1,2=3,84m3). Schodiště č.2 , proveden výkop zeminy (rýha) pro nové schodiště (21*0,4*0,8=6,72m3). Výkopek bude odvezen na řízenou skládku nebo k recyklaci . Výkop pro gabiony, bude proveden v zemině (15,5*0,7*0,6=6,51m3) s odvozem na skládku. Výkop pro chráničky, bude proveden v zemině (31*0,8*0,6+ základ* ***0,5=15,38m3) s odvozem na skládku. skl v pol 015111*** *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje poplatky za*				
	VV		základy fotbalových branek				
	VV		0,8*0,8*0,8*4		2.048		
	VV		Součet		2.048		
	D	4	Vodorovné konstrukce				25,441.88
3	K	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2.048	5,625.00	11,520.00
	P		*Poznámka k položce:* *Patky pro oplocení Oplocení výšky 4,0m ze sítí do patek (2,2m3) z C20/25n XF3. Oplocení výšky do 1,4m z plotových 2D dílů do patek* ***(0,72m3) z C20/25n XF3. Brána s brankou se montují na 2 sloupky do*** *patek (0,3m3) z C20/25n XF3. základ pro stožár VO 0,5m3 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení*				
	VV		základy fotbalových branek				
	VV		0,8*0,8*0,8*4		2.048		
	VV		Součet		2.048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [C
4	K	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2.475	5,625.00	13,921.
	P		*Poznámka k položce:* *Patky pro oplocení Oplocení výšky 4,0m ze sítí do patek (2,2m3) z C20/25n XF3. Oplocení výšky do 1,4m z plotových 2D dílů do patek (0,72m3) z C20/25n XF3.* ***Brána s brankou se montují na 2 sloupky do*** *patek (0,3m3) z C20/25n XF3. základ pro stožár VO 0,5m3 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení*				
	VV		Rozšíření základových patek oplocení - nebylo možné vrtání				
	VV		0,5*0,5*1,1*9		2.475		
	VV		Součet		2.475		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.01 - Obruby - MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-32,812.50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32,812.50	21.00%	-6,890.63
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **-39,703.13**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.01 - Obruby - MNP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-32,812.50**
HSV - Práce a dodávky HSV	-32,812.50
9 - Ostatní konstrukce a práce	-32,812.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.01 - Obruby - MNP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-32,812.50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-32,812.50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-32,812.50
1	K	917512	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z RECYKLOVANÉ PRYŽE ŠÍŘ 80MM	M	-35.000	937.50	-32,812.50
	P		Poznámka k položce: *OBRUBY Na ŠD budou osazeny obruby EPDM 80/250/1000 barvy červené v délce 35,0m do výšky budoucího terénu – budou v rovině.* ***Obruby , budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm .*** *Alternativně z konglomerátu s gumovou hranou* *Položka zahrnuje: dodání a pokládku záhonových obrubníků z recyklované pryže o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací* *lože předepsané zadávací dokumentací*				
	VV		-35		-35.000		
	VV		Součet		-35.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.02 - Obruby - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC — IČ: 00262978, DIČ:

Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. — IČ: 03690237, DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**44,095.50**
DPH základní	Základ daně 44,095.50	Sazba daně 21.00%	Výše daně 9,260.06
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		**v CZK**	**53,355.56**

Projektant — **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko — Datum a podpis: Razítko

Objednavatel — **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko — Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.02 - Obruby - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**44,095.50**
HSV - Práce a dodávky HSV	44,095.50
5 - Komunikace	11,808.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	32,287.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.04.02 - Obruby - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**44,095.50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44,095.50
	D	5	Komunikace				11,808.00
1	K	5792313R01	Příplatek za zakrytí obrub sportovním EPDM povrchem tl. 10mm, D+M	bm	73.800	160.00	11,808.00
	VV		Workout				
	VV		6,9*2+10*2		33.800		
	VV		Basketbal				
	VV		11*2+14*2-10		40.000		
	VV		Součet		73.800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				32,287.50
2	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	73.800	437.50	32,287.50
	P		*Poznámka k položce:* *OBRUBY Na ŠD budou osazeny betonové obruby 80/250/1000 v délce 103,0m do výšky budoucího terénu – budou v rovině. Obruby , **budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm** .* *Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku*				
	VV		Workout				
	VV		6,9*2+10*2		33.800		
	VV		Basketbal				
	VV		11*2+14*2-10		40.000		
	VV		Součet		73.800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.05.01 - Oprava opěrné zdi - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8,414.28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8,414.28	21.00%	1,767.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **10,181.28**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.05.01 - Oprava opěrné zdi - VCP

Místo:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8,414.28**
HSV - Práce a dodávky HSV	8,414.28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8,414.28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.05.01 - Oprava opěrné zdi - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8,414.28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8,414.28
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8,414.28
1	K	311213213R01	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm - bez dodávky kamene	m3	1.134	7,420.00	8,414.28
	VV		4,2*0,9*0,3		1.134		
	VV		Součet		1.134		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.06.01 - Změna specifikace - stůl na ping pong

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 00262978
DIČ:

Zhotovitel:
TERTOMA s.r.o.
IČ: 03690237
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **0.00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.06.01 - Změna specifikace - stůl na ping pong

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.06.01 - Změna specifikace - stůl na ping pong

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0.00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				0.00
1	K	93798R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ -STUL PING-PONG - změna specifikace, bez dopadu do ceny	KUS	1.000	0.00	0.00
	P		*Poznámka k položce:* *Stůl na stolní tenis CORNILLEAU PRO 510 Outdoor - kovový rám po celém obvodu stolu, 7 mm laminátová deska, Povrch upravený technologií MAT TOP - antireflexní vrstva desky stolu, voděodolný, odolný vůči UV záření*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.07.01 - Změna specifikace - chodníková dlažba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **0.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.07.01 - Změna specifikace - chodníková dlažba

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
5 - Komunikace	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.07.01 - Změna specifikace - chodníková dlažba

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0.00
	D	5	Komunikace				0.00
1	K	58251R01	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - změna specifikace dlažby - bez dopadu do ceny	M2	23.000	0.00	0.00
	P		*Poznámka k položce:* *Dlažba 500x500x50mm, barva přírodní*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.01 - Sportovní vybavení - MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
	TERTOMA s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-2,000.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,000.00	21.00%	-420.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **-2,420.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.01 - Sportovní vybavení - MNP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-2,000.00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-2,000.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-2,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.01 - Sportovní vybavení - MNP
Místo:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-2,000.00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-2,000.00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-2,000.00
1	K	93798.4R02	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - BRANKY FOTBAL - odečet síě s oky 100x100mm	KUS	-2.000	1,000.00	-2,000.00
	VV		-2		-2.000		
	VV		Součet		-2.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.02 - Sportovní vybavení - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **17,110.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,110.00	21.00%	3,593.10
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **20,703.10**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.02 - Sportovní vybavení - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**17,110.00**
HSV - Práce a dodávky HSV	17,110.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	17,110.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.08.02 - Sportovní vybavení - VCP

Místo: | Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**17,110.00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17,110.00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				17,110.00
1	K	93798.3R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - BASKET KOŠ - příplatek za polykarbonátovou desku a pozinkovanou obroučku s 8-mi bodovým zavěšením	KUS	1.000	10,110.00	10,110.00
	P		*Poznámka k položce:* *Dle požadavku objednatele dojde ke změne materiálu basketbalové desky na polykarbonát o rozměru 1200x900mm a pevnější pozinkovanou obroučku s řetězovou síťkou s 8-mi bodovým zavěšením*				
2	K	93798.4R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - BRANKY FOTBAL - příplatek za síť s hustšími oky a zhuštění montážních ok	KUS	2.000	3,500.00	7,000.00
	P		*Poznámka k položce:* *dle požadavku objednatele dojde k instalaci hustějších brankových sítí s oky 45x45x5mm a ke zhuštění úchytek*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.09.01 - Gabion - VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
	TERTOMA s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8,531.25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8,531.25	21.00%	1,791.56
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **10,322.81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.09.01 - Gabion - VCP

Místo:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8,531.25**
HSV - Práce a dodávky HSV	8,531.25
3 - Svislé konstrukce	8,531.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt:
ZL01.09.01 - Gabion - VCP

Místo:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8,531.25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8,531.25
	D	3	Svislé konstrukce				8,531.25
1	K	3272A8	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC	M3	1.050	8,125.00	8,531.25
	VV		gabion u souseda				
	VV		3,5*1*0,3		1.050		
	VV		Součet		1.050		
2	K	3272A8R01	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH - změna specifikace, bez dopadu do ceny	M3	8.550	0.00	0.00
	P		*Poznámka k položce:* *Gabionová síté z drátu tl. 4mm, p.ú. pozink*				
	VV		gabiony				
	VV		7,5		7.500		
	VV		gabion u souseda				
	VV		3,5*1*0,3		1.050		
	VV		Součet		8.550		