


NOVA POIS  
SITUACE 1

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V SITUACI JE ORIENTAČNÝ. ZHOTOVITEL SI ZAJISTÍ VYTYČENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ.

KONSTRUKCE VOZOVKY:  
FRÉZOVÁNÍ PLOŠNÉ VTL DO 90 MM (TDL) MUŽE BÝT UPRAVENO DLE STAV. MATERIÁLOVÉ SKLADBY AČ SOUVRSTVÍ



ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBLASTI S RYSLY SPOJOVACÍ POSTIKK ASF. - EMULZI 0,50Kč/M2	AC 11S 50/70	40 MM	ČSN EN 13 108-1 ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN PRO LOŽNÉ HRSTY SPOJOVACÍ POSTIKK ASF. - EMULZI 0,50Kč/M2	AC 22+ 50/70	90 MM	ČSN EN 13 108-1 ČSN 73 6129
ŠTERKODRT FR 0/32 MM (90MPa)	ŠDA	200 MM	ČSN EN 13 285, ČSN EN 13 242+A
ŠTERKODRT FR 0/83 MM (ZEMLNÍ PLAŇ 45MPa)	ŠDE	150 MM	ČSN EN 13 285, ČSN EN 13 242+A
CELKEM		480 MM	

ASFALETBETONOVÉ SOUVRSKY – OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY  
VOZOVKA VČ. NÁJEVNÍ VJEZDU  
PŘÍLOŽKA A. KAMENNÝCH DROBNÝCH DO BETONU C20/25mxF3  
KOSTKY STÍPANÉ – DÝLKA, ŠÍŘE 0,25 M/POŽADAVEK INVESTORA  
KLADENÝ SVÁH PŘELÍNE HAVNÝ  
Z LOM. KAMENE TL. 0,25 M DO BETONU C20/25mxF3  
NEZPEVNĚNÁ KRANICE Z ŠTEROČERNÝ T.L. 0,1 M

STAVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD

PRIDANÁ NOVÁ ULIČNÍ VPUST S LIT.MŘIŽÍ 0,50x0,50 M/0,25x0,50 M

PRŮZKUMNÁ, PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI SI ZHOTOVITEL PROVEDE VYTŘEČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OVĚŘÍ SI JEJICH POLOHU A HLUBKOU, NAPŘ. I KOPANOU SONDOU.

Název akce: SOUVISLÁ UDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. TÁBORSKÁ - OBNOVA POIS	
Investor:	
	
Název části:	
NÁZEV MĚSTO LIBEREC STATUČNÍ ÚŘAD 46095 LIBEREC IČ:00024978	
Investiční projektant:	
	
IM PROINDRE pozice-22-betvářka-42079-vestřezka 46001 LIBEREC 1 TEL:724 351 322, E-MAIL:IMPROINDRE@STANACZ	
Označení části:	
SITUAČNÍ VÝKRESY	
SITUAČNÍ VÝKRES	
Označení oddílu:	
C.2	
Název oddílu:	
Vymezovací:	
Zlep. projektant:	
Techn. kontrola:	
Investor:	
Statutární město Liberec	
Průběh:	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
řek. čísto:	
datum:	
úroveň:	
měřítko:	
č. přílohy:	
4	
M.ŠAL. 10-024 03/2024 TP 1:200 paré:	